

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. Objednávateľa: 2026000345
č. Zhotoviteľa 01/1959/2026
zo dňa 16.02.2026

uzavretý medzi

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor
číslo účtu (IBAN): SK65 0900 0000 0052 3962 5814

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: BETPRES, s. r. o.
so sídlom: Južná trieda 3913/117
040 01 Košice
IČO: 31 684 343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861
číslo účtu (IBAN): SK07 0200 0000 0002 1904 1632
V mene ktorého koná: Ing. Roland Ďurko, konateľ spoločnosti
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice,
oddiel: Sro, vložka č.: 64419/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú k Zmluve o dielo č. Objednávateľa: 2026000345, č. Zhotoviteľa 01/1959/2026, zo dňa 16.02.2026 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“):

za nasledovných podmienok:

I.

Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela z dôvodu nevyhnutných zmien technického riešenia došlo k potrebe vykonania navyiac prác a úprave pôvodne dohodnutého

rozsahu diela spočívajúceho v nerealizovaní niektorých pôvodne dohodnutých prác, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uzatvárajú v súlade s Čl. III. a Čl. XIV. bodom 5. Zmluvy o dielo tento Dodatok.

2. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v navyše prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo (v rozpočtoch vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočtoch vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Navyše práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie Čl. VII. bod 2. Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 je nasledovná:

<i>Cena diela podľa zmluvy bez DPH:</i>	<i>2 226 127,60 eur</i>
<i>Cena zmien podľa Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>229 674,89 eur</i>
<i>Cena diela podľa zmluvy a Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>2 455 802,49 eur</i>

DPH 23 %: *564 834,57 eur*

Cena diela podľa zmluvy a Dodatku č. 1 vrátane DPH: *3 020 637,06 eur*
(slovom: Trimiliónydvadsaťtisícšesťstotridsaťsedem a 06/100 eur vrátane DPH)

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku alebo jeho príloh bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
 - Príloha č. 1 – Rozpočet

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

08. 07. 2026

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa 19.06.2026

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor mesta Košice

Ing. Roland Ďurko
konateľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.

Stavba

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH	Spolu s DPH	Typ	Práce menej	Práce navyč	Dodatok č.1 bez DPH	Dodatok č.1 s DPH
Názov stavby, objektu, časti	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	SKK					
Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R				
..SO 00 - Ostatné náklady	2 650,80	41 840,00	44 490,80	0,00	0,00	0,00	44 490,80	10 232,88	0,00	54 723,68	1 648 605,70	R	0,00	0,00	44 490,80	54 723,68
...SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00
....1 - Búracie práce	211 322,16	0,00	211 322,16	0,00	0,00	0,00	211 322,16	48 604,10	0,00	259 926,26	7 830 538,41	R	0,00	108 133,09	319 455,25	392 929,96
....2 - Výkopy a vsakovacie vrty	250 149,40	0,00	250 149,40	0,00	0,00	0,00	250 149,40	57 534,36	0,00	307 683,76	9 269 281,01	R	0,00	23 303,86	273 453,26	336 347,51
....3 - Betónové konštrukcie	39 389,71	0,00	39 389,71	0,00	0,00	0,00	39 389,71	9 059,63	0,00	48 449,34	1 459 584,92	R	0,00	25 598,33	64 988,04	79 935,29
....4 - Hydroizolácie a sanácie	358 956,48	0,00	358 956,48	0,00	0,00	0,00	358 956,48	82 559,99	0,00	441 516,47	13 301 125,19	R	-14 180,96	74 761,20	419 536,72	516 030,17
....5 - Povrchové úpravy	656 677,92	0,00	656 677,92	0,00	0,00	0,00	656 677,92	151 035,92	0,00	807 713,84	24 333 187,19	R	0,00	0,00	656 677,92	807 713,84
....6 - Montáž prvkov a konštrukcii	244 837,03	0,00	244 837,03	0,00	0,00	0,00	244 837,03	56 312,52	0,00	301 149,55	9 072 431,25	R	-8 070,84	10 247,23	247 013,42	303 826,51
..SO 02 - Symbolický potôčik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00
....01 - Vodné hospodárstvo	12 138,50	0,00	12 138,50	0,00	0,00	0,00	12 138,50	2 791,86	0,00	14 930,36	449 791,87	R	0,00	0,00	12 138,50	14 930,36
....02 - Elektroinštalácia	0,00	35 329,31	35 329,31	0,00	0,00	0,00	35 329,31	8 125,74	0,00	43 455,05	1 309 126,81	R	0,00	0,00	35 329,31	43 455,05
....03 - Studňa na úžitkovú vodu	0,00	910,15	910,15	0,00	0,00	0,00	910,15	209,33	0,00	1 119,48	33 725,59	R	0,00	0,00	910,15	1 119,48
....04 - Stavebná časť	5 351,33	0,00	5 351,33	0,00	0,00	0,00	5 351,33	1 230,81	0,00	6 582,14	198 293,43	R	0,00	1 179,97	6 531,30	8 033,50
..SO 03 - Zavlažovanie stromov a sadové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00
....01 - Stavebná časť	118 247,74	0,00	118 247,74	0,00	0,00	0,00	118 247,74	27 196,98	0,00	145 444,72	4 381 667,64	R	0,00	8 037,70	126 285,44	155 331,09
....02 - Zdravotechnika	9 391,37	3 645,00	13 036,37	0,00	0,00	0,00	13 036,37	2 998,37	0,00	16 034,74	483 062,43	R	0,00	0,00	13 036,37	16 034,74
..SO 05 - Sanácie betónových konštrukcií	91 255,37	0,00	91 255,37	0,00	0,00	0,00	91 255,37	20 988,74	0,00	112 244,11	3 381 465,91	R	0,00	0,00	91 255,37	112 244,11
..SO 06 - Rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00
....ELI - Elektroinštalácie	0,00	17 793,12	17 793,12	0,00	0,00	0,00	17 793,12	4 092,42	0,00	21 885,54	659 323,78	R	0,00	0,00	17 793,12	21 885,54
....ST - Stavebná časť	59 376,39	0,00	59 376,39	0,00	0,00	0,00	59 376,39	13 656,57	0,00	73 032,96	2 200 190,94	R	0,00	665,31	60 041,70	73 851,29
....VZT - Vzduchotechnika	0,00	21 045,32	21 045,32	0,00	0,00	0,00	21 045,32	4 840,42	0,00	25 885,74	779 833,91	R	0,00	0,00	21 045,32	25 885,74
....ZTI - Zdravotná technika	0,00	45 820,50	45 820,50	0,00	0,00	0,00	45 820,50	10 538,72	0,00	56 359,22	1 697 877,71	R	0,00	0,00	45 820,50	56 359,22
Spolu:	2 059 744,20	166 383,40	2 226 127,60	0,00	0,00	0,00	2 226 127,60	512 009,35	0,00	2 738 136,96	82 489 113,70		-22 251,80	251 926,69	2 455 802,49	3 020 637,06

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány				Miesto: Košice		Rozpočet:				
JKSO :				Spracoval:						
				Dňa:		Zmluva č.:				
Odberateľ: Mesto Košice				IČO:		DIČ:				
Dodávateľ: BETPRES s.r.o.				IČO: 31684343		DIČ: SK2020527861				
Projektant: TURY s.r.o.				IČO:		DIČ:				
0				0		0				
0				0		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	1 279 357,64		1 279 357,64	6	IN celkom	0,00	11 NUS celkom	0,00	
2	PSV:	1 008 354,98		1 008 354,98	7		0,00	12	0,00 %	0,00
3	MCE:	1 706,47		1 706,47	8		0,00	13	0,00 %	0,00
4	Iné:	0,00		0,00	9		0,00	14	0,00 %	0,00
5	Súčet:	2 289 419,09	0,00	2 289 419,09	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D ON - ostatné náklady		
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		166 383,40
pečiatka: _____					podpis: _____			17 ON celkom		0,00
					pečiatka: _____			18		0,00
								19		0,00
								20		Súčet riadkov 16 až 19: 166 383,40
odberateľ, obstarávateľ								E Celkové náklady		
dátum: _____ podpis: _____								21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 455 802,49
pečiatka: _____								22 DPH 1. sadzba		564 834,57
								23 DPH 2. sadzba		0,00
								24		Súčet riadkov 21 až 23: 3 020 637,06
								F		Odpočet - prípočet 0

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 00 - Ostatné náklady

č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
1	???	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	13,000	ks	105,75	1 374,75		1 374,75		0,00000		0,000	23
2	MAT	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a sílpa	11,000	ks	91,65		1 008,15	1 008,15	0,01140	0,12540		0,000	23
3	MAT	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a sílpa s dodatkovou tabuľou	2,000	ks	133,95		267,90	267,90	0,01140	0,02280		0,000	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 650,80			1 374,75	1 276,05	2 650,80		0,14820		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 650,800			1 374,75	1 276,05	2 650,80		0,14820		0,000	
OSTATNÉ														
OST - vedfajšie rozpočtové náklady														
4	???	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	1,000	eur	8 050,00	8 050,00		8 050,00		0,00000		0,000	23
5	???	000300033.S	Porealizačné zameranie stavby, projekt skutkového stavu	1,000	eur	7 050,00	7 050,00		7 050,00		0,00000		0,000	23
6	???	000500023.S	Príprava staveniska - konštrukcie dočasného prekrytia otvorov v stropnej doske	1,000	eur	10 460,00	10 460,00		10 460,00		0,00000		0,000	23
7	???	000600013.S	Zariadenie staveniska	1,000	eur	15 455,00	15 455,00		15 455,00		0,00000		0,000	23
8	800	003344	Dopravné označenie na stavenisku - Dočasné DZ	15,000	ks	55,00	825,00		825,00		0,00000		0,000	23
15 "Dodávka, montáž, prenájom - Dopravnej značky č. 701, dĺžka 2 m, vr. 2 nöh" = 15,000														
OST - vedfajšie rozpočtové náklady spolu:				41 840,00			41 840,00	0,00	41 840,00		0,00000		0,000	
OSTATNÉ spolu:				41 840,00			41 840,00	0,00	41 840,00		0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom				44 490,80			43 214,75	1 276,05	44 490,80		0,14820		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie
 1 - Búracie práce

č. 0002
 č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1 - ZEMNE PRÁCE															
1		113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	619,189	m2	4,23	2 619,17		2 619,17				619,189	4,23	2 619,17
2		113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	79,856	m2	7,05	562,98		562,98				79,856	7,05	562,98
3		113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	185,962	m2	14,10	2 622,06		2 622,06				185,962	14,10	2 622,06
4		113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	540,477	m2	7,05	3 810,36		3 810,36				540,477	7,05	3 810,36
5		113202111.S	Vytrhanie obrub kamenných, (pre spätné použitie)	45,220	m	21,15	956,40		956,40				45,220	21,15	956,40
6		113205121.1	Demontáž odvodňovacích žľabov, (pre spätné použitie)	34,290	m	21,15	725,23		725,23				34,290	21,15	725,23
7		121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. miestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	9,056	m3	3,53	31,97		31,97				9,056	3,53	31,97
8		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	161,936	t	9,17	1 484,95		1 484,95				161,936	9,17	1 484,95
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	12 813,12			12 813,12	0,00	12 813,12						12 813,12
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
9		919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21,000	m	19,74	414,54		414,54				21,000	19,74	414,54
10		919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	183,250	m	23,27	4 264,23		4 264,23				183,250	23,27	4 264,23
11		961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo nreloženého kameňom -2 20000t	13,970	m3	141,00	1 969,77		1 969,77	218,188	141,00	30 764,51	232,158	141,00	32 734,28
12		961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2 40000t	4,244	m3	218,55	927,53		927,53	8,794	218,55	1 921,93	13,038	218,55	2 849,45
13		962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu. -2 38500t (pre spätné použitie kameňa)	29,618	m3	141,00	4 176,14		4 176,14	8,156	141,00	1 150,00	37,774	141,00	5 326,13
14		965022121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t (pre spätné použitie)	846,747	m2	14,10	11 939,13		11 939,13				846,747	14,10	11 939,13
15		965024121.S	Búranie kamenných dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,192t (pre spätné použitie)	2 030,689	m2	14,10	28 632,71		28 632,71				2 030,689	14,10	28 632,71
16		965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm plochy nad 4 m2 -2 20000t	246,097	m3	119,85	29 494,73		29 494,73				246,097	119,85	29 494,73
17		965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2 20000t	8,250	m3	119,85	988,76		988,76				8,250	119,85	988,76
18		965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2 20000t	169,854	m3	119,85	20 357,00		20 357,00				169,854	119,85	20 357,00
19		965049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabciovým plativom hr. nad 100 mm	25,000	m3	63,45	1 586,25		1 586,25				25,000	63,45	1 586,25
20		966001132.S	Demontáž stojana na bicykle	1,000	ks	7,05	7,05		7,05				1,000	7,05	7,05
21		966001163.1	Demontáž reklamnej tabule	2,000	ks	112,80	225,60		225,60				2,000	112,80	225,60
22		976075411.1	Vybúranie oceľových konštr. hmotnosti nad 50 kg pre spätné osadenie	40,895	t	418,12	17 099,02		17 099,02				40,895	418,12	17 099,02
23		978071251.1	Odstránenie hydroizolácie, -0,0100t	33,725	m2	5,64	190,21		190,21				33,725	5,64	190,21

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
24		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1 203,995	t	11,28	13 581,06		13 581,06	712,535	11,28	8 037,39	1 916,530	11,28	21 618,45
										59,452					
										21,106					
										20,427					
										131,535					
										480,014					
25		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	13 243,945	t	0,42	5 562,46		5 562,46	7 837,857	0,42	3 291,90	21 081,802	0,42	8 854,36
										653,972					
										232,166					
										224,697					
										1446,885					
										5280,154					
26		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	974,159	t	9,87	9 614,95		9 614,95	653,082	9,87	6 445,92	1 627,241	9,87	16 060,87
										21,106					
										20,427					
										131,535					
										480,014					
27		979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	67,900	t	35,25	2 393,48		2 393,48	59,452	35,25	2 095,68	127,352	35,25	4 489,16
28		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	896,105	t	11,28	10 108,06		10 108,06	0,916	11,28	10,33	897,021	11,28	10 118,40
29		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	9 857,155	t	0,42	4 140,01		4 140,01	10,076	0,42	4,23	9 867,231	0,42	4 144,24
30		97900000	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt pre spätnú montáž	844,747	t	11,28	9 528,75		9 528,75				844,747	11,28	9 528,75
31		97900001	Poplatok za skladovanie vybúraných oceľových koňštr. pre spätnú montáž	51,388	t	70,50	3 622,85		3 622,85	0,916	70,50	64,58	52,304	70,50	3 687,43

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	180 824,29			180 824,29	0,00	180 824,29			53 786,46			234 610,75
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	193 637,410			193 637,41	0,00	193 637,41			53 786,46			247 423,87
			PRÁCE A DODÁVKY PSV												
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
32		767996801.S	Demontáž kovových doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg pre spätné osadenie	48,906	kg	1,83	89,50		89,50	915,436	1,83	1 675,25	964,342	1,83	1 764,75
33		767996805.1	Demontáž kovových konštr. stavieb - svetlíky so zasklením pre spätné osadenie	3 878,520	kg	1,83	7 097,69		7 097,69				3 878,520	1,83	7 097,69
34		767996805.3	Demontáž kovových prvkov drobnej architektúry pre spätné osadenie	718,282	kg	1,83	1 314,46		1 314,46				718,282	1,83	1 314,46
35		767996804.4	Demontáž kovových konštr. stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg pre spätné osadenie	300,000	kg	1,83	549,00		549,00				300,000	1,83	549,00
36		767996805.0	Demontáž kovových doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg pre spätné osadenie	5 547,475	kg	1,41	7 821,94		7 821,94				5 547,475	1,41	7 821,94
37		767996809	Demontáž oplotenia parku vč. pieskovcového sokla pre spätné osadenie	5,760	m	141,00	812,16		812,16				5,760	141,00	812,16
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	17 684,75			17 684,75	0,00	17 684,75			1 675,25			19 360,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	17 684,75			17 684,75	0,00	17 684,75						19 360,00
			Za rozpočet celkom	211 322,16			211 322,16	0,00	211 322,16			55 461,71			266 783,87
38np		113157241.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm -0.11000t	540,477	m2	2,59			1 399,84	540,477	2,59	1 399,84	540,477	2,59	1 399,84
39np		938907141.S	Odstránenie nánosu z drenážnych šácht hĺbky do 2 m	7,750	m3	88,56			686,34	7,75	88,56	686,34	7,75	88,56	686,34
40		979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	11,625	t	28,20			327,83	11,625	28,20	327,83	11,625	28,20	327,83
41np		979013319.S	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 3,5 m výšky pre zvislú dopravu vybraných hmôt	11,625	t	5,46			63,47	11,625	5,46	63,47	11,625	5,46	63,47
42		162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	7,750	m3	5,50			42,63	7,750	5,50	42,63	7,750	5,50	42,63
43		162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	85,250	m3	0,35			29,84	85,250	0,35	29,84	85,250	0,35	29,84
44		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	11,625	t	9,17			106,60	11,625	9,17	106,60	11,625	9,17	106,60
45		971046018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov - 0,00069t	120,000	cm	2,68			321,60	120,000	2,68	321,60	120,000	2,68	321,60
46np		HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn- čerpanie	5,000	hod.	21,46			107,30	5,000	21,46	107,30	5,000	21,46	107,30
47np		967042712.S	Odsekanie muríva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm, -0,25000t-schodisko	0,148	m3	26,00			3,85	0,148	26,00	3,85	0,148	26,00	3,85
48np		625907111.S	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín a hrdze	16,000	m2	5,40			86,40	16,000	5,40	86,40	16,000	5,40	86,40
49np		783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keľou	16,000	m2	2,75			44,00	16,000	2,75	44,00	16,000	2,75	44,00
50np		HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročne ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, dovarenie motiev,utesnenie škáry PUR penou avyplnenie bet zálievkou	5,000	hod.	29,51			147,55	5,000	29,51	147,55	5,000	29,51	147,55
51np		113154130.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0.125 t	116,500	m2	14,02			1 633,33	116,500	14,02	1 633,33	116,500	14,02	1 633,33

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
52np		113154140.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	467,890	m2	17,59			8 230,19	467,890	17,59	8 230,19	467,890	17,59	8 230,19
53		131311101.S	Hĺbenie jám v homine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	260,320	m3	77,55			20 187,82	260,320	77,55	20 187,82	260,320	77,55	20 187,82
54		162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	260,320	m3	5,50			1 431,76	260,320	5,50	1 431,76	260,320	5,50	1 431,76
55		162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	2 863,520	m3	0,35			1 002,23	2 863,520	0,35	1 002,23	2 863,520	0,35	1 002,23
56		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	404,600	t	9,17			3 710,18	404,600	9,17	3 710,18	404,600	9,17	3 710,18
57		271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	164,169	m3	53,58			8 796,18	164,169	53,58	8 796,18	164,169	53,58	8 796,18
58		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	339,830	t	12,69			4 312,44	339,830	12,69	4 312,44	339,830	12,69	4 312,44
			Za rozpočet celkom									108 133,09			319 455,25

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie
 2 - Výkopy a vsakovacie vrty

č. 0002
 č. 0002

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1 - ZEMNE PRÁCE															
1		131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	535,311	m3	77,55	41 513,37		41 513,37	74,540	77,55	5 780,58	609,851	77,55	47 293,95
2		151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	120,950	m2	56,40	6 821,58		6 821,58				120,950	56,40	6 821,58
3	MAT	605110002600.S	Dosky a fošne z reziva C18 hr. 40 mm	5,080	m3	451,20		2 292,10	2 292,10				5,080	451,20	2 292,10
4	MAT	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené	0,781	m3	408,90		319,35	319,35				0,781	408,90	319,35
5		162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	552,819	m3	5,50	3 040,50		3 040,50	74,540	5,50	409,97	627,359	5,50	3 450,47
6		162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	4 975,371	m3	0,35	1 741,38		1 741,38	819,940	0,35	286,98	5 795,311	0,35	2 028,36
7		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	995,074	t	9,17	9 124,83		9 124,83	111,810	9,17	1 025,30	1 106,884	9,17	10 150,13
8		174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	90,692	m3	6,35	575,89		575,89				90,692	6,35	575,89
9		174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	115,131	m3	6,35	731,08		731,08				115,131	6,35	731,08
10	MAT	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-32 mm	478,813	t	14,73		7 052,92	7 052,92				478,813	14,73	7 052,92
11		175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenie sypaniny	14,000	m3	24,53	343,42		343,42				14,000	24,53	343,42
12	MAT	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	32,569	t	29,61		964,37	964,37				32,569	29,61	964,37
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	74 520,79			63 892,05	10 628,74	74 520,79			7 502,83			82 023,62
2 - ZÁKLADY															
13		224571121.1	Výplň vsak.vrtov z kameniva drobného ťaženého	3,876	m3	98,70	382,56		382,56				3,876	98,70	382,56
14		226941111.S	Osadenie ocelových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	272,500	m	112,80	30 738,00		30 738,00				272,500	112,80	30 738,00
15		228941123.S	Vytiahnutie ocelových zápor zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 7 m	272,500	m	42,30	11 526,75		11 526,75				272,500	42,30	11 526,75
16	MAT	134830000400.S	Týč oceľová prierezu IPE 220 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	7,140	t	1 621,50		11 577,51	11 577,51				7,140	1 621,50	11 577,51
17		242791111.S	Zapusenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm	234,000	m	19,74	4 619,16		4 619,16				234,000	19,74	4 619,16
18	MAT	286120012200.S	PVC rúra DN 160, štrbinová perforácia	225,700	m	25,38		5 728,27	5 728,27				225,700	25,38	5 728,27
19	MAT	286120001200.S	Rúra PVC hladká DN 160/4mm	20,000	m	11,28		225,60	225,60				20,000	11,28	225,60
20	MAT	5930001	Ochranný uzáver vsakovacích vrtov z liatiny	39,000	ks	126,90		4 949,10	4 949,10				39,000	126,90	4 949,10
21		262203572.S	Vrty zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v hĺbke 0 - 25 m	272,500	m	141,00	38 422,50		38 422,50				272,500	141,00	38 422,50
22		262303572.1	Vrty zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v hĺbke 0 - 25 m, paženie pažnicou 191mm	188,300	m	190,35	35 842,91		35 842,91				188,300	190,35	35 842,91
23		271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	84,612	m3	53,58	4 533,51		4 533,51				84,612	53,58	4 533,51
24		271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	238,850	m3	49,35	11 787,25		11 787,25	79,168	49,35	3 906,94	318,018	49,35	15 694,19
			2 - ZÁKLADY spolu:	160 333,12			137 852,64	22 480,48	160 333,12			3 906,94			164 240,06
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
25		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1 205,318	t	12,69	15 295,49		15 295,49				1 205,318	12,69	15 295,49
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	15 295,49			15 295,49	0,00	15 295,49			0,00			15 295,49
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	250 149,40			217 040,18	33 109,22	250 149,40						261 559,17
			Za rozpočet celkom	250 149,40			217 040,18	33 109,22	250 149,40			11 409,77			261 559,17
26		421321218.S	Nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37 XC4,XA1,dosky	11,926	m3	229,83			2 740,95	11,926	229,83	2 740,95	11,926	229,83	2 740,95
27np		273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	89,448	m2	8,14			728,11	89,448	8,14	728,11	89,448	8,14	728,11
28		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	192,688	t	35,25			6 792,25	192,688	35,25	6 792,25	192,688	35,25	6 792,25
29np		000300021.S	Penetračné skúšky dynamické, 4skúšky	1,000	eur	1 632,78			1 632,78	1,000	1 632,78	1 632,78	1,000	1 632,78	1 632,78
			Za rozpočet celkom									23 303,86			273 453,26

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie
 3 - Betónové konštrukcie

č. 0002
 č. 0003

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
2 - ZÁKLADY															
1		274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	2,415	m3	176,25	425,64		425,64				2,415	176,25	425,64
2		274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	11,060	m2	36,66	405,46		405,46				11,060	36,66	405,46
3		274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	11,060	m2	7,05	77,97		77,97				11,060	7,05	77,97
4		275321511.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	0,648	m3	212,91	137,97		137,97				0,648	212,91	137,97
5		275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	4,320	m2	36,66	158,37		158,37	1,000	36,66	36,66	5,320	36,66	195,03
6		275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	4,320	m2	7,05	30,46		30,46	1,000	7,05	7,05	5,320	7,05	37,51
7		275362021.S	Výstuž základových pátiiek zo zvr. sieť KARI	0,021	t	1 621,50	34,05		34,05				0,021	1 621,50	34,05
			2 - ZÁKLADY spolu:	1 269,92			1 269,92	0,00	1 269,92			43,71			1 313,63
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
8		311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	0,300	m3	214,32	64,30		64,30				0,300	214,32	64,30
9		311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	3,000	m2	36,66	109,98		109,98				3,000	36,66	109,98
10		311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	3,000	m2	7,05	21,15		21,15				3,000	7,05	21,15
11		311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	0,045	t	1 621,50	72,97		72,97	0,152	1 621,50	246,47	0,197	1 621,50	319,44
										0,112					
										0,04					
12		380321221.S	Kompletná konštr. žlabov z betonu tr. C 12/15, hr. 80-150 mm	7,317	m3	216,46	1 583,84		1 583,84				7,317	216,46	1 583,84
13		380356211.S	Debnenie kompl. konštrukcii čistiarní odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie	10,000	m2	36,66	366,60		366,60				10,000	36,66	366,60
14		380356212.S	Debnenie kompl. konštrukcii čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie	10,000	m2	7,05	70,50		70,50				10,000	7,05	70,50
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 289,34			2 289,34	0,00	2 289,34			246,47			2 535,81
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
15		411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	2,478	m3	214,32	531,08		531,08	10,249	214,32	2 196,57	12,727	214,32	2 727,65
										1,397					
										8,852					
16		411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	12,390	m2	25,38	314,46		314,46				12,390	25,38	314,46
17		411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	12,390	m2	7,05	87,35		87,35				12,390	7,05	87,35
18		411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	12,390	m2	11,28	139,76		139,76				12,390	11,28	139,76
19		411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	12,390	m2	3,53	43,74		43,74				12,390	3,53	43,74
20		411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	0,223	t	1 621,50	361,59		361,59					1 621,50	361,59
													0,223		
21		417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	4,340	m3	215,73	936,27		936,27				4,340	215,73	936,27
22		417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	20,000	m2	36,66	733,20		733,20				20,000	36,66	733,20
23		417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	20,000	m2	7,05	141,00		141,00				20,000	7,05	141,00
24		421321218.S	Nosná konštrukcia dosková prechodová z betónu železového tr. C 30/37 XG1 XA1	11,577	m3	229,83	2 660,74		2 660,74	3,328	229,83	764,87	14,905	229,83	3 425,62
25		421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie - zhotovenie	12,000	m2	39,48	473,76		473,76	15,144	39,48	597,89	27,144	39,48	1 071,65
26		421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie - odstránenie	12,000	m2	7,05	84,60		84,60	15,144	7,05	106,77	27,144	7,05	191,37

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
27		421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	1,570	t	1 621,50	2 545,76		2 545,76	0,028	1 621,50	45,40	1,598	1 621,50	2 591,16
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	9 053,31			9 053,31	0,00	9 053,31			3 711,51			12 764,82
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
28		631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	5,479	m3	197,40	1 081,55		1 081,55				5,479	197,40	1 081,55
29		631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	27,944	m3	197,40	5 516,15		5 516,15				27,944	197,40	5 516,15
30		631315511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	12,216	m3	204,45	2 497,56		2 497,56				12,216	204,45	2 497,56
31		631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	2,745	m3	211,50	580,57		580,57	13,775	211,50	2 913,41	16,520	211,50	3 493,98
										7,6					
										3,9					
										2,275					
32		631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	40,086	m2	36,66	1 469,55		1 469,55				40,086	36,66	1 469,55
33		631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	40,086	m2	7,05	282,61		282,61				40,086	7,05	282,61
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	11 427,99			11 427,99	0,00	11 427,99			2 913,41			14 341,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
34		977141114.1	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	90,000	ks	18,05	1 624,50		1 624,50				90,000	18,05	1 624,50
35		977141120.1	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 400 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	140,000	ks	53,02	7 422,80		7 422,80				140,000	53,02	7 422,80
36		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	178,776	t	35,25	6 301,85		6 301,85	93,645	35,25	3 301,00	272,421	35,25	9 602,85
										7,421					
										21,878					
										20,869					
										13,133					
										24,405					
										5,939					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	15 349,15			15 349,15	0,00	15 349,15			3 301,00			18 650,15
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	39 389,71			39 389,71	0,00	39 389,71			10 216,10			49 605,81
			Za rozpočet celkom	39 389,71			39 389,71	0,00	39 389,71			10 216,10			49 605,81
37np		632451660.S	Sanácia betónovej konštrukcie hrubou opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 20 až 30 mm	117,800	m2	64,00			7 539,20	117,800	64,24	7 567,47	117,800	64,24	7 567,47
38np		273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	45,600	m2	8,14			371,18	45,600	8,14	371,18	45,600	8,14	371,18
39np		273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	61,032	m2	8,14			496,80	61,032	8,14	496,80	61,032	8,14	496,80
40np		962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného prílo. zmieš. na akúkoľvek maltu -2 38500t (pre správne použitie kameňa)	6,255	m3	141,00			881,96	6,255	141,00	881,96	6,255	141,00	881,96
41np		961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2 20000t	1,636	m3	141,00			230,68	1,636	141,00	230,68	1,636	141,00	230,68
42np		113154140.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0 250 t	5,760	m3	17,59			101,32	5,760	17,59	101,32	5,760	17,59	101,32
43np		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,677	t	11,28			233,24	20,677	11,28	233,24	20,677	11,28	233,24

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
44np		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	227,447	t	0,42			95,53	227,447	0,42	95,53	227,447	0,42	95,53
45np		979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	20,677	t	9,87			204,08	20,677	9,87	204,08	20,677	9,87	204,08
46np		311271500	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 150 mm	5,550	m3	231,89			1 286,99	5,550	231,89	1 286,99	5,550	231,89	1 286,99
47np		311271500	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 150 mm	2,925	m3	231,89			678,28	2,925	231,89	678,28	2,925	231,89	678,28
48np		273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	5,460	m2	8,14			44,44	5,460	8,14	44,44	5,460	8,14	44,44
49np		285946092.S	Prídavná helikálna výstuž nerezová v stenách betónových, v drážke, jeden prút priemeru 8 mm	28,600	m	45,39			1 298,15	28,600	45,39	1 298,15	28,600	45,39	1 298,15
50np		273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	70,000	m2	8,14			569,80	70,000	8,14	569,80	70,000	8,14	569,80
51np		931992111.S	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm- Mirelon	4,260	m2	8,10			34,51	4,260	8,10	34,51	4,260	8,10	34,51
52np		782991100.S	Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale pružným silikónovým tmelom šírky do 20 mm	42,600	m	25,00			1 065,00	42,600	25,00	1 065,00	42,600	25,00	1 065,00
53np		974041212.S	Sekanie drážky tvaru búracím kladivom do starého betónu s očistením	42,600	m	5,23			222,80	42,600	5,23	222,80	42,600	5,23	222,80
			Za rozpočet celkom									25 598,33			64 988,04

Odbíratel: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ:

BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie
 4 - Hydroizolácie a sanácie

č. 0002
 č. 0004

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce menej			Práce navyš			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV																		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																		
1		631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	12,628	m3	197,40	2 492,77		2 492,77							12,628	197,40	2 492,77
2		632452217.S	Cementový poter hr. 40 mm	3 002,133	m2	19,74	59 262,11		59 262,11							3 002,133	19,74	59 262,11
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				61 754,88			61 754,88	0,00	61 754,88									61 754,88
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																		
3		9670236921	Zbrúsenie nerovnosti betónov hr. do 20mm, -0,02500t	1 942,794	m2	14,10	27 393,40		27 393,40							1 942,794	14,10	27 393,40
4		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	73,826	t	11,28	832,76		832,76							73,826	11,28	832,76
5		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	812,086	t	0,42	341,08		341,08							812,086	0,42	341,08
6		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	73,826	t	9,87	728,66		728,66							73,826	9,87	728,66
7		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	275,083	t	12,69	3 490,80		3 490,80							275,083	12,69	3 490,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				32 786,70			32 786,70	0,00	32 786,70									32 786,70
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				94 541,580			94 541,58	0,00	94 541,58									94 541,58
PRÁCE A DODÁVKY PSV																		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti																		
8		711211051.S1	Hydroizolačná stierka vodorovná - prevedenie	12,193	m2	4,23	51,58		51,58							12,193	4,23	51,58
9	MAT	1610095695	Stierka hydroizolačná SikaTop Seal-107 alebo ekvivalent	53,649	kg	1,76		94,42	94,42							53,649	1,76	94,42
10		711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podovrchovej a tlakovej vode	1 320,266	m2	1,41	1 861,58		1 861,58							1 320,266	1,41	1 861,58
11		711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podovrchovej a tlakovej vode	3 263,060	m2	2,82	9 201,83		9 201,83							3 263,060	2,82	9 201,83
12		711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podovrchovej a tlakovej vode	280,392	m2	1,41	395,35		395,35							280,392	1,41	395,35
13		711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podovrchovej a tlakovej vode	280,392	m2	1,41	395,35		395,35							280,392	1,41	395,35
14	MAT	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	6 835,331	m2	3,53		24 128,72	24 128,72							6 835,331	3,53	24 128,72
15		71150009	Hydroizolačná jednozložková tekutá PU membrána Sikalastic-641 alebo ekvivalent v 2 vrstvách, vstužená skleneným netkaným vláknom	162,670	m2	84,60	13 761,88		13 761,88							162,670	84,60	13 761,88
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				49 890,71			25 667,57	24 223,14	49 890,71									49 890,71
712 - Povlakové krytiny																		
16		712370570.S	Zhotovenie povlakovej izolácie fóliou TPO na ploche vodorovnej	3 263,060	m2	14,10	46 009,15		46 009,15							3 263,060	14,10	46 009,15
17		712670570.1	Zhotovenie povlakovej izolácie fóliou TPO na ploche zvislej	337,497	m2	14,10	4 758,71		4 758,71		-337,497	14,10	-4 758,71			0,000	14,10	0,00
18	MAT	619838	TPO fólie - Sarnafil AT-20 alebo ekvivalent	4 781,142	m2	25,38		121 345,38	121 345,38		-371,247	25,38	-9 422,25			4 409,895	25,38	111 923,14
19		712973450.S	Kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu	564,884	m	7,05	3 982,43		3 982,43							564,884	7,05	3 982,43
20		712391250.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	1 942,794	m2	1,41	2 739,34		2 739,34							1 942,794	1,41	2 739,34
21	MAT	283230007650.1	Elektrostaticky vodivá separačná a paropriepustná fólia napr. Control a pod.	2 234,213	m2	7,05		15 751,20	15 751,20							2 234,213	7,05	15 751,20
22		712973781.1	Členenie izolácie na kontrolné úseky lištou z polofiovaného plechu, profil D, do PU tmelu a s nriekotvením	571,050	m	16,92	9 662,17		9 662,17							571,050	16,92	9 662,17
712 - Povlakové krytiny spolu:				204 248,38			67 151,80	137 096,58	204 248,38									190 067,43

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce menej			Práce navyč			Dodatok č.1			
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	
713 - Izolácie tepelné																			
23		713132216.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS použité ako stratené debnenie	227,458	m2	8,46	1 924,29		1 924,29							227,458	8,46	1 924,29	
24	MAT	283750003500.S	Doska XPS hr. 50 mm	232,007	m2	9,17		2 127,50	2 127,50							232,007	9,17	2 127,50	
25		998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	2 984,058	%	1,41	4 207,52		4 207,52			281,738	1,41	397,25		3 265,796	1,41	4 604,77	
26		998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	34,626	%	9,87	341,76		341,76							34,626	9,87	341,76	
713 - Izolácie tepelné spolu:				8 601,07			6 473,57	2 127,50	8 601,07					397,25				8 998,32	
PRÁCE A DODÁVKY M																			
M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont.																			
27	925	250043546.S	Otryskávanie povrchu kremičitým pieskom tr. III., st. korózie B, stupeň čistenia Sa 2 1/2	58,00	m2	23,97	1 390,26		1 390,26			138,632	23,97	3 323,01		196,632	23,97	4 713,27	
28	MAT	581530002200.S	Piesok kremičitý, frakcia 0,5 - 1,2 mm, balenie 1200 kg /koeficient 58*0,044/	2,52	t	112,80		284,48	284,48							2,522	112,80	284,48	
M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont. spolu:				1 674,74			1 390,26	284,48	1 674,74						3 323,01			4 997,75	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 674,740			1 390,26	284,48	1 674,74										
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				264 414,90			100 683,20	163 731,70	264 414,90										253 954,21
Za rozpočet celkom				358 956,48			195 224,78	163 731,70	358 956,48			-14 180,96			3 720,26				348 495,79
29np		777610015.S	Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter, penetračný náter, vrchný náter,Sikalard P770(AB)	337,497	m2	21,50			7 256,19			337,497	21,50	7 256,19		337,497	21,50	7 256,19	
30np		711113353.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche nástrekom	337,497	m2	9,57			3 229,85			337,497	9,57	3 229,85		337,497	9,57	3 229,85	
31np		245690001050.S	Membrána polyuretánová Sikalastic- M689 šedá	1 214,008	kg	14,57			17 688,10			1 214,008	14,57	17 688,10		1 214,008	14,57	17 688,10	
32np		581530000700.S	Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm	6,047	t	573,86			3 470,13			6,047	573,86	3 470,13		6,047	573,86	3 470,13	
33np		938902313.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom	3 658,000	m2	10,77			39 396,66			3 658,000	10,77	39 396,66		3 658,000	10,77	39 396,66	
Za rozpočet celkom												-14 180,96			74 761,20			419 536,72	

Odberteľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie
 5 - Povrchové úpravy

č. 0002
 č. 0005

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1		180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	54,995	m2	2,40	131,99		131,99		0,00000		0,000	23
2	MAT	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	1,699	kg	10,58		17,98	17,98	0,00100	0,00170		0,000	23
3		181301105.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	30,188	m2	2,12	64,00		64,00		0,00000		0,000	23
4	MAT	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	12,226	t	49,35		603,35	603,35	1,00000	12,22600		0,000	23
5		182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	54,995	m2	3,53	194,13		194,13		0,00000		0,000	23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 011,45			390,12	621,33	1 011,45		12,22770		0,000	
2 - ZÁKLADY														
6		289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	39,927	m2	1,69	67,48		67,48	0,00003	0,00120		0,000	23
7	MAT	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	40,726	m2	2,12		86,34	86,34	0,00020	0,00815		0,000	23
2 - ZÁKLADY spolu:				153,82			67,48	86,34	153,82		0,00934		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
8		310218812.1	Premurovanie (bez nosného materiálu) v murive nadzákladovom kameňom	19,416	m3	282,00	5 475,31		5 475,31	0,64350	12,49420		0,000	23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				5 475,31			5 475,31	0,00	5 475,31		12,49420		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
9		451579777.S	Príplatok z.k.č. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka z kameniva ťaženého	1 593,982	m2	1,50	2 390,97		2 390,97	0,02024	32,26220		0,000	23
10	MAT	583810000200.S	Kocka dlažobná čadičová, 150x150x100 mm	328,252	m2	112,80		37 026,83	37 026,83	0,22200	72,87194		0,000	23
11	MAT	58381000020pc	Očistenie, úprava po demontáži - kocka dlažobná čadičová, 150x150x100 mm demontovaná	492,378	m2	25,00		12 309,45	12 309,45	0,22200	109,30792		0,000	23
12	MAT	5838401690pc	Očistenie, úprava po demontáži - dlažobná kocka 60x60x60 - žula demontovaná	7,870	m2	25,00		196,75	196,75	0,20000	1,57400		0,000	23
13	MAT	5838401691pc	Očistenie, úprava po demontáži - dlažobná kocka 200x500x200 - žula demontovaná	1,211	m2	25,00		30,28	30,28	0,20000	0,24220		0,000	23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				51 954,28			2 390,97	49 563,31	51 954,28		216,25826		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE														
14		564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	60,761	m2	9,87	599,71		599,71	0,11200	6,80523		0,000	23
15		564210311.S	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 60 mm, plochy do 200 m2	39,927	m2	8,46	337,78		337,78	0,11200	4,47182		0,000	23
16		564760311.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy do 200 m2	39,927	m2	16,92	675,56		675,56	0,39800	15,89095		0,000	23
17		577134351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	390,931	m2	35,25	13 780,32		13 780,32	0,10373	40,55127		0,000	23
18		596111111.S	Kladenie dlažby z kameňa do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40mm	790,634	m2	53,61	42 385,89		42 385,89	0,16700	132,03588		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
19		599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z kameňa kamenivom ťaženým	790,634	m2	5,64	4 459,18		4 459,18	0,10354	81,86224	0,000	23	
20		599432111.1	Priplatok za škárovanie dlažby	2 040,082	m2	7,76	15 831,04		15 831,04	0,10354	211,23009	0,000	23	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	78 069,48			78 069,48	0,00	78 069,48		492,84749	0,000		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
21		631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	218,402	m3	197,40	43 112,55		43 112,55	2,42103	528,75779	0,000	23	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	43 112,55			43 112,55	0,00	43 112,55		528,75779	0,000		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
22		915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	541,480	m2	39,84	21 572,56		21 572,56	0,01143	6,18912	0,000	23	
23		917461111.1	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka zo suchej bet. zmesi	152,380	m	25,00	3 809,50		3 809,50	0,13674	20,83644	0,000	23	
24	MAT	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný čadičový, 300x150 mm	156,982	m	105,75		16 600,85	16 600,85	0,11250	17,66048	0,000	23	
25		917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20	24,180	m	25,00	604,50		604,50	0,13759	3,32693	0,000	23	
26	MAT	583810001400	Obrubník kamenný rovný žulový, 150x150 mm	24,911	m	79,00		1 967,97	1 967,97	0,05600	1,39502	0,000	23	
27		931992211.S	Montáž vložky do dilatáčnej škáry zvislej, z expandovaného polystyrénu (EPS) hr. do 30 mm	30,000	m2	3,53	105,90		105,90	0,00055	0,01650	0,000	23	
28	MAT	283720022100.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 30 mm	31,500	m2	5,64		177,66	177,66	0,00040	0,01260	0,000	23	
29		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1 088,321	t	12,69	13 810,79		13 810,79		0,00000	0,000	23	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	58 649,73			39 903,25	18 746,48	58 649,73		49,43707	0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	238 426,620			169 409,16	69 017,46	238 426,62		1 312,03185	0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		772 - Podlahy z prírodného kameňa												
30		772211303.1	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 40 - 50 mm do lepidla	35,000	m	35,25	1 233,75		1 233,75	0,04425	1,54875	0,000	23	
31	MAT	58387223005	Porfýrova dlažba, schodišťové stupne - nástupnica hr. 40mm	12,806	m2	817,80		10 472,75	10 472,75	0,14000	1,79284	0,000	23	
32		772211414.1	Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami v.do 200 mm, hr. 35 mm do lepidla	27,000	m	35,25	951,75		951,75	0,00951	0,25677	0,000	23	
33	MAT	58387223006	Porfýrova dlažba, schodišťové stupne -podstupnica hr. 35mm	5,670	m2	817,80		4 636,93	4 636,93	0,14000	0,79380	0,000	23	
34	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	633,456	kg	1,02		646,13	646,13	0,00100	0,63346	0,000	23	
35		772501150.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm do lepidla alebo suchej bet. zmesi	1 583,980	m2	50,70	80 307,79		80 307,79	0,11125	176,21778	0,000	23	
36	MAT	58387223001	Porfýrova dlažba, pásy š. 200,250,300,350,400mm, hr. 40-60mm	1 139,437	m2	95,88		109 249,22	109 249,22	0,14000	159,52118	0,000	23	
37	MAT	5838722300pc	Očistenie, úprava po demontáži - porfýrova dlažba, úlomky, hr. 40-60mm demontovaná	488,330	m2	25,00		12 208,25	12 208,25	0,14000	68,36620	0,000	23	
38	MAT	583810000500.S1	Dlažbová kocka - čadičová, 100x100x50	35,411	m2	112,80		3 994,36	3 994,36	0,10000	3,54110	0,000	23	
39	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	83 352,132	kg	1,02		85 019,17	85 019,17	0,00100	83,35213	0,000	23	
40	MAT	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	4,421	m3	112,80		498,69	498,69	2,21000	9,77041	0,000	23	
41		772501160.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm do lepidla	88,878	m2	63,45	5 639,31		5 639,31	0,11125	9,88768	0,000	23	
42	MAT	583810000500.S	Dlažbová kocka - andezit, 60x60x60 mm	93,322	m2	49,35		4 605,44	4 605,44	0,10000	9,33220	0,000	23	
43	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	4 799,412	kg	1,02		4 895,40	4 895,40	0,00100	4,79941	0,000	23	
44		772501180.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 100 - 120 mm do lepidla	4,453	m2	63,45	282,54		282,54	0,11125	0,49540	0,000	23	
45	MAT	58387223002	Porfýrova dlažba 100x100x100	4,676	m2	176,25		824,15	824,15	0,14000	0,65464	0,000	23	
46	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	240,462	kg	1,02		245,27	245,27	0,00100	0,24046	0,000	23	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
47		772506250.1	Kladenie dlažby z kameňa zo zlomkov dosiek, tvar sa upravuje na mieste ručným oprac. hr. 40 - 60 mm do lepidla alebo suchej bet. zmesi	331,922	m2	63,45	21 060,45		21 060,45	0,11125	36,92632		0,000	23
48	MAT	58387223001.1	Porfýrova dlažba, úlomky, hr. 40-60mm	243,963	m2	49,51		12 078,61	12 078,61	0,14000	34,15482		0,000	23
49	MAT	5838722300pc2	Očistenie, úprava po demontáži - porfýrova dlažba, úlomky, hr. 40-60mm demontovaná	104,555	m2	25,00		2 613,88	2 613,88	0,14000	14,63770		0,000	23
50	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	17 907,804	kg	1,02		18 265,96	18 265,96	0,00100	17,90780		0,000	23
51	MAT	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	0,045	m3	112,80		5,08	5,08	2,21000	0,09945		0,000	23
52		772507140.1	Kladenie dlažby z kameňa z okrajových dosiek hr. 150 mm do lepidla	30,849	m2	63,45	1 957,37		1 957,37	0,11125	3,43195		0,000	23
53	MAT	5838400145001	Žulový obrubník 150x150mm	3,148	m2	526,66		1 657,93	1 657,93	0,02800	0,08814		0,000	23
54	MAT	583810000200.S	Kocka dlažobná čadičová, 150x150x100 mm	11,697	m2	112,80		1 319,42	1 319,42	0,22200	2,59673		0,000	23
55	MAT	58381000020pc	Očistenie, úprava po demontáži - kocka dlažobná čadičová, 150x150x100 mm demontovaná	17,546	m2	25,00		438,65	438,65	0,22200	3,89521		0,000	23
56	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	1 665,846	kg	1,02		1 699,16	1 699,16	0,00100	1,66585		0,000	23
57		772507991	Priplatok za dláždenie poklopov	1,000	kpl	1 410,00	1 410,00		1 410,00	0,11125	0,11125		0,000	23
			772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:	388 217,41			112 842,96	275 374,45	388 217,41		646,71943		0,000	
		782 - Obklady z kameňa												
58		782991100.S	Ostatné práce výplň dilatáčnej škáry trvale pružným silikónovým tmelom šírky do 20 mm	835,900	m	25,00	20 897,50		20 897,50	0,00012	0,10031		0,000	23
59		998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	3 239,853	%	2,82	9 136,39		9 136,39		0,00000		0,000	23
			782 - Obklady z kameňa spolu:	30 033,89			30 033,89	0,00	30 033,89		0,10031		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	418 251,30			142 876,85	275 374,45	418 251,30		646,81974		0,000	
			Za rozpočet celkom	656 677,92			312 286,01	344 391,91	656 677,92		1 958,85159		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURÝ s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie
 6 - Montáž prvkov a konštrukcií

č. 0002
 č. 0006

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Menej práce			Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV																		
5 - KOMUNIKÁCIE																		
1		523851013.S	Zhotovenie koľaje na podvaloch betónových 650mm	60,300	m	190,35	11 478,11		11 478,11				8,450	190,35	1 608,46	68,750	190,35	13 086,56
2	MAT	286001	Materiál doplnkový pre montáž vybraných koľají	1,000	kpl	22 763,18		22 763,18	22 763,18				0,140	22 763,18	3 190,00	1,140	22 763,18	25 953,18
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				34 241,29			11 478,11	22 763,18	34 241,29						4 798,45			39 039,74
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																		
3		9169911190	D+M Línový odvodňovací žľab sv. š.150 s liatinovými hranami a krytom z tvárnej liatiny D 400kN	34,500	m	318,66	10 993,77		10 993,77							34,500	318,66	10 993,77
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				10 993,77			10 993,77	0,00	10 993,77									10 993,77
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				45 235,060			22 471,88	22 763,18	45 235,06									50 033,51
PRÁCE A DODÁVKY PSV																		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné																		
4		76700001	únikové schody a zábradlie s rámom 1.754,122 kg, montáž a úprava	1,000	kpl	33 405,00	33 405,00		33 405,00							1,000	33 405,00	33 405,00
5		76700002	Zábradlie okolo vstupu 2.610,367 kg, montáž a úprava	1,000	kpl	22 209,50	22 209,50		22 209,50							1,000	22 209,50	22 209,50
6		76700003	Stĺpiky - zábrany 282kg/ks	26,000	kus	1 078,65	28 044,90		28 044,90							26,000	1 078,65	28 044,90
7		76700004	Stĺpiky s reťazou 160kg	2,000	kus	380,70	761,40		761,40							2,000	380,70	761,40
8		76700005	Svetlík veľký 2.766,206 kg, montáž a úprava	1,000	kus	16 330,00	16 330,00		16 330,00							1,000	16 330,00	16 330,00
9		76700006	Svetlík malý 4.442,637 kg, montáž a úprava	4,000	kus	9 731,00	38 924,00		38 924,00							4,000	9 731,00	38 924,00
10		76700007	Mreža na vetracích šachtách 79kg/ks	3,000	kus	334,17	1 002,51		1 002,51							3,000	334,17	1 002,51
11		76700008	Mreža vo veži 1.472,622 kg, montáž a úprava	1,000	kus	7 583,60	7 583,60		7 583,60							1,000	7 583,60	7 583,60
12		76700010	Zábradlie strieľa 1.589,13 kg, montáž a úprava	1,000	kpl	24 923,30	24 923,30		24 923,30							1,000	24 923,30	24 923,30
13		76700011	Oceľové mreže na vetracích šachtách s rámom 16,3kg, montáž a úprava	3,000	ks	232,65	697,95		697,95							3,000	232,65	697,95
14		76700012	Oceľové poklpy na strojovni 150kg/ks	2,000	ks	542,85	1 085,70		1 085,70							2,000	542,85	1 085,70
15		76700013	Liatinové kryty žľabov 26,2kg/m	190,800	m	42,30	8 070,84		8 070,84				-190,80	42,30	-8 070,84	0,000	42,30	0,00
16		76700016	Oplotenie parku vč. piesk. sokla	1,000	ks	3 948,00	3 948,00		3 948,00							1,000	3 948,00	3 948,00
17		76700017	Poklpy inž. sieťi 46kg/ks	26,000	ks	172,02	4 472,52		4 472,52							26,000	172,02	4 472,52
18		76700018	Schodisková plošina 300kg	1,000	ks	1 388,85	1 388,85		1 388,85							1,000	1 388,85	1 388,85
19		76700019	Lucerny	2,000	ks	1 807,62	3 615,24		3 615,24							2,000	1 807,62	3 615,24
20		76700020	Reklamné tabule 350kg/ks	2,000	ks	1 449,48	2 898,96		2 898,96							2,000	1 449,48	2 898,96
21		76700021	Bicyklový stojan 48kg	1,000	ks	239,70	239,70		239,70							1,000	239,70	239,70
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				199 601,97			199 601,97	0,00	199 601,97									191 531,13
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				199 601,97			199 601,97	0,00	199 601,97									191 531,13

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Menej práce			Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
			Za rozpočet celkom	244 837,03			222 073,85	22 763,18	244 837,03			-8 070,84			4 798,45			241 564,64
22		976075411.1	Vybúranie oceľových konštr. hmotnosti nad 50 kg pre spätné osadenie	4,740	t	418,12			1 981,89				4,740	418,12	1 981,89	4,740	418,12	1 981,89
28		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,740	t	11,28			53,47				4,740	11,28	53,47	4,740	11,28	53,47
29		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	52,140	t	0,42			21,90				52,140	0,42	21,90	52,140	0,42	21,90
31		97900001	Poplatok za skladovanie vybúraných oceľových konštr. pre spätnú montáž	4,740	t	70,50			334,17				4,740	70,50	334,17	4,740	70,50	334,17
32np		625907111.S	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín a hrdze	223,452	m2	5,40			1 206,64				223,452	5,40	1 206,64	223,452	5,40	1 206,64
33np		783151270.S	Nátery oceľ.konštr. epoxidové základné - 35µm	223,452	m2	5,42			1 211,11				223,452	5,42	1 211,11	223,452	5,42	1 211,11
34np		000300021.S	Ultrazvukové meranie kozivných úbytkov na stenách koľajníc	1,000	eur	639,60			639,60				1,000	639,60	639,60	1,000	639,60	639,60
			Za rozpočet celkom									-8 070,84			10 247,23			247 013,42

Odberteľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval: 
 JKSO : 
 Dátum: 

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 02 - Symbolický potôčik
 01 - Vodné hospodárstvo

č. 0003
 č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
1		452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	1,000	m3	197,40	197,40		197,40	2,43653	2,43653	0,000	23	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	197,40			197,40	0,00	197,40		2,43653	0,000		
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
2		851379011.S	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 300 do DN 500 -0,073 t	2,000	m	22,56	45,12		45,12		0,00000	0,000	23	
3		857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	1,000	ks	35,25	35,25		35,25	0,00163	0,00163	0,000	23	
4	MAT	552520046100	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 850010020016_HAWLE	1,000	ks	139,59		139,59	139,59	0,01100	0,01100	0,000	23	
5	MAT	552520058400	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 853010000016_HAWLE	1,000	ks	119,85		119,85	119,85	0,01200	0,01200	0,000	23	
6		857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	7,000	ks	49,35	345,45		345,45	0,00279	0,01953	0,000	23	
7	MAT	552520048200	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 150/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 850015060016_HAWLE	1,000	ks	380,70		380,70	380,70	0,03000	0,03000	0,000	23	
8	MAT	552520048400	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 150/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 850015000016_HAWLE	1,000	ks	535,80		535,80	535,80	0,04300	0,04300	0,000	23	
9	MAT	552520058600	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 853015000016_HAWLE	3,000	ks	267,90		803,70	803,70	0,02100	0,06300	0,000	23	
10	MAT	552520053200	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 855015010016_HAWLE	1,000	ks	169,20		169,20	169,20	0,01300	0,01300	0,000	23	
11	MAT	5049.1	Prírubové koleno S2000, 90° s pátkou, DN 150 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid.	1,000	ks	211,50		211,50	211,50	0,02950	0,02950	0,000	23	
12		857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	1,000	ks	63,45	63,45		63,45	0,00360	0,00360	0,000	23	
13	MAT	552520061000	T-kus prírubový liatinový, DN 150/150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 851015015016_HAWLE	1,000	ks	394,80		394,80	394,80	0,03200	0,03200	0,000	23	
14		871211642.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvárané elektrovarovkami D 50x4,6 mm	80,000	m	12,68	1 014,40		1 014,40	0,00082	0,06560	0,000	23	
15		871319011.S	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01770 t	30,000	m	8,28	248,40		248,40		0,00000	0,000	23	
16		871331656.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvárané elektrovarovkami D 160x14,6 mm	40,000	m	49,35	1 974,00		1 974,00	0,00691	0,27640	0,000	23	
17		891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	1,000	ks	28,20	28,20		28,20	0,00163	0,00163	0,000	23	
18	MAT	422210005600	Posúvač s prírubami, typ E3, z liatiny DN 100, PN 25, na vodu, 4010E3., HAWLE	1,000	ks	542,85		542,85	542,85	0,02450	0,02450	0,000	23	
19		891311221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	1,000	ks	35,25	35,25		35,25	0,00279	0,00279	0,000	23	
20	MAT	422210005800	Posúvač s prírubami, typ E3, z liatiny DN 150, PN 25, na vodu, 4010E315025, HAWLE	1,000	ks	803,70		803,70	803,70	0,04050	0,04050	0,000	23	
21		891315321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 150	1,000	ks	35,25	35,25		35,25	0,00279	0,00279	0,000	23	
22	MAT	5013719	Klapka spätná DN 150, voda a kanál	1,000	ks	1 057,50		1 057,50	1 057,50	0,06000	0,06000	0,000	23	
23		892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	30,000	m	2,20	66,00		66,00		0,00000	0,000	23	
24		892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	30,000	m	5,27	158,10		158,10		0,00000	0,000	23	
25		892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	6,000	m	3,00	18,00		18,00		0,00000	0,000	23	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
26		892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	2,000	ks	282,00	564,00		564,00	0,04810	0,09620		0,000	23
27		895991131.S	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	1,000	ks	5,64	5,64		5,64	0,00002	0,00002		0,000	23
28	MAT	552410003500	Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	1,000	ks	423,00		423,00	423,00	0,07600	0,07600		0,000	23
29		895991144.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	1,000	ks	21,15	21,15		21,15		0,00000		0,000	23
30	MAT	UVW000910	Uličná vpusť Wavin 425/200 s kalovým priestorom a konickým filtrom, odtok D200	1,000	ks	183,30		183,30	183,30		0,00000		0,000	23
31	MAT	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	1,000	ks	49,35		49,35	49,35	0,00588	0,00588		0,000	23
32	MAT	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	1,000	ks	21,15		21,15	21,15	0,00066	0,00066		0,000	23
33		899502411.S	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne - 0,008t	2,000	ks	38,65	77,30		77,30	0,01820	0,03640		0,000	23
34	MAT	286610047200.S	Kovový rebrik s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m,	2,000	ks	479,40		958,80	958,80	0,00460	0,00920		0,000	23
35		899623171.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	0,500	m3	190,35	95,18		95,18	2,36669	1,18335		0,000	23
36		899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	25,000	m	2,43	60,75		60,75	0,00009	0,00225		0,000	23
37		899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	25,000	m	0,97	24,25		24,25	0,00010	0,00250		0,000	23
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	11 709,93			4 915,14	6 794,79	11 709,93		2,14493		0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
38		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	4,558	t	35,25	160,67		160,67	0,00000			0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	160,67			160,67	0,00	160,67		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 068,000			5 273,21	6 794,79	12 068,00		4,58146		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		722 - Vnútny vodovod												
39		722131935.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	2,000	ks	35,25	70,50		70,50	0,00091	0,00182		0,000	23
			722 - Vnútny vodovod spolu:	70,50			70,50	0,00	70,50		0,00182		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	70,50			70,50	0,00	70,50		0,00182		0,000	
			Za rozpočet celkom	12 138,50			5 343,71	6 794,79	12 138,50		4,58328		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURÝ s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval: 
 JKSO : 
 Dátum: 

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 02 - Symbolický potôčik
 02 - Elektroinštalácia

č. 0003
 č. 0002

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
1	800	mat-ELI-R-01	SVIETIDLÁ - bazénové IP 68, 12V/10W	16,000	ks	279,18	4 466,88		4 466,88		0,00000		0,000	23
2	800	mat-ELI-R-02	Zdroj SELV IP67 pre svetidlá - 220W-výkon podľa potreby-podľa výkonu svetelných zdrojov	1,000	ks	79,23	79,23		79,23		0,00000		0,000	23
3	800	mat-ELI-R-03	kábel CYKY-j, 5x16	15,000	m	16,74	251,10		251,10		0,00000		0,000	23
4	800	mat-ELI-R-04	kábel CYKY-j, 5x6	150,000	m	6,15	922,50		922,50		0,00000		0,000	23
5	800	mat-ELI-R-05	kábel CYKY-j, 5x4	150,000	m	4,10	615,00		615,00		0,00000		0,000	23
6	800	mat-ELI-R-06	kábel CYKY-j, 5x2,5	170,000	m	2,59	440,30		440,30		0,00000		0,000	23
7	800	mat-ELI-R-07	kábel CYKY-j, 5x1,5	170,000	m	1,62	275,40		275,40		0,00000		0,000	23
8	800	mat-ELI-R-08	kábel CYKY-j, 3x2,5	170,000	m	1,59	270,30		270,30		0,00000		0,000	23
9	800	mat-ELI-R-09	kábel CYKY-j, 3x1,5	50,000	m	1,02	51,00		51,00		0,00000		0,000	23
10	800	mat-ELI-R-10	kábel CYKY-o, 3x1,5	350,000	m	1,02	357,00		357,00		0,00000		0,000	23
11	800	mat-ELI-R-11	kábel CYKY-o, 2x4	90,000	m	1,68	151,20		151,20		0,00000		0,000	23
12	800	mat-ELI-R-12	CY 25	15,000	m	5,09	76,35		76,35		0,00000		0,000	23
13	800	mat-ELI-R-13	chránička oceľová pozink so závitom 20/16,2mm - 3m, 295ks	885,000	m	9,76	8 637,60		8 637,60		0,00000		0,000	23
14	800	mat-ELI-R-14	chránička oceľová pozink so závitom 25/21,2mm - 3m, 96ks	288,000	m	13,00	3 744,00		3 744,00		0,00000		0,000	23
15	800	mat-ELI-R-15	Koleno závitovej trubky 20/16,2mm, 23ks - privod vývod svetidla	62,000	ks	14,11	874,82		874,82		0,00000		0,000	23
16	800	mat-ELI-R-16	Koleno závitovej trubky 25/21,2mm	10,000	ks	14,24	142,40		142,40		0,00000		0,000	23
17	800	mat-ELI-R-17	spojka závitovej trubky 20/16,2mm	295,000	ks	4,27	1 259,65		1 259,65		0,00000		0,000	23
18	800	mat-ELI-R-18	spojka závitovej trubky 25/21,2mm	96,000	ks	5,63	540,48		540,48		0,00000		0,000	23
19	800	mat-ELI-R-19	Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ" - vzdálenosť podpěr 1,5 m, od RMS1 k studni	8,000	m	6,87	54,96		54,96		0,00000		0,000	23
20	800	mat-ELI-R-20	Spojka SZM 1 "GZ" - spojenie "žlab-žlab"	8,000	ks	0,86	6,88		6,88		0,00000		0,000	23
21	800	mat-ELI-R-21	Podpěra PZM 100 "GZ" - pro žlab 100/50, 100/100	6,000	ks	3,60	21,60		21,60		0,00000		0,000	23
22	800	mat-ELI-R-22	Závitová tyč 8 mm/1 m "GZ"	3,000	ks	1,30	3,90		3,90		0,00000		0,000	23
23	800	mat-ELI-R-23	Kovová hmoždinka M8 "GZ"	6,000	ks	0,72	4,32		4,32		0,00000		0,000	23
24	800	mat-ELI-R-24	ventil solenoidový, DN 32, T-GP 106	2,000	ks	252,77	505,54		505,54		0,00000		0,000	23
25	800	mat-ELI-R-25	Ventil tlakový	1,000	ks	159,47	159,47		159,47		0,00000		0,000	23
26	800	mat-ELI-R-26	Hladinová elektroda-sonda nerez	8,000	ks	54,14	433,12		433,12		0,00000		0,000	23
27	800	mat-ELI-R-27	Zásuvka jednoduchá IP66	1,000	ks	39,34	39,34		39,34		0,00000		0,000	23
28	800	mat-ELI-R-28	Krabica rozvodná, AC DUR, 6455 - 11P	9,000	ks	3,65	32,85		32,85		0,00000		0,000	23
29	800	mat-ELI-R-29	Prípojnicia potenciálového vyrovnania 1809 - s plastovým podstavcom - 188mm	2,000	ks	11,11	22,22		22,22		0,00000		0,000	23
30	800	mat-ELI-R-30	SVORKA - WAGO 2054485 3x1,5 - 2,5	30,000	ks	0,21	6,30		6,30		0,00000		0,000	23
31	800	mat-ELI-R-31	SVORKA - WAGO 273 -255, 5x2,5	30,000	ks	0,28	8,40		8,40		0,00000		0,000	23
32	800	mat-ELI-R-32	PASKA sťahovacia na káble	20,000	ks	0,06	1,20		1,20		0,00000		0,000	23




Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
33	800	mat-ELI-R-33	STRATNÉ - materiál dodávka	5,000	%	24 455,31	1 222,77		1 222,77		0,00000		0,000	23
34	800	mat-ELI-R-34	PODRUŽNÝ MATERIÁL - dodávka	3,000	%	24 455,31	733,66		733,66		0,00000		0,000	23
35	800	mon-ELI-R-35	demontáž svietidiel	10,000	hod	21,15	211,50		211,50		0,00000		0,000	23
36	800	mon-ELI-R-36	Svietidlo IP68	16,000	ks	22,11	353,76		353,76		0,00000		0,000	23
37	800	mon-ELI-R-37	Otvor pre rozvádzač	1,000	ks	29,61	29,61		29,61		0,00000		0,000	23
38	800	mon-ELI-R-38	Prerazenie muríva do 30cm	2,000	ks	23,35	46,70		46,70		0,00000		0,000	23
39	800	mon-ELI-R-39	Prerazenie betónu do 30cm	10,000	ks	41,85	418,50		418,50		0,00000		0,000	23
40	800	mon-ELI-R-40	CYKY sil. Káble - mont. - 2x1,5-2x6;3x1,5-3x6;4x1,5-4x4;5x1,5;5x2,5;7x1,5;7x2,5	1 315,000	ks	1,13	1 485,95		1 485,95		0,00000		0,000	23
41	800	mon-ELI-R-41	CYKY sil. Káble - mont - 4x10;4x16,24x2,5;37x1,5;48x1,5	15,000	ks	1,54	23,10		23,10		0,00000		0,000	23
42	800	mon-ELI-R-42	Zaťahovanie kábla do trubky	1 315,000	m	0,49	644,35		644,35		0,00000		0,000	23
43	800	mon-ELI-R-43	Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 1,5 m	8,000	m	12,90	103,20		103,20		0,00000		0,000	23
44	800	mon-ELI-R-44	Ukončenie izolovaných vodičov v rozvádzačoch do 2,5 mm2	50,000	ks	1,73	86,50		86,50		0,00000		0,000	23
45	800	mon-ELI-R-45	Ukončenie izolovaných vodičov v rozvádzačoch do 2,5 mm2	10,000	ks	1,73	17,30		17,30		0,00000		0,000	23
46	800	mon-ELI-R-46	pospojovanie	20,000	m	1,31	26,20		26,20		0,00000		0,000	23
47	800	mon-ELI-R-47	Zásuvky IP68	1,000	ks	12,85	12,85		12,85		0,00000		0,000	23
48	800	mon-ELI-R-48	krabica odbočná so svorkovnicou vč zapojenia	3,000	ks	9,17	27,51		27,51		0,00000		0,000	23
49	800	mon-ELI-R-49	Prípojnica potenciálového vyrovnania 1809	2,000	ks	29,61	59,22		59,22		0,00000		0,000	23
50	800	mon-ELI-R-50	Rozvádzač do 50 kg	1,000	ks	45,05	45,05		45,05		0,00000		0,000	23
51	800	mon-ELI-R-51	PPV	6,000	%	3 591,30	215,48		215,48		0,00000		0,000	23
52	800	RMS1-ELI-R-52	RMS1: ROZVODNICA nástenná OCEP 750x600, (napr. XL 160-96 modulov)	1,000	ks	296,03	296,03		296,03		0,00000		0,000	23
53	800	RMS1-ELI-R-53	Vypínač / 400V, 63A/3P, hlavný vypínač	1,000	ks	74,03	74,03		74,03		0,00000		0,000	23
54	800	RMS1-ELI-R-54	Montáž	1,000	ks	12,90	12,90		12,90		0,00000		0,000	23
55	800	RMS1-ELI-R-55	Prepät'.ochr.triedy "B+C" (T1+T2) pre TN-S - trieda ochrany LPL III-IV	1,000	ks	116,33	116,33		116,33		0,00000		0,000	23
56	800	RMS1-ELI-R-56	Montáž	1,000	ks	14,24	14,24		14,24		0,00000		0,000	23
57	800	RMS1-ELI-R-57	Motorový spúšťač, 6kW/400V/12 - 18A	1,000	ks	40,21	40,21		40,21		0,00000		0,000	23
58	800	RMS1-ELI-R-58	Motorový spúšťač, 2,2kW/400V4-6,3A(6-10A)	1,000	ks	46,37	46,37		46,37		0,00000		0,000	23
59	800	RMS1-ELI-R-59	Montáž	2,000	ks	21,07	42,14		42,14		0,00000		0,000	23
60	800	RMS1-ELI-R-60	Chránič prúdový s N.O.s ističom 0.03 RCB+MCB (XBS), 1P+N, In=10A/B, ID=30mA	1,000	ks	68,86	68,86		68,86		0,00000		0,000	23
61	800	RMS1-ELI-R-61	Chránič prúdový s N.O.s ističom 0.03 RCB+MCB (XBS), 1P+N, In=16A/B, ID=30mA	1,000	ks	68,74	68,74		68,74		0,00000		0,000	23
62	800	RMS1-ELI-R-62	Montáž	2,000	ks	10,10	20,20		20,20		0,00000		0,000	23
63	800	RMS1-ELI-R-63	Istič/230V, 10A/6kA/1C svetlo v potočiku	1,000	ks	8,85	8,85		8,85		0,00000		0,000	23
64	800	RMS1-ELI-R-64	Istič/230V, 10A/6kA/1B zásuvka v zbernej šachte	1,000	ks	8,07	8,07		8,07		0,00000		0,000	23
65	800	RMS1-ELI-R-65	Istič/230V, 6A/6kA/1C	2,000	ks	10,50	21,00		21,00		0,00000		0,000	23
66	800	RMS1-ELI-R-66	Montáž	2,000	ks	14,18	28,36		28,36		0,00000		0,000	23
67	800	RMS1-ELI-R-67	Stykač, 32A/400V+1Z+1V	1,000	ks	85,70	85,70		85,70		0,00000		0,000	23
68	800	RMS1-ELI-R-68	Stykač, 16A/400V+1Z+1V	1,000	ks	85,70	85,70		85,70		0,00000		0,000	23
69	800	RMS1-ELI-R-69	Montáž	1,000	ks	12,83	12,83		12,83		0,00000		0,000	23
70	800	RMS1-ELI-R-70	Pomocné relé, 2xP, resp. 1Z+1V	3,000	ks	16,37	49,11		49,11		0,00000		0,000	23
71	800	RMS1-ELI-R-71	Montáž	3,000	ks	12,00	36,00		36,00		0,00000		0,000	23
72	800	RMS1-ELI-R-72	Hladinové relé, HRH5	3,000	ks	38,21	114,63		114,63		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
73	800	RMS1-ELI-R-73	Montáž	3,000	ks	14,23	42,69		42,69		0,00000		0,000	23
74	800	RMS1-ELI-R-74	časový spínač, (s astrohodinami)	3,000	ks	89,15	267,45		267,45		0,00000		0,000	23
75	800	RMS1-ELI-R-75	Montáž	3,000	ks	27,28	81,84		81,84		0,00000		0,000	23
76	800	RMS1-ELI-R-76	Prepínač, auto/vyp/ručne	2,000	ks	13,96	27,92		27,92		0,00000		0,000	23
77	800	RMS1-ELI-R-77	Montáž	2,000	ks	8,46	16,92		16,92		0,00000		0,000	23
78	800	RMS1-ELI-R-78	signálka, červená - do dverí	2,000	ks	14,34	28,68		28,68		0,00000		0,000	23
79	800	RMS1-ELI-R-79	signálka, zelená - do dverí	2,000	ks	14,34	28,68		28,68		0,00000		0,000	23
80	800	RMS1-ELI-R-80	signálka, oranžová - do dverí	2,000	ks	14,34	28,68		28,68		0,00000		0,000	23
81	800	RMS1-ELI-R-81	signálka, biela - do dverí	1,000	ks	14,34	14,34		14,34		0,00000		0,000	23
82	800	RMS1-ELI-R-82	Montáž	7,000	ks	9,56	66,92		66,92		0,00000		0,000	23
83	800	RMS1-ELI-R-83	Vnútomá výzbroj rozvádzača, HZS	5,000	hod	211,50	1 057,50		1 057,50		0,00000		0,000	23
84	800	VRN-ELI-R-84	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA - Dodávka	3,600	%	2 911,92	104,83		104,83		0,00000		0,000	23
85	800	VRN-ELI-R-85	ODBYTOVÁ PRIRÁŽKA - Dodávka	6,500	%	2 911,92	189,27		189,27		0,00000		0,000	23
86	800	VRN-ELI-R-86	PRESUN - Dodávka	2,000	%	2 911,92	58,24		58,24		0,00000		0,000	23
87	800	VRN-ELI-R-87	doprava - Dodávka mat.	5,000	%	2 911,92	145,60		145,60		0,00000		0,000	23
88	800	VRN-ELI-R-88	VRN - Montáž	8,000	%	3 966,34	317,31		317,31		0,00000		0,000	23
89	800	VRN-ELI-R-89	Revízia zariadení ELI	20,000	hod	49,35	987,00		987,00		0,00000		0,000	23
90	800	VRN-ELI-R-90	Koeficient na montáž	0,100	kpl	3 966,34	396,63		396,63		0,00000		0,000	23
			OSTATNÉ spolu:	35 329,31			35 329,31	0,00	35 329,31		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	35 329,31			35 329,31	0,00	35 329,31		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	35 329,31			35 329,31	0,00	35 329,31		0,00000		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval: 
 JKSO : 
 Dátum: 

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 02 - Symbolický potôčik
 03 - Studňa na úžitkovú vodu

č. 0003
 č. 0003

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
1	800	551EV 220B 25	Elektroventil uzatvárací, EV 220B - 25, 230 V, bez prúdu zatvorený, mosadz, so servopohonom	1,000	ks	352,50	352,50		352,50		0,00000		0,000	23
2	800	551EV 220B 32	Elektroventil uzatvárací, EV 220B - 32 230 V, bez prúdu zatvorený, mosadz, so servopohonom	1,000	ks	352,50	352,50		352,50		0,00000		0,000	23
3	800	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	0,500	m	7,05	3,53		3,53		0,00000		0,000	23
4	800	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	0,500	m	7,05	3,53		3,53		0,00000		0,000	23
5	800	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	1,000	ks	52,31	52,31		52,31		0,00000		0,000	23
6	800	722131934.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	1,000	ks	52,31	52,31		52,31		0,00000		0,000	23
7	800	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	2,000	ks	16,92	33,84		33,84		0,00000		0,000	23
8	800	722221260.S	Montáž elektroventilu závitového uzatváracieho G 1	2,000	ks	29,61	59,22		59,22		0,00000		0,000	23
9	800	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	0,004	t	102,35	0,41		0,41		0,00000		0,000	23
			OSTATNÉ spolu:	910,15			910,15	0,00	910,15		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	910,15			910,15	0,00	910,15		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	910,15			910,15	0,00	910,15		0,00000		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 02 - Symbolický potôčik
 04 - Stavebná časť

č. 0003
 č. 0004

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1			
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV																
1 - ZEMNÉ PRÁCE																
1		131311101.S	Hĺbenie jám v hĺbke tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatikým náradím	5,393	m3	77,55	418,23		418,23				5,393	77,55	418,23	
2		162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	5,393	m3	5,50	29,66		29,66				5,393	5,50	29,66	
3		162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	59,323	m3	0,35	20,76		20,76				59,323	0,35	20,76	
4		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	9,707	t	9,17	89,01		89,01				9,707	9,17	89,01	
5		175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	5,775	m3	24,53	141,66		141,66				5,775	24,53	141,66	
6	MAT	58331000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	4,751	t	29,61		140,68	140,68				4,751	29,61	140,68	
7	MAT	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	6,919	t	14,73		101,92	101,92				6,919	14,73	101,92	
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				941,92			699,32	242,60	941,92						941,92	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																
8		310219811.S	Zamurovanie otvoru plochy nad 1 m2 do 4 m2 v murive nadzákladovom kameňom	3,525	m3	176,25	621,28		621,28				3,525	176,25	621,28	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				621,28			621,28	0,00	621,28						621,28	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																
9		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	1,160	m3	63,45	73,60		73,60				1,160	63,45	73,60	
10	MAT	5926500001	Káblový žľab betónový KZ II s krytom / Dodávka a montáž /	20,000	m	77,55		1 551,00	1 551,00				20,000	77,55	1 551,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 624,60			73,60	1 551,00	1 624,60						1 624,60	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																
11		631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	1,342	m3	204,45	274,37		274,37				1,342	204,45	274,37	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				274,37			274,37	0,00	274,37						274,37	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
12		919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	15,403	m	23,27	358,43		358,43				15,403	23,27	358,43	
13		965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	1,342	m3	119,85	160,84		160,84				1,342	119,85	160,84	
14		971024651.S	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -2,30000t	1,134	m3	141,00	159,89		159,89				1,134	141,00	159,89	
15		971046018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	40,000	cm	2,68	107,20		107,20		30,000	2,68	80,40	70,000	2,68	187,60
16		979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	5,588	t	11,28	63,03		63,03		0,12	11,28	1,35	5,708	11,28	64,38
17		979081121.S1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	61,468	t	0,21	12,91		12,91		1,32	0,21	0,28	62,788	0,21	13,19
18		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	5,588	t	9,87	55,15		55,15		0,12	9,87	1,18	5,708	9,87	56,33
19		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	27,272	t	12,69	346,08		346,08					27,272	12,69	346,08
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 263,53			1 263,53	0,00	1 263,53			83,21			1 346,74	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1			
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 725,700			2 932,10	1 793,60	4 725,70						4 808,91	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV													
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
20		711212051.S1	Hydroizolačná stierka šachty - prevedenie	27,256	m2	11,28	307,45		307,45				27,256	11,28	307,45	
21	MAT	546757	Sika MonoTop 160 Migrating alebo ekvivalent	71,956	kg	3,30		237,45	237,45				71,956	3,30	237,45	
22		711777279	Utesnenie potrubia montážnou penou	1,000	ks	42,30	42,30		42,30				1,000	42,30	42,30	
23		998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	4,750	%	1,41	6,70		6,70				4,750	1,41	6,70	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	593,90			356,45	237,45	593,90						593,90	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	593,900			356,45	237,45	593,90						593,90	
			PRÁCE A DODÁVKY M													
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach													
24		460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	23,500	m	1,00	23,50		23,50				23,500	1,00	23,50	
25	MAT	283230008000.S	Výstražná fólia	23,500	m	0,35		8,23	8,23				23,500	0,35	8,23	
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	31,73			23,50	8,23	31,73						31,73	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	31,73			23,50	8,23	31,73							
			Za rozpočet celkom	5 351,33			3 312,05	2 039,28	5 351,33						83,21	5 434,54
26np		971046002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - betónových, obkladov -0,00002t	160,000	cm	0,80			128,00	160,000	0,80	128,00	160,000	0,80	128,00	
27np		971056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	800,000	cm	1,05			840,00	800,000	1,05	840,00	800,000	1,05	840,00	
28np		HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	6,000	hod	21,46			128,76	6,000	21,46	128,76	6,000	21,46	128,76	
															1 179,97	6 531,30

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 03 - Zaviažovanie stromov a sadové úpravy
 01 - Stavebná časť

č. 0004
 č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce naviac			Dodatok č.1		
										Množstvo	Jednotková	Spolu	Množstvo	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1 - ZEMNE PRÁCE															
1		131311101.S	Hĺbenie jám v horine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	12,746	m3	77,55	988,45		988,45				12,746	77,55	988,45
2		132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	49,530	m3	169,20	8 380,48		8 380,48				49,530	169,20	8 380,48
3		162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	62,276	m3	5,50	342,52		342,52				62,276	5,50	342,52
4		162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	684,970	m3	0,35	239,74		239,74				684,970	0,35	239,74
5		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	112,097	t	9,17	1 027,93		1 027,93				112,097	9,17	1 027,93
6		174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	45,272	m3	6,35	287,48		287,48				45,272	6,35	287,48
7	MAT	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-32 mm	69,078	t	14,73		1 017,52	1 017,52				69,078	14,73	1 017,52
8	MAT	10364000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	20,023	t	21,15		423,49	423,49				20,023	21,15	423,49
9		184102116.S1	Výsadba vzrastlých stromov do substrátu zmiešaného so zeminou	14,000	ks	81,78	1 144,92		1 144,92				14,000	81,78	1 144,92
10		180401	Vzrastlé stromy - Javor mliečny gufovité Acer Platanoides Globosum, tvar vysokokmeň, obvod kmeňa 18-20cm, s výškou kmeňa 2m	14,000	ks	719,10	10 067,40		10 067,40				14,000	719,10	10 067,40
11		184502117.1	Odstránenie pôvodných vzrastlých stromov so zeminou a kvetináčom	14,000	ks	423,00	5 922,00		5 922,00				14,000	423,00	5 922,00
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	29 841,93			28 400,92	1 441,01	29 841,93						29 841,93
2 - ZÁKLADY															
12		215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	90,650	m2	3,53	319,99		319,99				90,650	3,53	319,99
13		275321511.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	5,936	m3	212,91	1 263,83		1 263,83				5,936	212,91	1 263,83
14		275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	12,000	m2	36,66	439,92		439,92				12,000	36,66	439,92
15		275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	12,000	m2	7,05	84,60		84,60				12,000	7,05	84,60
16		275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele B500 (10505)	0,315	t	1 621,50	510,77		510,77				0,315	1 621,50	510,77
			2 - ZÁKLADY spolu:	2 619,11			2 619,11	0,00	2 619,11						2 619,11
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
17		452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	2,872	m3	170,09	488,50		488,50				2,872	170,09	488,50
18		451579777.S	Príplatok z.k.ď. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka z kameniva ťaženého	57,246	m2	1,50	85,87		85,87				57,246	1,50	85,87
19	MAT	58387223002	Porýzra dlažba 100x100x100	60,108	m2	176,25		10 594,04	10 594,04				60,108	176,25	10 594,04
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	11 168,41			574,37	10 594,04	11 168,41						11 168,41
5 - KOMUNIKÁCIE															
20		596111111.S	Kladenie dlažby z kameňa do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40mm	57,246	m2	53,61	3 068,96		3 068,96				57,246	53,61	3 068,96
21		599432111.S	Vyplnenie škr dlažby z kameňa kamenivom ťaženým	57,246	m2	5,64	322,87		322,87				57,246	5,64	322,87
22		599432111.1	Príplatok za škravanie dlažby	44,396	m2	7,76	344,51		344,51				44,396	7,76	344,51
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	3 736,34			3 736,34	0,00	3 736,34						3 736,34
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE															
23		631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	2,220	m3	197,40	438,23		438,23				2,220	197,40	438,23
24		631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	0,483	m3	197,40	95,34		95,34				0,483	197,40	95,34

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce naviac			Dodatok č.1		
										Množstvo	Jednotková	Spolu	Množstvo	Jednotková	Spolu
25		631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	18,001	m3	211,50	3 807,21		3 807,21				18,001	211,50	3 807,21
26	MAT	5926500001	Káblový žlab betónový KZ II s krytom / Dodávka a montáž /	245,050	m	77,55		19 003,63	19 003,63				245,050	77,55	19 003,63
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	23 344,41			4 340,78	19 003,63	23 344,41						23 344,41
8 - RÚROVÉ VEDENIA															
27		899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	2,328	m3	169,20	393,90		393,90				2,328	169,20	393,90
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	393,90			393,90	0,00	393,90						393,90
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
28		919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	156,930	m	23,27	3 651,76		3 651,76				156,930	23,27	3 651,76
29		961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	5,128	m3	218,55	1 120,72		1 120,72				5,128	218,55	1 120,72
30		965024121.S	Búranie kamenných dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,192t (pre spätné použitie)	76,986	m2	14,10	1 085,50		1 085,50				76,986	14,10	1 085,50
31		965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 - 2,20000t	0,531	m3	119,85	63,64		63,64				0,531	119,85	63,64
32		965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	3,552	m3	119,85	425,71		425,71				3,552	119,85	425,71
33		965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	18,008	m3	119,85	2 158,26		2 158,26				18,008	119,85	2 158,26
34		971056009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	210,000	cm	1,47	308,70		308,70				210,000	1,47	308,70
35		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	61,554	t	11,28	694,33		694,33				61,554	11,28	694,33
36		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	677,094	t	0,42	284,38		284,38				677,094	0,42	284,38
37		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	61,554	t	9,87	607,54		607,54				61,554	9,87	607,54
38		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,281	t	11,28	194,93		194,93				17,281	11,28	194,93
39		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	190,091	t	0,42	79,84		79,84				190,091	0,42	79,84
40		97900000	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt pre spätnú montáž	17,281	t	11,28	194,93		194,93				17,281	11,28	194,93
41		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	225,281	t	35,25	7 941,16		7 941,16				225,281	35,25	7 941,16
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	18 811,40			18 811,40	0,00	18 811,40						18 811,40
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	89 915,500			58 876,82	31 038,68	89 915,50						89 915,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
723 - Vnútorný plynovod															
42		723150367.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých, chránička DN 50 mm	93,740	m	35,25	3 304,34		3 304,34				93,740	35,25	3 304,34
			723 - Vnútorný plynovod spolu:	3 304,34			3 304,34	0,00	3 304,34						3 304,34
766 - Konštrukcie stolárske															
43		766411821.S	Demontáž drev. obloženia lavičiek, -0,01098t	35,000	m2	14,10	493,50		493,50				35,000	14,10	493,50
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	493,50			493,50	0,00	493,50						493,50
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
44		767996801.S	Demontáž ok staviieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	222,300	kg	1,83	406,81		406,81				222,300	1,83	406,81
45		76700007	Liatinový rošt okolo stromov - úprava opieskovaním a náterom, spätná montáž	13,000	kus	286,23	3 720,99		3 720,99				13,000	286,23	3 720,99
46		76700015	Lavička okolo stromu - úprava opieskovaním a náterom oceľ. konštr., nové drev. konštrukcie z dubových hranolov 50/50. spätná montáž	14,000	ks	256,62	3 592,68		3 592,68				14,000	256,62	3 592,68
47		767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	222,300	kg	3,81	846,96		846,96			527,573	3,81	2 010,05	2 857,02
													749,873		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
48	MAT	553001	Oceľový rám L 40/40/5 + 3 x kotviaci pás 40/700/5, povrch. úprava	222,300	kg	9,59		2 131,86	2 131,86	527,573	9,59	5 059,43	749,873	9,59	7 191,28
49		767996802.S	Demontáž ok stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg pre opravu a spätné osadenie	2 500,000	kg	1,69	4 225,00		4 225,00				2 500,000	1,69	4 225,00
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	14 924,30			12 792,44	2 131,86	14 924,30			7 069,48			21 993,78
			772 - Podlahy z prírodného kameňa												
50		772501150.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm do lepidla alebo suchej bet. zmesi	44,396	m2	50,70	2 250,88		2 250,88				44,396	50,70	2 250,88
51	MAT	58387223001	Porýrova dlažba, pásy š. 200,250,300,350,400mm, hr. 40-60mm	46,616	m2	95,88		4 469,54	4 469,54				46,616	95,88	4 469,54
52	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	2 397,384	kg	1,02		2 445,33	2 445,33				2 397,384	1,02	2 445,33
53		998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	176,066	%	1,27	223,43		223,43	77,231	1,27	98,01	253,297	1,27	321,44
54		998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	78,340	%	2,82	220,92		220,92				78,340	2,82	220,92
			772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:	9 610,10			2 695,23	6 914,87	9 610,10			98,01			9 708,11
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	28 332,24			19 285,51	9 046,73	28 332,24						35 499,73
			Za rozpočet celkom	118 247,74			78 162,33	40 085,41	118 247,74			7 167,49			125 415,23
55np		977141114.1	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	12,000	ks	18,05	216,60		216,60	12,000	18,05	216,60	12,000	18,05	216,60
56np		767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	75,600	kg	3,81	288,04		288,04	75,600	3,81	288,04	75,600	3,81	288,04
57np		553430010115.S	Ťahokov,schodiskový stupeň 1200/305mm, 6ks	2,196	m2	166,47	365,57		365,57	2,196	166,47	365,57	2,196	166,47	365,57
			Za rozpočet celkom									8 037,70			126 285,44

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURÝ s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 03 - Zavlžovanie stromov a sadové úpravy
 02 - Zdravotechnika

č. 0004
 č. 0002

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
2 - ZÁKLADY														
1		256.5242.999S	Master-ventil	1,000		121,15	121,15		121,15		0,00000		0,000	23
			2 - ZÁKLADY spolu:	121,15			121,15	0,00	121,15		0,00000		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
2		332224	Riadiaca jednotka pre závlahu - 16 sekcií	1,000		916,50	916,50		916,50		0,00000		0,000	23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	916,50			916,50	0,00	916,50		0,00000		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
3	271	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	1 628,000	m	0,21	341,88		341,88		0,00000		0,000	23
4	MAT	28613003700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	1 628,000	m	1,55		2 523,40	2 523,40	0,30932	503,57296		0,000	23
5	MAT	286530031100.S	Oblúk 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	56,000	ks	9,59		537,04	537,04	0,00280	0,15680		0,000	23
6	311	871173400.S	Montáž potrubia k zavlažovaču	42,000	m	0,47	19,74		19,74		0,00000		0,000	23
7	MAT	426810024100.S	Dažďový senzor	1,000	ks	69,09		69,09	69,09	0,00004	0,00004		0,000	23
8	MAT	426810030100.S	Zavlažovač stromov RZWS - Hunter	27,000	ks	35,25		951,75	951,75	0,00216	0,05832		0,000	23
9	MAT	426810065000.S	Potrubie LD-PE 40 PN06 25x2,3 mm	46,200	m	0,85		39,27	39,27	0,00508	0,23470		0,000	23
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	4 482,17			361,62	4 120,55	4 482,17		504,02282		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 519,820			1 399,27	4 120,55	5 519,82		504,02282		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
722 - Vnúťomý vodovod														
10	721	722172509.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 32 mm	70,000	ks	5,36	375,20		375,20		0,00000		0,000	23
11	MAT	286540021400.S	Koleno PP-R D 32/90°	70,000	ks	2,12		148,40	148,40	0,00350	0,24500		0,000	23
12	721	722172539.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 32 mm	7,000	ks	5,36	37,52		37,52		0,00000		0,000	23
13	MAT	286540025800.S	T-kus jednoznačný PP-R D 32 mm	7,000	ks	2,12		14,84	14,84	0,00042	0,00294		0,000	23
14	721	722172545.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 50 mm	14,000	ks	5,92	82,88		82,88		0,00000		0,000	23
15	MAT	286540028100	T-kus redukovaný INSTAPLAST PP-R D 50/25/50 mm	14,000	ks	3,53		49,42	49,42	0,00196	0,02744		0,000	23
16	721	722172724.S	Montáž zátky PP-R pre vodu PN 20 D 32 mm	28,000	ks	5,36	150,08		150,08		0,00000		0,000	23
17	MAT	286540039200.S	Zátka/záslepka PP-R D 32 mm	28,000	ks	2,12		59,36	59,36	0,00056	0,01568		0,000	23
18	721	722172730.S	Montáž zátky PP-R pre vodu PN 20 D 50 mm	2,000	ks	5,92	11,84		11,84		0,00000		0,000	23
19	MAT	286540039400.S	Zátka/záslepka PP-R D 50 mm	2,000	ks	3,53		7,06	7,06	0,00014	0,00028		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
20	721	722172787.S	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 32	14,000	ks	13,68	191,52		191,52		0,00000		0,000	23
21	MAT	551140000600.S	Guľový kohút 32 PP-R pákový	14,000	ks	16,92		236,88	236,88	0,00322	0,04508		0,000	23
22	721	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	1,000	ks	6,66	6,66		6,66	0,00004	0,00004		0,000	23
23	MAT	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	1,000	ks	27,82		27,82	27,82	0,00013	0,00013		0,000	23
24	721	722221260.S	Montáž elektroventilu závitového uzatváracieho G 1	14,000	ks	29,61	414,54		414,54	0,00070	0,00980		0,000	23
25	MAT	426810013800.S	Závlahový elektroventil s 1" vonkajším závitom a ovládaním na 24V, plastový	14,000	ks	26,79		375,06	375,06	0,00560	0,07840		0,000	23
26	721	722221454.S	Montáž armatúry pre vodu G 1	1,000	ks	40,89	40,89		40,89	0,00005	0,00005		0,000	23
27	721	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	1 628,000	m	1,00	1 628,00		1 628,00	0,29304	477,06912		0,000	23
28	721	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,309	t	43,94	13,58		13,58		0,00000		0,000	23
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	3 871,55			2 952,71	918,84	3 871,55		477,49396		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 871,550			2 952,71	918,84	3 871,55		477,49396		0,000	
			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
29	800	967926801	senzor pôdnej vlhkosti	27,000	ks	135,00	3 645,00		3 645,00		0,00000		0,000	23
			OSTATNÉ spolu:	3 645,00			3 645,00	0,00	3 645,00		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	3 645,00			3 645,00	0,00	3 645,00		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	13 036,37			7 996,98	5 039,39	13 036,37		981,51678		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 05 - Sanácie betónových konštrukcií

č. 0005

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1		311211125.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. na maltu MVC-2, 5	0,500	m3	352,50	176,25		176,25	2,49301	1,24651	0,000		23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	176,25			176,25	0,00	176,25		1,24651	0,000		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
2		622460245.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	18,000	m2	35,25	634,50		634,50	0,04725	0,85050	0,000		23
3		622661319	Náter betónu dvojnásobný zjednocujúci - prevedenie	2 082,000	m2	3,55	7 391,10		7 391,10	0,00027	0,56214	0,000		23
4	MAT	245290000400	Náter ochranný Sikagard 680 S Betoncolor krycí na betón, alebo ekvivalent	208,200	kg	12,41		2 583,76	2 583,76	0,00100	0,20820	0,000		23
5		627422101.S	Škárovanie maltou vápennou, plôch z kameňa - stien	1,000	m2	21,15	21,15		21,15	0,00255	0,00255	0,000		23
6		627471132.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou SikaRep CZ, alebo ekvivalent	168,300	m2	80,37	13 526,27		13 526,27	0,04355	7,32947	0,000		23
7		627471134.S	Reprofilácia bet. konštr. malého rozsahu sanačnou maltou SikaRep CZ, alebo ekvivalent	2,270	m2	133,95	304,07		304,07	0,10755	0,24414	0,000		23
8		627471191	Sanácia schodov reprofilačnou maltou	10,000	m2	218,55	2 185,50		2 185,50	0,04365	0,43650	0,000		23
9		627471192	Obnovenie nápisov na stenách a strope	1,000	kpl	11 700,00	11 700,00		11 700,00	0,04365	0,04365	0,000		23
10		627471195	Sanácia vstupných mreží 1200x2000 s povrch. úpravou pozink. a náterom	4,000	ks	6 549,11	26 196,44		26 196,44	0,04365	0,17460	0,000		23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	64 542,79			61 959,03	2 583,76	64 542,79		9,85174	0,000		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
11		938902311.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom - stropov, -0,0125	168,300	m2	13,40	2 255,22		2 255,22		0,00000	0,000		23
12		939998	Rozpery po dabnení - utesnenie otvorov D 30mm epoxid.tmelom Hilti HY 200 alebo ekvivalent	187,000	ks	63,45	11 865,15		11 865,15		0,00000	0,000		23
13		939999	Úprava vývodov drenážnych hadíc - orezanie hadíc, utesnenie otvorov D 30mm epoxid.tmelom Hilti HY 200 alebo ekvivalent	40,000	ks	63,45	2 538,00		2 538,00		0,00000	0,000		23
14		959941142.S	Chemická kotva do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/100/300 mm	16,000	ks	28,20	451,20		451,20	0,00077	0,01232	0,000		23
15		962022391.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,38500t	0,500	m3	141,00	70,50		70,50	0,00115	0,00058	2,500	1,250	23
16		978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t	18,000	m2	21,15	380,70		380,70		0,00000	0,169	3,042	23
17		979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	6,342	t	28,20	178,84		178,84		0,00000		0,000	23
18		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,342	t	11,28	71,54		71,54		0,00000		0,000	23
19		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	69,762	t	0,42	29,30		29,30		0,00000		0,000	23
20		979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	6,342	t	9,87	62,60		62,60		0,00000		0,000	23
21		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	11,050	t	35,25	389,51		389,51		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	18 292,56			18 292,56	0,00	18 292,56		0,01290	4,292		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	83 011,600			80 427,84	2 583,76	83 011,60		11,11114	4,292		
PRÁCE A DODÁVKY PSV														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
22		767331801.S	Demontáž akejkoľvek striedajúcej zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, - 0,0019t	2,000	ks	454,02	908,04		908,04		0,00000	0,002	0,004	23
23		767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	12,328	kg	3,81	46,97		46,97	0,00006	0,00074		0,000	23
24	MAT	159410000201	Ťahokov - kosoštvorcové otvory - oceľ - 28x10-2x1,5 s povrchovou úpravou	12,328	kg	175,28		2 160,85	2 160,85	0,01200	0,14794		0,000	23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 115,86			955,01	2 160,85	3 115,86		0,14868		0,004	
772 - Podlahy z prírodného kameňa														
25		772501150.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm do lepidla alebo suchej bet. zmesi	1,310	m2	50,70	66,42		66,42	0,11125	0,14574		0,000	23
26	MAT	58387223001	Porfýrova dlažba, pásy š. 200,250,300,350,400mm, hr. 40-60mm	1,376	m2	95,88		131,93	131,93	0,14000	0,19264		0,000	23
27	MAT	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	0,106	m3	112,80		11,96	11,96	2,21000	0,23426		0,000	23
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:				210,31			66,42	143,89	210,31		0,57264		0,000	
782 - Obklady z kameňa														
28		782131140.1	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm s kotvením	18,000	m2	91,65	1 649,70		1 649,70	0,02653	0,47754		0,000	23
29	MAT	58387223002	Porfýrova doska 300x400mm, hr. 30mm	18,000	m2	176,25		3 172,50	3 172,50	0,14000	2,52000		0,000	23
30		998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1,376	%	1,27	1,75		1,75		0,00000		0,000	23
31		998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	1,620	%	2,82	4,57		4,57		0,00000		0,000	23
32		998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	32,400	%	2,75	89,08		89,08		0,00000		0,000	23
782 - Obklady z kameňa spolu:				4 917,60			1 745,10	3 172,50	4 917,60		2,99754		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				8 243,77			2 766,53	5 477,24	8 243,77		3,71885		0,004	
Za rozpočet celkom				91 255,37			83 194,37	8 061,00	91 255,37		14,83000		4,296	

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 06 - Rekonštrukcia WC
 ELI - Elektroinštalácie

č. 0006
 č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
1	800	Dod-ELI-R-45	rozvádzače R 0.1 P	0,000	ks		0,00		0,00		0,00000		0,000	23
2	800	Dod-ELI-R-46	mimostavenisková doprava	3,600	%	550,00	19,80		19,80		0,00000		0,000	23
3	800	Dod-ELI-R-47	odbytová prírážka	6,500	%	550,00	35,75		35,75		0,00000		0,000	23
4	800	Dod-ELI-R-48	presuny	2,000	%	550,00	11,00		11,00		0,00000		0,000	23
5	800	Dod-ELI-R-49	mat. + dodávka - doprava	5,000	%	3 127,83	156,39		156,39		0,00000		0,000	23
6	800	Dod-ELI-R-50	VRN	8,000	%	2 195,23	175,62		175,62		0,00000		0,000	23
7	800	Dod-ELI-R-51	revízia	20,000	hod	35,25	705,00		705,00		0,00000		0,000	23
8	800	Dod-ELI-R-52	koefficient na montáž	0,100	%	2 195,23	2,20		2,20		0,00000		0,000	23
9	800	mat-ELI-R-01	svietidlo zapustené resp. prisadené 10W - 120lm/W, IP 20	18,000	ks	17,63	317,34		317,34		0,00000		0,000	23
10	800	mat-ELI-R-02	svietidlo zapustené resp. prisadené 10W - 120lm/W, IP44 antivandal	2,000	ks	106,81	213,62		213,62		0,00000		0,000	23
11	800	mat-ELI-R-03	svietidlo núdzové s piktogramom úniku	2,000	ks	84,74	169,48		169,48		0,00000		0,000	23
12	800	mat-ELI-R-04	kábel CYKY-j, 5x2,5	6,000	m	2,59	15,54		15,54		0,00000		0,000	23
13	800	mat-ELI-R-05	kábel CYKY-j, 3x2,5	80,000	m	1,59	127,20		127,20		0,00000		0,000	23
14	800	mat-ELI-R-06	kábel CYKY-j, 3x1,5	55,000	m	1,02	56,10		56,10		0,00000		0,000	23
15	800	mat-ELI-R-07	kábel CYKY-o, 3x1,5	10,000	m	1,02	10,20		10,20		0,00000		0,000	23
16	800	mat-ELI-R-08	kábel CYKY-o, 2x1,5	40,000	m	0,73	29,20		29,20		0,00000		0,000	23
17	800	mat-ELI-R-09	zväzkový držiak Grip 10, plast, 2031 10 - 2205384, počet vedení 10xCYKY 3x1,5 na strop/stenu	20,000	ks	2,26	45,20		45,20		0,00000		0,000	23
18	800	mat-ELI-R-10	spínač jednopólový radenie 01, nástenný	4,000	ks	5,78	23,12		23,12		0,00000		0,000	23
19	800	mat-ELI-R-11	spínač striedavý radenie 06, nástenný	2,000	ks	7,57	15,14		15,14		0,00000		0,000	23
20	800	mat-ELI-R-12	zásuvka jednoduchá	2,000	ks	3,81	7,62		7,62		0,00000		0,000	23
21	800	mat-ELI-R-13	zásuvka dvojnásobná s natoč. Dutinou, resp 2x jednoduchá v 2-rámčeku	3,000	ks	5,96	17,88		17,88		0,00000		0,000	23
22	800	mat-ELI-R-14	krabica prístrojová zapustená	30,000	ks	0,31	9,30		9,30		0,00000		0,000	23
23	800	mat-ELI-R-15	sušič rúk - tryskový	3,000	ks	686,63	2 059,89		2 059,89		0,00000		0,000	23
24	800	mat-ELI-R-16	svorka WAGO 2054485, 3x1,5-2,5	20,000	ks	0,21	4,20		4,20		0,00000		0,000	23
25	800	mat-ELI-R-17	svorka WAGO 273-255, 5x2,5	20,000	ks	0,28	5,60		5,60		0,00000		0,000	23
26	800	mat-ELI-R-18	páska sťahovacia na kábel	20,000	ks	0,06	1,20		1,20		0,00000		0,000	23
27	800	mat-ELI-R-19	stratné	5,000	%	3 127,83	156,39		156,39		0,00000		0,000	23
28	800	mat-ELI-R-20	podružný materiál	5,000	%	3 127,83	156,39		156,39		0,00000		0,000	23
29	800	mon-ELI-R-21	demontáž existujúcej elektroinštalácie, HZS	5,000	hod	35,25	176,25		176,25		0,00000		0,000	23
30	800	mon-ELI-R-22	svietidlo do výšky osadenia 4m	22,000	ks	28,12	618,64		618,64		0,00000		0,000	23
31	800	mon-ELI-R-23	vysekanie drážky vrátane začistenia	35,000	m	5,85	204,75		204,75		0,00000		0,000	23
32	800	mon-ELI-R-24	prerezanie muriva do 30cm	6,000	ks	23,35	140,10		140,10		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
33	800	mon-ELI-R-25	prerezanie betónu do 30cm	2,000	ks	41,85	83,70		83,70		0,00000		0,000	23
34	800	mon-ELI-R-26	CYKY Silové káble uložené voľne pod omietku	140,000	m	1,13	158,20		158,20		0,00000		0,000	23
35	800	mon-ELI-R-27	CYKY Silové káble uložené voľne v podhlade	51,000	m	1,54	78,54		78,54		0,00000		0,000	23
36	800	mon-ELI-R-28	ukončenie izolovaných vodičov v rozvzdušničkách do 4mm ²	44,000	ks	3,38	148,72		148,72		0,00000		0,000	23
37	800	mon-ELI-R-29	spínače zapustené a polozapustené nástenné v eli krabici, radenie 1	2,000	ks	7,85	15,70		15,70		0,00000		0,000	23
38	800	mon-ELI-R-30	spínače zapustené a polozapustené nástenné v eli krabici, radenie 5, 6	2,000	ks	8,39	16,78		16,78		0,00000		0,000	23
39	800	mon-ELI-R-31	zásuvky zapustené , polozapustená 2P+Z	8,000	ks	7,26	58,08		58,08		0,00000		0,000	23
40	800	mon-ELI-R-32	krabica prístrojová bez zapojenia	4,000	ks	9,17	36,68		36,68		0,00000		0,000	23
41	800	mon-ELI-R-33	sušič rúk	3,000	ks	11,99	35,97		35,97		0,00000		0,000	23
42	800	mon-ELI-R-34	El spotrebiče	24,000	ks	17,63	423,12		423,12		0,00000		0,000	23
43	800	mon-ELI-R-35	PPV	6,000	%	2 195,23	131,71		131,71		0,00000		0,000	23
44	800	RSM1-ELI-R-36	RSM1 rozvodnica /dozbrojenie/, istič 400V/10kA, 16A/3B	1,000	ks	27,99	27,99		27,99		0,00000		0,000	23
45	800	RSM1-ELI-R-37	montáž	1,000	ks	8,81	8,81		8,81		0,00000		0,000	23
46	800	RSM1-ELI-R-38	istič 230V/10kA, 10A/1C	3,000	ks	8,85	26,55		26,55		0,00000		0,000	23
47	800	RSM1-ELI-R-39	istič 230V/10kA, 16A/1B	1,000	ks	7,83	7,83		7,83		0,00000		0,000	23
48	800	RSM1-ELI-R-40	montáž	4,000	ks	7,40	29,60		29,60		0,00000		0,000	23
49	800	RSM1-ELI-R-41	chránič prúdový s N.O. s ističom 0,03 RCB+MCB (XBS), 1P+N,In=16A/B, ID=30mA	6,000	ks	68,74	412,44		412,44		0,00000		0,000	23
50	800	RSM1-ELI-R-42	chránič prúdový s N.O. s ističom 0,03 RCB+MCB (XBS), 1P+N,In=10A/C, ID=30mA	3,000	ks	68,86	206,58		206,58		0,00000		0,000	23
51	800	RSM1-ELI-R-43	montáž	9,000	ks	8,39	75,51		75,51		0,00000		0,000	23
52	800	RSM1-ELI-R-44	vnútorná výbroj royvadzača / resp. nový rozvzdušnič /, HZS	10,000	hod	35,25	352,50		352,50		0,00000		0,000	23
53	NAD	Zámok-autom-R	Mincový automat dverového zámku s eurozámkom	2,000	súb	4 536,00	9 072,00		9 072,00		0,00000		0,000	23
			"Zabudovateľný mincový automat dverového zámku s eurozámkom, antivandal, matná nerezová + čítačka interných RFID kariet"											
			"vrátane kariet a zámku - dodávka a montáž vrátane silnoprúdovej a dátovej kabeláže" 2 = 2,000											
54	NAD	Komp-kamera-R	Kompaktná kamera interiérová kamera so vzd. prístupom	2,000	súb	350,00	0,00		700,00		0,00000		0,000	23
			2 "Interiérová kompaktná kamera so vzdialeným prístupom a kontrolou - dodávka a montáž vrátane" = 2,000											
			"silnoprúdovej a dátovej kabeláže (záznamové zariadenie nie je súčasťou dodávky)"											
			OSTATNÉ spolu:	17 793,12			17 093,12	0,00	17 793,12		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	17 793,12			17 093,12	0,00	17 793,12		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	17 793,12			17 093,12	0,00	17 793,12		0,00000		0,000	

Odberteľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 06 - Rekonštrukcia WC
 ST - Stavebná časť

č. 0006
 č. 0002

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
1		342272021.S	Priečky z pôrobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	160,500	m2	45,12	7 241,76		7 241,76				160,500	45,12	7 241,76
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				7 241,76			7 241,76	0,00	7 241,76						7 241,76
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
2		612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	94,610	m2	11,28	1 067,20		1 067,20				94,610	11,28	1 067,20
3		631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	1,085	m3	204,45	221,83		221,83				1,085	204,45	221,83
4		632452223.S	Cementový poter hr. 70 mm	9,600	m2	21,15	203,04		203,04	9,100	21,15	192,47	18,700	21,15	395,51
5		632452244.S	Cementový poter spádový, hr. 0-50 mm	55,420	m2	22,56	1 250,28		1 250,28	14,800	22,56	333,89	70,220	22,56	1 584,16
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 742,35			2 742,35	0,00	2 742,35			526,35			3 268,70
8 - RÚROVÉ VEDENIA															
6		899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	2,000	ks	28,20	56,40		56,40				2,000	28,20	56,40
7	MAT	552410002700.S	Poklop oceľový 600x600 mm	1,000	ks	204,45		204,45	204,45				1,000	204,45	204,45
8	MAT	552410002701	Poklop oceľový D 600 mm	1,000	ks	183,30		183,30	183,30				1,000	183,30	183,30
9		899109003.S	Demontáž liatinových a oceľových poklopov vrátane rámov, hmotnosti nad 50 do 100 kg, -0,1t	2,000	ks	25,38	50,76		50,76				2,000	25,38	50,76
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				494,91			107,16	387,75	494,91						494,91
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
10		919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	16,000	m	23,27	372,32		372,32				16,000	23,27	372,32
11		919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	64,000	m	42,30	2 707,20		2 707,20				64,000	42,30	2 707,20
12		938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom	20,000	m2	13,40	268,00		268,00				20,000	13,40	268,00
13		941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	35,000	m2	7,05	246,75		246,75				35,000	7,05	246,75
14		952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	55,400	m2	5,64	312,46		312,46				55,400	5,64	312,46
15		953942421.S	Osadenie oceľového rámu veľkosti do 1000 x 1000mm (bez dodávky) so zaliatím cementovou maltou	2,000	ks	14,10	28,20		28,20				2,000	14,10	28,20
16		953997961.S	Demontáž hranatej plastovej mriežky plochy do 0,06 m2	2,000	ks	2,12	4,24		4,24				2,000	2,12	4,24
17		962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	7,817	m3	35,25	275,55		275,55				7,817	35,25	275,55
18		965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	1,200	m3	119,85	143,82		143,82				1,200	119,85	143,82
19		965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	2,298	m3	119,85	275,42		275,42				2,298	119,85	275,42
20		965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvráanou sieťou alebo rabciovým pletivom hr. nad 100 mm	3,572	m3	63,45	226,64		226,64				3,572	63,45	226,64
21		965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	60,000	m2	8,46	507,60		507,60				60,000	8,46	507,60
22		968081116.S	Demontáž dveri plastových so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,012t	52,400	m	7,05	369,42		369,42				52,400	7,05	369,42
23		979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	27,088	t	11,28	305,55		305,55				27,088	11,28	305,55
24		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	27,088	t	11,28	305,55		305,55				27,088	11,28	305,55
25		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	297,968	t	0,42	125,15		125,15				297,968	0,42	125,15
26		979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	27,088	t	11,28	305,55		305,55				27,088	11,28	305,55
27		979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	81,264	t	1,41	114,58		114,58				81,264	1,41	114,58
28		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	27,088	t	9,87	267,36		267,36				27,088	9,87	267,36
29		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	18,592	t	35,25	655,37		655,37	2,041	35,25	71,95	20,633	35,25	727,32

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	7 816,73			7 816,73	0,00	7 816,73			71,95			7 888,68
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 295,750			17 908,00	387,75	18 295,75			598,30			18 894,05
			PRÁCE A DODÁVKY PSV												
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
30		711211001.S	Hydroizolačný náter na ploche vodorovnej	55,420	m2	14,10	781,42		781,42				55,420	14,10	781,42
31		711212001.S	Hydroizolačný náter na ploche zvislej	94,610	m2	15,51	1 467,40		1 467,40				94,610	15,51	1 467,40
32		711211059	D+M hydroizolačná fólia pre vysprávky	6,380	m2	49,35	314,85		314,85				6,380	49,35	314,85
33		711212051.S1	Hydroizolačná stierka - prevedenie	20,000	m2	11,28	225,60		225,60				20,000	11,28	225,60
34	MAT	546757	Sika MonoTop 160 Migrating alebo ekvivalent	52,800	kg	3,30	174,24	174,24	174,24				52,800	3,30	174,24
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	2 963,51			2 963,51	174,24	2 963,51						2 963,51
			713 - Izolácie tepelné												
35		71300011.S	Odstánenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	68,640	m2	2,12	145,52		145,52				68,640	2,12	145,52
36		713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	9,600	m2	3,53	33,89		33,89				9,600	3,53	33,89
37	MAT	283750001700.S	Doska XPS hr. 40 mm	9,792	m2	8,46		82,84	82,84				9,792	8,46	82,84
38		713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie	68,640	m2	1,83	125,61		125,61				68,640	1,83	125,61
39	MAT	283230005900.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2	78,936	m2	7,05		556,50	556,50				78,936	7,05	556,50
			713 - Izolácie tepelné spolu:	944,36			305,02	639,34	944,36						944,36
			725 - Zariadenie predmety												
40		725190000.S	Montáž pisoárovej deliacej steny plastovej	2,000	ks	35,25	70,50		70,50				2,000	35,25	70,50
41	MAT	554950000100.S	Pisoárová deliaca stena, plastová, biela	2,000	ks	130,43		260,86	260,86				2,000	130,43	260,86
42		725190101.S	Montáž sanitárnej pričky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	39,218	m2	70,50	2 764,87		2 764,87				39,218	70,50	2 764,87
43	MAT	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	41,179	m2	225,60		9 289,98	9 289,98				41,179	225,60	9 289,98
			725 - Zariadenie predmety spolu:	12 386,21			2 835,37	9 550,84	12 386,21						12 386,21
			763 - Konštrukcie - drevostavby												
44		763163331.S	Podhlad SDK na ocelevej konštrukcii CD+UD a závesoch s parozábranou, doska impregnovaná H2 12.5 mm, Tl 150 mm	68,640	m2	67,68	4 645,56		4 645,56				68,640	67,68	4 645,56
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	4 645,56			4 645,56	0,00	4 645,56						4 645,56
			766 - Konštrukcie stolárske												
45		766421811.S	Demontáž obloženia podhladu panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	68,640	m2	5,64	387,13		387,13				68,640	5,64	387,13
46		766421822.S	Demontáž obloženia podhladu, podkladových roštov, -0,00800t	68,640	m2	1,69	116,00		116,00				68,640	1,69	116,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Práce navyč			Dodatok č.1		
										Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
47		766427112.S	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	138,000	m	5,64	778,32		778,32				138,000	5,64	778,32
48	MAT	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	0,287	m3	564,00		161,87	161,87				0,287	564,00	161,87
49		766662320.S	Montáž dverí plastových	23,600	m	30,47	719,09		719,09				23,600	30,47	719,09
50	MAT	6117300001	Dvere plastové vstupné s bočnými svetlíkmi 800x300x2000	2,000	ks	1 226,70		2 453,40	2 453,40				2,000	1 226,70	2 453,40
51	MAT	6117300002	Dvere plastové 800x2000 + el. zámok	2,000	ks	1 078,65		2 157,30	2 157,30				2,000	1 078,65	2 157,30
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	6 773,11			2 000,54	4 772,57	6 773,11						6 773,11
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
52		771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 600 x 600 mm	55,420	m2	39,48	2 187,98		2 187,98				55,420	39,48	2 187,98
53	MAT	597740003300.1	Dlaždice keramické protišmykové 600x600mm	58,745	m2	32,43		1 905,10	1 905,10				58,745	32,43	1 905,10
54		771591225.S	Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu flexibilného - spádový	16,200	m	8,35	135,27		135,27				16,200	8,35	135,27
55	MAT	553650003520.S	Profil spádový 12 mm nerez, 1,5 m	11,340	ks	49,35		559,63	559,63				11,340	49,35	559,63
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	4 787,98			2 323,25	2 464,73	4 787,98						4 787,98
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
56		781446117.S	Montáž obkladov keramických veľkoformátových kladených do tmelu flexibilného, nad 2 do 4 ks/m2	94,610	m2	39,48	3 735,20		3 735,20				94,610	39,48	3 735,20
57	MAT	597640001520.1	Obkladačky keramické 600x600mm	102,179	m2	32,43		3 313,66	3 313,66				102,179	32,43	3 313,66
58		781491121.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu flexibilného - ukončovaci/roh steny	36,900	m	6,36	234,68		234,68				36,900	6,36	234,68
59	MAT	283410018270.S	Profil ukončovaci PVC	37,269	m	2,55		95,04	95,04				37,269	2,55	95,04
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	7 378,58			3 969,88	3 408,70	7 378,58						7 378,58
			784 - Maľby												
60		784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	68,640	m2	1,69	116,00		116,00				68,640	1,69	116,00
61		784430050.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	68,640	m2	4,51	309,57		309,57				68,640	4,51	309,57
62		998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	25,320	%	1,41	35,70		35,70				25,320	1,41	35,70
63		998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	139,128	%	0,42	58,85		58,85				139,128	0,42	58,85
64		998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	38,631	%	6,35	245,11		245,11				38,631	6,35	245,11
65		998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	41,463	%	0,78	32,15		32,15				41,463	0,78	32,15
66		998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	40,820	%	5,01	204,32		204,32				40,820	5,01	204,32
67		998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	70,790	%	2,82	199,63		199,63				70,790	2,82	199,63
			784 - Maľby spolu:	1 201,33			1 201,33	0,00	1 201,33						1 201,33
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	41 080,64			20 244,46	21 010,42	41 080,64						41 080,64
			Za rozpočet celkom	59 376,39			38 152,46	21 398,17	59 376,39			598,30			59 974,69
68np		632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	23,900	m2	0,80			19,12	23,900	0,80	19,12	23,900	0,80	19,12
69np		585520000750.S	Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady	4,780	kg	6,12			29,25	4,780	6,12	29,25	4,780	6,12	29,25
70np		771991101.S	Zametanie podkladu	23,900	m2	0,78			18,64	23,900	0,78	18,64	23,900	0,78	18,64
												665,31			60 041,70

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 06 - Rekonštrukcia WC
 VZT - Vzduchotechnika

č. 0006
 č. 0003

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suš v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
1	800	VZT-06-1-1	Bloková rekuperačná jednotka DUPLEX 1500 MULTI ECO pre prívod a odvod vzduchu v parapetnom prevedení "prívodný vent. Me 119.EC1(230V, EC):Qv=1300m3/h, pext=200Pa, N=0,31 kW," 1 = 1,000 "(pre dimenzovnie 0,78 kW), 230V, 50Hz vstavaný elektrický ohrevač E.4200," "max. výkon N= 3,71 kW, 3x400V, Poistka 3x10A - filtre G4 -protiprúdový rekuperátor účinnosť 95,3%" "odsávací ventil Me119.EC1(230v, EC): Qv=1300m3/h, pext=200Pa, N=0,34 kW, (pre dimenzovanie 0,78 kW)" "vrátane regulácie RD5"	1,000	ks	16 197,32	16 197,32		16 197,32		0,00000		0,000	23
2	800	VZT-06-1-10	Pružná manžeta 250 x 125	2,000	ks	49,21	98,42		98,42		0,00000		0,000	23
3	800	VZT-06-1-11	Pružná manžeta 200 x 125	2,000	ks	45,02	90,04		90,04		0,00000		0,000	23
4	800	VZT-06-1-12	Pružná manžeta 160 x 125	2,000	ks	45,02	90,04		90,04		0,00000		0,000	23
5	800	VZT-06-1-13	Ohybná tepelne izolovaná hadica ISOVAC 25 - DI 102	5,000	bm	9,53	47,65		47,65		0,00000		0,000	23
6	800	VZT-06-1-14	Kruhová príruha R315	6,000	ks	18,98	113,88		113,88		0,00000		0,000	23
7	800	VZT-06-1-15	Kruhová príruha R200	2,000	ks	12,07	24,14		24,14		0,00000		0,000	23
8	800	VZT-06-1-16	Záves štvorhranného potrubia	26,000	ks	24,75	643,50		643,50		0,00000		0,000	23
9	800	VZT-06-1-17	Kruhové potrubie spiro, vrátane 20% tvaroviek: fi 315 mm	1,000	bm	64,41	64,41		64,41		0,00000		0,000	23
10	800	VZT-06-1-18	Kruhové potrubie spiro, vrátane 20% tvaroviek: fi 200 mm	1,000	bm	37,01	37,01		37,01		0,00000		0,000	23
11	800	VZT-06-1-19	Kruhové potrubie spiro, vrátane 20% tvaroviek: fi 125 mm	1,000	bm	23,04	23,04		23,04		0,00000		0,000	23
12	800	VZT-06-1-2	Výustka NOVA-A-2-2-200x200-UR-H-R1	6,000	ks	65,92	395,52		395,52		0,00000		0,000	23
13	800	VZT-06-1-20	Kruhové potrubie spiro, vrátane 20% tvaroviek: fi 100 mm	4,000	bm	18,25	73,00		73,00		0,00000		0,000	23
14	800	VZT-06-1-21	Štvorhranné potrubie sk.l z pozinkovaného plechu do obvodu:1260 mm/50% tvaroviek	2,000	bm	100,84	201,68		201,68		0,00000		0,000	23
15	800	VZT-06-1-22	Štvorhranné potrubie sk.l z pozinkovaného plechu do obvodu:1000 mm/50% tvaroviek	2,000	bm	86,00	172,00		172,00		0,00000		0,000	23
16	800	VZT-06-1-23	Štvorhranné potrubie sk.l z pozinkovaného plechu do obvodu:800 mm/50% tvaroviek	2,000	bm	68,81	137,62		137,62		0,00000		0,000	23
17	800	VZT-06-1-3	Výustka NOVA-A-1-2-400x100-UR-H	4,000	ks	58,05	232,20		232,20		0,00000		0,000	23
18	800	VZT-06-1-4	Tanierový ventil ELF 200	1,000	ks	36,97	36,97		36,97		0,00000		0,000	23
19	800	VZT-06-1-5	Tanierový ventil ELF 125	9,000	ks	24,20	217,80		217,80		0,00000		0,000	23
20	800	VZT-06-1-6	Regulačná klapka kruhová DRU 200	2,000	ks	48,41	96,82		96,82		0,00000		0,000	23
21	800	VZT-06-1-7	Pružná manžeta s prírubami O 315	3,000	ks	62,75	188,25		188,25		0,00000		0,000	23
22	800	VZT-06-1-8	Pružná manžeta s prírubami O 200	2,000	ks	41,10	82,20		82,20		0,00000		0,000	23
23	800	VZT-06-1-9	Pružná manžeta 250 x 250	1,000	ks	54,85	54,85		54,85		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
24	800	VZT-06-2-1	Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku hr. 20 mm samolepiaca K-FLEX H Ducl KRAFT Metal	17,000	m2	39,38	669,46		669,46		0,00000		0,000	23
25	800	VZT-06-3-1	Spojovací a montážny materiál	1,000	kpl	352,50	352,50		352,50		0,00000		0,000	23
26	800	VZT-06-3-2	Komplexné vyskúšanie a skúšobná prevádzka - 25% z ceny montáže	1,000	kpl	705,00	705,00		705,00		0,00000		0,000	23
			OSTATNE spolu:	21 045,32			21 045,32	0,00	21 045,32		0,00000		0,000	
			OSTATNE spolu:	21 045,32			21 045,32	0,00	21 045,32		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	21 045,32			21 045,32	0,00	21 045,32		0,00000		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURY s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány
 SO 06 - Rekonštrukcia WC
 ZTI - Zdravotná technika

č. 0006
 č. 0004

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
1	800	115.890.16.6	Ovládanie splachovania WC Geberit s elek. spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, pre podom. splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, dvojité splachovanie, ovládacie tlačidlo Sigma10, automatické/bezdotykové/tlačné: Panel a tlačidlo: žierne matné, lakova	7,000	ks	1 131,50	7 920,50		7 920,50		0,00000		0,000	23
2	800	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	6,000	m3	35,25	211,50		211,50		0,00000		0,000	23
3	800	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	6,000	m3	1,69	10,14		10,14		0,00000		0,000	23
4	800	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	2,400	m3	5,50	13,20		13,20		0,00000		0,000	23
5	800	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	2,400	m3	0,96	2,30		2,30		0,00000		0,000	23
6	800	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	3,840	t	9,17	35,21		35,21		0,00000		0,000	23
7	800	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,600	m3	6,35	22,86		22,86		0,00000		0,000	23
8	800	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	1,800	m3	24,53	44,15		44,15		0,00000		0,000	23
9	800	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	22,000	m	1,03	22,66		22,66		0,00000		0,000	23
10	800	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	30,000	m	1,13	33,90		33,90		0,00000		0,000	23
11	800	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	1,000	m	1,45	1,45		1,45		0,00000		0,000	23
12	800	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	22,000	m	1,66	36,52		36,52		0,00000		0,000	23
13	800	283310002000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 50x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	12,000	m	2,13	25,56		25,56		0,00000		0,000	23
14	800	286130022400.S	Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC	2,000	m	8,56	17,12		17,12		0,00000		0,000	23
15	800	286130022500.S	Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC	15,000	m	11,58	173,70		173,70		0,00000		0,000	23
16	800	286220049600.S	Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie predĺžená D 20 mm	25,000	ks	11,99	299,75		299,75		0,00000		0,000	23
17	800	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	2,000	ks	11,32	22,64		22,64		0,00000		0,000	23
18	800	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	4,000	ks	17,61	70,44		70,44		0,00000		0,000	23
19	800	286530264100.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 125 mm	2,000	ks	53,44	106,88		106,88		0,00000		0,000	23
20	800	286630024100.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez	4,000	ks	60,55	242,20		242,20		0,00000		0,000	23
21	800	286630025500	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápchová uzávierka Primus PE/nerez	2,000	ks	78,42	156,84		156,84		0,00000		0,000	23
22	800	388240001715.S	Vodomer bytový s prípravou pre rádiový modul SV, prítok 2,5 m3/hod, PN 16, DN 15, l = 80 mm, G 3/4 B	1,000	ks	29,61	29,61		29,61		0,00000		0,000	23
23	800	422pc1	Spätná klapka DN 40 - kanalizačná	2,000	ks	28,20	56,40		56,40		0,00000		0,000	23
24	800	422pc2	Posúvač uzatvárací DN 40 - kanalizačný	2,000	ks	91,65	183,30		183,30		0,00000		0,000	23
25	800	422pc3	Plavákový spínač hladiny	3,000	ks	139,59	418,77		418,77		0,00000		0,000	23
26	800	422pc4	Vodiace tyče 1", materiál pozink.	2,000	ks	42,30	84,60		84,60		0,00000		0,000	23
27	800	422pc5	Kotviaci a pomocný materiál	2,000	ks	141,00	282,00		282,00		0,00000		0,000	23
28	800	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného (aženeho 0-4 mm)	0,600	m3	63,45	38,07		38,07		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
29	800	49150	Nerezové madlo sklopné, povrch lesklý	2,000	ks	172,84	345,68		345,68		0,00000		0,000	23
30	800	500.187.01.7	Bezbariérové umývadlo 55x52cm , Otvor pre batériu=V strede, Biela	1,000	ks	204,06	204,06		204,06		0,00000		0,000	23
31	800	541320005600.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 120 l	1,000	ks	458,04	458,04		458,04		0,00000		0,000	23
32	800	541pcmk1	Elektrický prietokový ohrievač tlakový (3,5kW, 230V)	2,000	ks	166,38	332,76		332,76		0,00000		0,000	23
33	800	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	6,000	ks	10,62	63,72		63,72		0,00000		0,000	23
34	800	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	1,000	ks	17,57	17,57		17,57		0,00000		0,000	23
35	800	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	2,000	ks	27,82	55,64		55,64		0,00000		0,000	23
36	800	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	1,000	ks	67,93	67,93		67,93		0,00000		0,000	23
37	800	551110011600.S	Guľový uzáver záhradný, 1/2" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	2,000	ks	15,40	30,80		30,80		0,00000		0,000	23
38	800	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	13,000	ks	13,56	176,28		176,28		0,00000		0,000	23
39	800	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	1,000	ks	91,65	91,65		91,65		0,00000		0,000	23
40	800	551450006900	Batéria automatická umývadlová zmiešavica SLU 15 s elektronikou ALS, 24V DC, úsporný perlátor, prietok 6 l/min. SANFLA	5,000	ks	397,79	1 988,95		1 988,95		0,00000		0,000	23
41	800	551610000100.S	Prívzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	1,000	ks	66,04	66,04		66,04		0,00000		0,000	23
42	800	551620005500	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", s lesklým pochrómovaním s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast. GEBERIT	1,000	ks	190,35	190,35		190,35		0,00000		0,000	23
43	800	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	4,000	ks	35,01	140,04		140,04		0,00000		0,000	23
44	800	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	3,000	ks	38,94	116,82		116,82		0,00000		0,000	23
45	800	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	1,000	ks	42,50	42,50		42,50		0,00000		0,000	23
46	800	552370000200	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Siema 12 pre odsávanie zánachu s externým ventilátorom, plast. GEBERIT	6,000	ks	476,09	2 856,54		2 856,54		0,00000		0,000	23
47	800	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Siema 12 bezbariérový pre podnerv a držadlá, plast. GEBERIT	1,000	ks	867,42	867,42		867,42		0,00000		0,000	23
48	800	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	2,000	ks	114,44	228,88		228,88		0,00000		0,000	23
49	800	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	7,000	ks	125,49	878,43		878,43		0,00000		0,000	23
50	800	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	2,000	m2	21,15	42,30		42,30		0,00000		0,000	23
51	800	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	2,000	m2	32,43	64,86		64,86		0,00000		0,000	23
52	800	632451441.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivú (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	1,000	m2	21,15	21,15		21,15		0,00000		0,000	23
53	800	642110004300.S	Umývadlo keramické 500mm	4,000	ks	63,45	253,80		253,80		0,00000		0,000	23
54	800	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu	6,000	ks	320,07	1 920,42		1 920,42		0,00000		0,000	23
55	800	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	1,000	ks	384,93	384,93		384,93		0,00000		0,000	23
56	800	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	3,000	ks	804,80	2 414,40		2 414,40		0,00000		0,000	23
57	800	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	1,000	ks	275,56	275,56		275,56		0,00000		0,000	23
58	800	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	53,000	m	4,68	248,04		248,04		0,00000		0,000	23
59	800	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	34,000	m	5,25	178,50		178,50		0,00000		0,000	23
60	800	721170967.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160 mm	3,000	ks	37,10	111,30		111,30		0,00000		0,000	23
61	800	721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté	11,000	m	71,26	783,86		783,86		0,00000		0,000	23
62	800	721171309.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm ležaté	15,000	m	44,15	662,25		662,25		0,00000		0,000	23
63	800	721171310.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 160x6,2 mm ležaté	6,000	m	70,71	424,26		424,26		0,00000		0,000	23
64	800	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité)	12,000	m	82,19	986,28		986,28		0,00000		0,000	23
65	800	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné	4,000	m	18,05	72,20		72,20		0,00000		0,000	23
66	800	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	1,000	m	20,61	20,61		20,61		0,00000		0,000	23
67	800	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	10,000	m	22,42	224,20		224,20		0,00000		0,000	23
68	800	721171505.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm odpadné prípojné	1,000	m	27,61	27,61		27,61		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
69	800	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	1,000	m	41,45	41,45		41,45		0,00000	0,000	23	
70	800	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu PE potrubia DN 100	2,000	ks	9,91	19,82		19,82		0,00000	0,000	23	
71	800	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	1,000	ks	14,10	14,10		14,10		0,00000	0,000	23	
72	800	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	8,000	ks	5,57	44,56		44,56		0,00000	0,000	23	
73	800	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	8,000	ks	8,25	66,00		66,00		0,00000	0,000	23	
74	800	721213003.S	Montáž podlahového vstupu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	4,000	ks	14,10	56,40		56,40		0,00000	0,000	23	
75	800	721213015.S	Montáž podlahového vstupu s zvislým odtokom DN 110	2,000	ks	14,10	28,20		28,20		0,00000	0,000	23	
76	800	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	1,000	ks	3,37	3,37		3,37		0,00000	0,000	23	
77	800	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	26,000	m	1,73	44,98		44,98		0,00000	0,000	23	
78	800	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	6,000	m	2,20	13,20		13,20		0,00000	0,000	23	
79	800	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	44,000	m	3,00	132,00		132,00		0,00000	0,000	23	
80	800	722131934.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	4,000	ks	52,31	209,24		209,24		0,00000	0,000	23	
81	800	722131936.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	2,000	ks	55,73	111,46		111,46		0,00000	0,000	23	
82	800	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	22,000	m	28,41	625,02		625,02		0,00000	0,000	23	
83	800	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	30,000	m	37,05	1 111,50		1 111,50		0,00000	0,000	23	
84	800	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	1,000	m	28,83	28,83		28,83		0,00000	0,000	23	
85	800	722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	22,000	m	69,20	1 522,40		1 522,40		0,00000	0,000	23	
86	800	722171136.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	12,000	m	91,76	1 101,12		1 101,12		0,00000	0,000	23	
87	800	722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	25,000	ks	5,89	147,25		147,25		0,00000	0,000	23	
88	800	722181131.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	20,000	ks	2,58	51,60		51,60		0,00000	0,000	23	
89	800	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	6,000	ks	6,66	39,96		39,96		0,00000	0,000	23	
90	800	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	1,000	ks	7,36	7,36		7,36		0,00000	0,000	23	
91	800	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	2,000	ks	8,67	17,34		17,34		0,00000	0,000	23	
92	800	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	1,000	ks	13,49	13,49		13,49		0,00000	0,000	23	
93	800	722221112.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	2,000	ks	3,99	7,98		7,98		0,00000	0,000	23	
94	800	722261003.S	Montáž vodomeru bytového s prípravou pre diaľkový zber údajov Qn= 2,5 m3/h, DN 15	1,000	ks	11,28	11,28		11,28		0,00000	0,000	23	
95	800	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	87,000	m	1,00	87,00		87,00		0,00000	0,000	23	
96	800	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	87,000	m	2,28	198,36		198,36		0,00000	0,000	23	
97	800	724111811.S	Demontáž čerpadla kalového	2,000	súb.	24,65	49,30		49,30		0,00000	0,000	23	
98	800	724149101.S	Montáž čerpadla ponorného, bez potrubia a príslušenstva	2,000	ks	70,50	141,00		141,00		0,00000	0,000	23	
99	800	724590811.S	Vnútrostavenskovo premiestnenie vybraných hmôt stroj. vybavenie vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	0,384	t	102,35	39,30		39,30		0,00000	0,000	23	
100	800	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	6,000	súb.	14,10	84,60		84,60		0,00000	0,000	23	
101	800	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	3,000	ks	28,20	84,60		84,60		0,00000	0,000	23	
102	800	725130811.S	Demontáž pisoárového státi 1 dielných, -0,03968t	5,000	súb.	21,15	105,75		105,75		0,00000	0,000	23	
103	800	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	7,000	ks	63,45	444,15		444,15		0,00000	0,000	23	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
104	800	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	7,000	ks	14,10	98,70		98,70		0,00000		0,000	23
105	800	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	5,000	súb.	11,28	56,40		56,40		0,00000		0,000	23
106	800	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	5,000	ks	49,35	246,75		246,75		0,00000		0,000	23
107	800	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	7,000	ks	4,23	29,61		29,61		0,00000		0,000	23
108	800	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	4,000	ks	7,05	28,20		28,20		0,00000		0,000	23
109	800	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	1,000	súb.	16,92	16,92		16,92		0,00000		0,000	23
110	800	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	1,000	ks	35,25	35,25		35,25		0,00000		0,000	23
111	800	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	1,000	súb.	28,20	28,20		28,20		0,00000		0,000	23
112	800	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	1,000	ks	91,65	91,65		91,65		0,00000		0,000	23
113	800	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača prietokového	2,000	ks	21,15	42,30		42,30		0,00000		0,000	23
114	800	725590811.S	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z hrdov s výš. do 6 m	0,503	t	102,35	51,48		51,48		0,00000		0,000	23
115	800	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	13,000	ks	12,69	164,97		164,97		0,00000		0,000	23
116	800	725820811.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej senzovej, -0,0026t	5,000	súb.	21,21	106,05		106,05		0,00000		0,000	23
117	800	725829402.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	5,000	ks	28,20	141,00		141,00		0,00000		0,000	23
118	800	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	1,000	ks	14,10	14,10		14,10		0,00000		0,000	23
119	800	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drezy, práčky - 0,00085t	5,000	ks	2,82	14,10		14,10		0,00000		0,000	23
120	800	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	4,000	ks	14,10	56,40		56,40		0,00000		0,000	23
121	800	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	1,000	ks	14,10	14,10		14,10		0,00000		0,000	23
122	800	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	3,000	ks	14,10	42,30		42,30		0,00000		0,000	23
123	800	871215002.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 50x4,6 mm	2,000	m	4,12	8,24		8,24		0,00000		0,000	23
124	800	871235004.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 63x5,8 mm	15,000	m	5,82	87,30		87,30		0,00000		0,000	23
125	800	96075918	Ponorné kalové čerpadlo Grundfos SEG.40.40.EX.2.50B 4kW 3x400V 50Hz	2,000	ks	4 039,60	8 079,20		8 079,20		0,00000		0,000	23
126	800	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	50,000	m	1,82	91,00		91,00		0,00000		0,000	23
127	800	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	20,000	m	4,00	80,00		80,00		0,00000		0,000	23
128	800	971011411.S	Vybúranie výpne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0,50 m ² , -0,0500t	8,000	ks	11,22	89,76		89,76		0,00000		0,000	23
129	800	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	20,000	m	5,10	102,00		102,00		0,00000		0,000	23
130	800	974042554.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	12,000	m	20,21	242,52		242,52		0,00000		0,000	23
131	800	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	3,398	t	11,28	38,33		38,33		0,00000		0,000	23
132	800	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,012	t	62,79	0,75		0,75		0,00000		0,000	23
133	800	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,119	t	48,38	5,76		5,76		0,00000		0,000	23
134	800	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,115	t	43,94	5,05		5,05		0,00000		0,000	23
135	800	998724101.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,242	t	81,58	19,74		19,74		0,00000		0,000	23
136	800	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,514	t	50,15	25,78		25,78		0,00000		0,000	23
137	800	979089012.S	Poplatok za skládku - stavebný materiál (17 01), ostatné	3,013	t	9,87	29,73		29,73		0,00000		0,000	23
138	800	979082111.S	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	3,013	t	11,28	33,99		33,99		0,00000		0,000	23
			OSTATNÉ spolu:	45 820,50			45 820,50	0,00	45 820,50		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	45 820,50			45 820,50	0,00	45 820,50		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	45 820,50			45 820,50	0,00	45 820,50		0,00000		0,000	