CEZ MIRRI SR: 1220/2026

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

č. CEZ MIRRI SR: 1220/2026

kód projektu: 401301C356

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50349287
konajúci:	Samuel Migaľ, minister
v zastúpení:	Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	Mesto Košice
sídlo:	Košice - mestská časť Západ, Trieda SNP 48/A, 04011Košice
IČO:	00691135
konajúci:	Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor mesta Košice

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 28.10.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 1182/2025 (ďalej len „Zmluva“).

1.2 Prijímateľ doručil dňa 27.03.2026 cez komunikáciu ITMS21+, kód komunikácie VKV00183916, žiadosť o priradenie splnomocnenej osoby (splnomocnenca) konajúcu v mene prijímateľa. Splnomocnenec zastupuje splnomocniteľa (prijímateľa) v súvislosti s poskytnutím nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v nasledovných právnych krokoch a úkonoch:

- úkony súvisiace s poskytovaním súčinnosti podľa § 22 ods. 3 Zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- úkony súvisiace s finančným riadením projektu – schvaľovanie a predkladanie žiadostí o platbu poskytovateľovi vrátane ich doplnenia,
- úkony súvisiace so zmenovým konaním – schvaľovanie a predkladanie žiadostí o zmenu poskytovateľovi vrátane ich doplnenia,
- úkony súvisiace s monitorovaním projektu – schvaľovanie a predkladanie výročných, záverečnej a následných monitorovacích správ projektu poskytovateľovi,
- úkony súvisiace s komunikáciou s poskytovateľom v rámci projektu, ktorý bude realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vrátane prijímania písomností adresovaných prijímateľovi, podpis písomností za splnomocniteľa zasielaných pri tejto komunikácii.

Poskytovateľ dňa 14.07.2026 zaslal prijímateľovi „Oznámenie k žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutie NFP“ č. z. 063641/2026, v ktorej bola zmena schválená.

Prijímateľ doručil dňa 09.04.2026 cez komunikáciu ITMS21+, kód komunikácie VKV00185847, žiadosť o úpravu harmonogramu, resp. úpravu začiatku realizácie hlavnej aktivity na dátum 27.03.2026.

Poskytovateľ dňa 14.07.2026 zaslal prijímateľovi „Oznámenie k žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutie NFP“, č. z. 063641/2026, v ktorej bola zmena schválená.

Prijímateľ doručil dňa 21.04.2026 cez komunikáciu ITMS21+, kód komunikácie VKV00187636, žiadosť o schválenie menej významnej zmeny – úprava rozpočtu po realizácii verejného obstarávania. Poskytovateľ na základe rozsiahlosti potrebných úprav v rozpočte, preklasifikoval zmenu na významnejšiu zmenu, čo dňa 24.06.2026 zaslaním dokumentu „Oznámenie o žiadosti k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP“ VKN00158337 oznámil prijímateľovi.

Poskytovateľ dňa 14.07.2026 zaslal prijímateľovi „Oznámenie k žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutie NFP“, č. z. 063641/2026, v ktorej bola zmena v zmenenom rozsahu schválená, nasledovne:

Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu:	377 539,30 €
Stavebné práce:	257 323,07 €
Stavebný dozor:	28 117,80 €
Rezerva na nepredvídané výdavky:	6 433,07 €
Úspora na stavebné práce a stavebný dozor	58 998,64 €
Úspora z rezervy na stavebné práce (z rezervy na nepredvídané výdavky)	1 967,89 €
Nepriame výdavky deklarované na základe paušálnej sadzby:	24 698,83 €
Neoprávnené výdavky:	0,00 €

Zároveň bola schválená aj zmena množstva v položke s p. č. 235 „Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení“ z dôvodu zmeny výpočtu percentuálnej položky.

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky s DPH
235	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	%	1	141,35	141,35	173,86

1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.

3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)
Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor mesta Košice

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Okružná križovatka: Kostolianska cesta - Národná trieda – Podhradová, Košice
Kód projektu:	401301C356
Kód ŽoNFP:	NFP401301C356
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)

Oblasť intervencie:	090 - Novovybudované alebo vylepšené iné národné, regionálne a miestne prístupové cesty
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK1302000000005193394554	Všeobecná úverová banka, a.s.	12. 6. 2025	31. 12. 2032
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK1302000000005193394554	Všeobecná úverová banka, a.s.	12. 6. 2025	31. 12. 2032

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	**Lokalita**	**Štát**	**Región (NUTS II)**	**Vyšší územný celok (NUTS III)**	**Okres (LAU 1)**	**Obec (LAU 2)**
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Poznámka k miestu realizácie č. 1: KN-C parc. č. 6994/20, 6994/21, 8216/1, 8216/2, 8216/3, 8216/4, 8221/1, 8221/2, 8221/3, 8221/4, 8221/5, 8221/6, 8221/7, 8221/17, 8229/1, 8229/2, 8229/3, 8283/2, 8283/5, 8283/7, 8283/11, 8283/12, 8283/13, 8283/14, 8283/15, 8283/16, 8283/17, 8362/11 a 6994/1 /KN-E parc. č. 10654 a 10653/ a 6994/22 / oddelenej z parcely č. 6994/1 reg. KN – parc. č. 10653/

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	9
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	3.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy		
		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C35600001 - Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy	3.2026	11.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	3.2026	11.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRCO46	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest – mimo TEN-T	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,1160

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR55	Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok	osobokilometre / rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	148 985,0000	155 346,0000
PSKPRCR56	Časové úspory vďaka lepšej cestnej infraštruktúre	človekodeň/rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		2 214,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MESTO KOŠICE		Identifikátor (IČO):	00691135	
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Špecifický cieľ**	**Kategória regiónov**	**Čas plnenia**
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KOŠICE	**Identifikátor (IČO):**	00691135
		Výška oprávnených	377 539,30 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	352 840,47 €
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy	
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy	352 840,47 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C35600001 - Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy	352 840,47 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	344 439,51 €

		Merná jednotka	*Množstvo*	*Jednotková suma*	*Suma*
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce - rekonštrukcia križovatky*	*ks*	*1*	*257 323,07 €*	*257 323,07 €*
	1.1.2 - Stavebný dozor - rekonštrukcia križovatky	*Projekt*	*1*	*28 117,80 €*	*28 117,80 €*
	1.1.3 - Úspora na stavebné práce a dozor	*ks*	*1*	*58 998,64 €*	*58 998,64 €*

Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	8 400,96 €

		Merná jednotka	*Množstvo*	*Jednotková suma*	*Suma*
Podpoložka výdavku:	*1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky na stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*6 433,07 €*	*6 433,07 €*
	1.2.2 - Úspora z rezervy na stavebné práce	*Projekt*	*1*	*1 967,89 €*	*1 967,89 €*

Nepriame výdavky

					Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)				24 698,83 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401C356P0001 - Podporné aktivity				24 698,83 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU				24 698,83 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Paušálne výdavky*	*Projekt*	*1*	*20 431,18 €*	*20 431,18 €*
	1.1.2 - Úspora z podporných aktivít	*Projekt*	*1*	*4 267,65 €*	*4 267,65 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	377 539,30 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	347 336,16 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	30 203,14 €

PROGRAM SLOVENSKO

Rozpočet projektu ŽoNFP

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

v znení aktualizácie č. 5

Príloha č. 2e prílohy výzvy č. 2

Názov žiadateľa:	**Mesto Košice**									
Názov projektu:	**Okružná križovatka: Kostolianska cesta - Národná trieda – Podhradová, Košice**									
Priorita	**3P1. Doprava**									
Špecifický cieľ	**RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)**									
Opatrenie	**3.2.3. Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. Triedy**									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%		85,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	7,00%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z***		8,00%	***Platca DPH (neoprávnená DPH)***	NIE

Skupina výdavkov	***Názov položky***	***Merná jednotka***	***Počet MJ***	***Jednotková cena bez DPH (EUR)***	***Cena celkom bez DPH (EUR)***	***Sadzba DPH***	***Cena celkom s DPH (EUR)***	***Celkové oprávnené výdavky (EUR)***	***z toho NFP (EUR)***	***Neoprávnené výdavky (EUR)***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1										
021 Stavby	*Stavebné práce*	súbor	1,00	209 205,75	209 205,75	23%	257 323,07	257 323,07	**236 737,22**	0,00
021 Stavby	*Stavebný dozor*	projekt	1,00	22 860,00	22 860,00	23%	28 117,80	28 117,80	**25 868,38**	0,00
021 Stavby	*Úspora na stavebné práce a stavebný dozor*	ks	1,00	47 966,37	47 966,37	23%	58 998,64	58 998,64	**54 278,75**	0,00
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	*Rezerva na nepredvídané výdavky*	projekt	1,00	5 230,14	5 230,14	23%	6 433,07	6 433,07	**5 918,42**	0,00
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	*Úspora z rezervy na stavebné práce (z rezervy na nepredvídané výdavky)*	ks	1,00	1 599,91	1 599,91	23%	1 967,89	1 967,89	**1 810,46**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**286 862,17**		**352 840,47**	**352 840,47**	**324 613,23**	**0,00**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame*					**286 862,17**		**352 840,47**	**352 840,47**	**324 613,23**	**0,00**
Nepriame výdavky										
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		*%*	*7*					**24 698,83**	**22 722,93**	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								**377 539,30**	**347 336,16**	**0,00**

PROGRAM SLOVENSKO | MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY | Spolufinancovaný Európskou úniou

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov projektu	**Okružná križovatka: Kostolianska cesta - Národná trieda – Podhradová, Košice**
Priorita	**3P1. Doprava**
Špecifický cieľ	**RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)**
Opatrenie	**3.2.3. Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. Triedy**

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena po VO	Výdavky celkovo bez DPH po VO	Oprávnené výdavky bez DPH po VO	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. Triedy							
1	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00
2	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1,000	5 230,14	5 230,14	5 230,14	0,00
SO 01		Komunikácie a chodník							
3	021 Stavby	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	321,000	5,06	1 624,26	1 624,26	0,00
4	021 Stavby	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 187,530	1,70	3 718,80	3 718,80	0,00
5	021 Stavby	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, s vybúraním lôžka -0,06500t	m	160,000	6,50	1 040,00	1 040,00	0,00
6	021 Stavby	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	110,000	6,00	660,00	660,00	0,00
7	021 Stavby	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	60,000	7,20	432,00	432,00	0,00
8	021 Stavby	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	321,000	6,72	2 157,12	2 157,12	0,00
9	21 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	306,211	4,00	1 224,84	1 224,84	0,00
10	21 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	153,106	1,00	153,11	153,11	0,00
11	21 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,900	35,00	451,50	451,50	0,00
12	21 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,450	10,00	64,50	64,50	0,00
13	21 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 - pätky pre ZDZ	m3	3,456	20,00	69,12	69,12	0,00
14	21 Stavby	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,728	10,00	17,28	17,28	0,00
15	21 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	322,567	3,50	1 128,98	1 128,98	0,00
16	21 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 483,639	0,40	2 193,46	2 193,46	0,00
17	21 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	322,567	0,20	64,51	64,51	0,00
18	21 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	580,621	8,00	4 644,97	4 644,97	0,00
19	21 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 (vsak)	m3	6,500	40,00	260,00	260,00	0,00
20	21 Stavby	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	17,000	20,70	351,90	351,90	0,00
21	21 Stavby	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	17,000	9,00	153,00	153,00	0,00
22	21 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,500	3,50	22,75	22,75	0,00
23	21 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	110,500	0,40	44,20	44,20	0,00
24	21 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,500	0,20	1,30	1,30	0,00
25	21 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,700	8,00	93,60	93,60	0,00
26	21 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,500	30,00	45,00	45,00	0,00
27	21 Stavby	583820000700.S	Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, zahádzkový do 200 kg	t	8,100	16,00	129,60	129,60	0,00
28	21 Stavby	286650003312.S	Geotextília pre vsakovací box PP 200 g, pre vsakovanie dažďovej vody	m2	12,000	1,60	19,20	19,20	0,00
29	21 Stavby	180401211.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	1,20	120,00	120,00	0,00
30	21 Stavby	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	3,090	8,50	26,27	26,27	0,00
31	21 Stavby	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100mm	m2	100,000	1,35	135,00	135,00	0,00
32	21 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica s dovozom	t	18,900	25,00	472,50	472,50	0,00
33	21 Stavby	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,10	10,00	10,00	0,00
34	21 Stavby	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,15	15,00	15,00	0,00
35	21 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,45	45,00	45,00	0,00
36	21 Stavby	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	100,000	0,50	50,00	50,00	0,00
37	21 Stavby	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,040	150,00	6,00	6,00	0,00
38	21 Stavby	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
39	21 Stavby	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	1,000	2,50	2,50	2,50	0,00
40	21 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	590,100	1,20	708,12	708,12	0,00
41	21 Stavby	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,554	125,02	194,28	194,28	0,00
42	21 Stavby	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	4,370	35,00	152,95	152,95	0,00
43	21 Stavby	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	4,370	11,00	48,07	48,07	0,00
44	21 Stavby	279313611.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 16/20	m3	1,512	126,14	190,72	190,72	0,00
45	21 Stavby	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,560	35,00	264,60	264,60	0,00
46	21 Stavby	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,560	11,00	83,16	83,16	0,00
47	21 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	125,700	5,38	676,27	676,27	0,00
48	21 Stavby	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	198,600	7,64	1 517,30	1 517,30	0,00
49	21 Stavby	564871119.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	94,500	9,38	886,41	886,41	0,00
50	21 Stavby	567124311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. do 110 mm	m2	145,700	14,64	2 133,05	2 133,05	0,00
51	21 Stavby	567144315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 250 mm	m2	60,000	28,11	1 686,60	1 686,60	0,00
52	21 Stavby	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	198,600	18,31	3 636,37	3 636,37	0,00
53	21 Stavby	567142115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	94,500	22,46	2 122,47	2 122,47	0,00
54	21 Stavby	573111114.S	Postrek asfaltový infiltračný PI, PMB z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	1 065,500	1,00	1 065,50	1 065,50	0,00
55	21 Stavby	573111114.S1	Postrek asfaltový infiltračný PI z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	418,520	0,80	334,82	334,82	0,00
56	21 Stavby	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací PS, PMB bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 083,000	0,60	649,80	649,80	0,00
57	21 Stavby	573211108.S1	Postrek asfaltový spojovací PS bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	324,520	0,50	162,26	162,26	0,00
58	21 Stavby	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	418,520	12,00	5 022,24	5 022,24	0,00
59	21 Stavby	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 083,000	16,90	18 302,70	18 302,70	0,00
60	21 Stavby	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. I, po zhutnení hr. do 50 mm	m2	260,070	12,50	3 250,88	3 250,88	0,00
61	21 Stavby	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 065,500	15,00	15 982,50	15 982,50	0,00
62	21 Stavby	591141121.1	Kladenie dlažby z kociek drobných do FLEXI lepidla C2 T hr.5mm (spotreba cca 5kg/m2/5mm), vr. dodávky lepidla	m2	94,500	20,00	1 890,00	1 890,00	0,00
63	21 Stavby	110201	Čadičové kocky 150x150x80mm	m2	95,445	25,00	2 386,13	2 386,13	0,00
64	21 Stavby	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 20 mm	m2	31,700	12,00	380,40	380,40	0,00
65	21 Stavby	592460007700.S	Dlažba betónová hr.60mm	m2	32,334	8,60	278,07	278,07	0,00
66	21 Stavby	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	56,000	17,00	952,00	952,00	0,00
67	21 Stavby	592460019902.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, červená	m2	12,485	18,60	232,22	232,22	0,00
68	21 Stavby	592460019901.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, drážková	m2	44,227	18,60	822,62	822,62	0,00
69	21 Stavby	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
70	21 Stavby	SP543100	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG SW DN 200 1m	ks	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00

71	21 Stavby	286510005100	Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	8,49	8,49	8,49	0,00
72	21 Stavby	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
73	21 Stavby	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
74	21 Stavby	450300	UV dno 450/300 s odkališťom	ks	1,000	16,00	16,00	16,00	0,00
75	21 Stavby	450450200	UV stredný diel 450/450 s odtokom DN 200	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
76	21 Stavby	450295	UV stredný diel 450/295	ks	1,000	17,00	17,00	17,00	0,00
77	21 Stavby	450295H	UV horný diel 450/295	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
78	21 Stavby	62560500500	UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500	ks	1,000	14,00	14,00	14,00	0,00
79	21 Stavby	500500D400	Mreža liatinová 500x500 D400	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
80	21 Stavby	286640000050	Odlučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový, napr. EKODREN, resp.ekvivalent	ks	1,000	1 083,93	1 083,93	1 083,93	0,00
81	21 Stavby	911131119.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, so zaklinovaním drevenými klinmi v betónovom základe	m	8,000	28,00	224,00	224,00	0,00
82	21 Stavby	63126000PC01	Zábradlie oceľové pozinkované dvojmadlové v.1100mm, z oceľ.trubiek d.44,5/3mm+d.38/3mm+d.25/2,5mm, vr. kotvenia	m	8,000	80,00	640,00	640,00	0,00
83	21 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt vr.upínacieho a spojov.materiálu	ks	36,000	15,00	540,00	540,00	0,00
84	21 Stavby	404410175801	Informatívna značka - Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm	ks	8,000	39,00	312,00	312,00	0,00
85	21 Stavby	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm	ks	9,000	38,00	342,00	342,00	0,00
86	21 Stavby	404410112320	Informatívna značka ZDZ 301-20 "Križovatka s prednosťou v jazde (vedľakšia cesta sprava)", Zn lisovaná, V1-630 mm	ks	1,000	38,00	38,00	38,00	0,00
87	21 Stavby	404410034775	Regulačná značka ZDZ 213 "Kruhový objazd", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm	ks	4,000	37,00	148,00	148,00	0,00
88	21 Stavby	404410034760	Regulačná značka ZDZ 212-20 "Prikázaný smer obchádzania (vpravo, vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm	ks	3,000	37,00	111,00	111,00	0,00
89	21 Stavby	404410034665	Regulačná značka ZDZ 210-30 "Prikázaný smer jazdy (priamo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm	ks	1,000	37,00	37,00	37,00	0,00
90	21 Stavby	404410036220	Regulačná značka ZDZ 253 -30 "Najvyššia dovolená rýchlosť (30 km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm	ks	2,000	37,00	74,00	74,00	0,00
91	21 Stavby	404450006000.1	Dopravné zariadenie ZDZ 706-30 "Vodiaca tabuľa ", Zn lisovaná, V2-900 mm	ks	4,000	45,00	180,00	180,00	0,00
92	21 Stavby	404410180140	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 501-50 V2RA2 "Vzdialenosť (v metroch, 30m)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná	ks	4,000	26,00	104,00	104,00	0,00
93	21 Stavby	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	72,000	4,00	288,00	288,00	0,00
94	21 Stavby	914431111.S	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu, vr. úchytu	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
95	21 Stavby	404450000700.S	Dopravné zrkadlo kruhové plastové, d 800 mm, s úchytom na stĺpik d 60 mm	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
96	21 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu (vr. betónu)	ks	25,000	45,00	1 125,00	1 125,00	0,00
97	21 Stavby	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/3,5bm, pre dopravné značky	ks	25,000	35,00	875,00	875,00	0,00
98	21 Stavby	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	25,000	0,60	15,00	15,00	0,00
99	21 Stavby	915715132.S	Vodiaca línia samolepiaca z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	50,000	80,00	4 000,00	4 000,00	0,00
100	21 Stavby	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	68,000	0,75	51,00	51,00	0,00
101	21 Stavby	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	219,610	7,20	1 581,19	1 581,19	0,00
102	21 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou alebo z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	68,000	0,25	17,00	17,00	0,00
103	21 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	219,610	0,70	153,73	153,73	0,00
104	21 Stavby	915920004.S	Osadenie trvalého retroreflexného dopravného gombíka do obrubníka priemeru 50 mm, výšky 50 mm	ks	57,000	25,00	1 425,00	1 425,00	0,00
105	21 Stavby	404490008000.S	Gombík dopravný retroreflexný trvalý, d 50 mm, výška 50 mm, (do obrubníka)	ks	57,000	27,00	1 539,00	1 539,00	0,00
106	21 Stavby	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	305,500	15,50	4 735,25	4 735,25	0,00
107	21 Stavby	592170001001.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	218,463	4,50	983,08	983,08	0,00
108	21 Stavby	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	90,092	4,80	432,44	432,44	0,00
109	21 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	115,600	13,50	1 560,60	1 560,60	0,00
110	21 Stavby	592170003501.S1	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x200 mm	ks	116,756	2,90	338,59	338,59	0,00
111	21 Stavby	916932114.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového obrubníka pre triedu zaťaženia D 400 - základné a revízne diely	m	18,800	35,00	658,00	658,00	0,00
112	21 Stavby	592270110600	Obrubník základný prvok, dĺ. 0,5 m, výšky 305 mm, svetlá šírka 100 mm, polymérbetón,	ks	37,600	45,00	1 692,00	1 692,00	0,00
113	21 Stavby	592270112700	Kombi stena pre začiatok/koniec hr. 25 mm, polymérbetón	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
114	21 Stavby	916932191.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací polymérbetónový obrubník	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
115	21 Stavby	592270087400	Dolný diel vpustu H365 s odtokom DN 150/200, pre odvodňovacie žľaby S300K, výška 365 mm, polymérbetón	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
116	21 Stavby	592270087700	Kalový kôš krátky pozinkovaný pre vpust odvodňovacích žľabov S300K	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
117	21 Stavby	592270112300	Horný diel vpustu pre odvodňovacie obrubníky, dĺ. 0,5 m, výška 505 mm, polymérbetón	ks	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00
118	21 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,100	3,00	48,30	48,30	0,00
119	21 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	74,460	3,50	260,61	260,61	0,00
120	21 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	500,276	3,50	1 750,97	1 750,97	0,00
121	21 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 505,244	0,30	2 851,57	2 851,57	0,00
122	21 Stavby	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	500,276	2,00	1 000,55	1 000,55	0,00
123	21 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	56,013	10,00	560,13	560,13	0,00
124	21 Stavby	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	130,697	8,00	1 045,58	1 045,58	0,00
125	21 Stavby	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	313,566	4,00	1 254,26	1 254,26	0,00
126	21 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 027,287	1,00	1 027,29	1 027,29	0,00
127	21 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,397	50,00	19,85	19,85	0,00
128	21 Stavby	783251001.1	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové medzivrstvové hr.0,1mm (MN-EP)	m2	8,800	2,50	22,00	22,00	0,00
129	21 Stavby	783251017.1	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové základné hr.0,08mm (ZN-EP)	m2	8,800	3,00	26,40	26,40	0,00
130	21 Stavby	783271001.1	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné hr.0,06mm, RAL 6006 (VN-PUR)	m2	8,800	3,50	30,80	30,80	0,00
SO 02		Sadové úpravy							
131	21 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	202,500	1,47	297,68	297,68	0,00
132	21 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	607,500	0,25	151,88	151,88	0,00
133	21 Stavby	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	154,000	1,29	198,66	198,66	0,00
134	21 Stavby	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	88,000	7,33	645,04	645,04	0,00
135	21 Stavby	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	45,000	0,92	41,40	41,40	0,00
136	21 Stavby	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	154,000	2,65	408,10	408,10	0,00
137	21 Stavby	026540001700	Krík listnatý Tavoľník japonský - Spiraea japonica Little Princes, nízky kompaktný, výška 20cm	ks	154,000	4,30	662,20	662,20	0,00
138	21 Stavby	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	88,000	4,50	396,00	396,00	0,00
139	21 Stavby	026520002200.S	Krík listnatý stálozelený Vavrínovec lekársky - Prunus laurocerasus, výška 25cm	ks	88,000	6,90	607,20	607,20	0,00
140	21 Stavby	103640000100.S	Zemina 2,5m3	t	4,500	28,88	129,96	129,96	0,00
	21 Stavby	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	45,000	2,39	107,55	107,55	0,00
142	21 Stavby	693710000200.S	Mulčovacia plachietka / kríky + rez	m2	50,000	0,38	19,00	19,00	0,00
143	21 Stavby	055410000100	Mulčovacia kôra 1,5m2 = 1 vrece / kríky 45m2	ks	30,000	6,83	204,90	204,90	0,00
144	21 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	460,500	0,25	115,13	115,13	0,00
145	21 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	460,500	0,05	23,03	23,03	0,00
146	21 Stavby	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	153,500	1,12	171,92	171,92	0,00
147	21 Stavby	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno 0,5kg/20m2	kg	4,000	6,80	27,20	27,20	0,00

148	21 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - dovoz materiálu	km	88,000	2,50	220,00	220,00	0,00
149	21 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,330	52,06	485,72	485,72	0,00
SO 03		Ochrana a preložky IS							
150	21 Stavby	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	27,500	15,10	415,25	415,25	0,00
151	21 Stavby	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	14,300	25,17	359,93	359,93	0,00
152	21 Stavby	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	27,500	32,40	891,00	891,00	0,00
153	21 Stavby	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	14,300	54,58	780,49	780,49	0,00
154	21 Stavby	273313821.S	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	15,000	18,47	277,05	277,05	0,00
155	21 Stavby	5893311125	Betón STN EN 206-1-C25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2, z cementu portlandského, obyčajný betón	m3	15,000	148,53	2 227,95	2 227,95	0,00
156	21 Stavby	313110005400.S	Sieť KARI akosť BSt 500M KA 16 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 4/4 mm	m2	150,000	2,41	361,50	361,50	0,00
157	21 Stavby	567124311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 110 mm	m2	57,500	19,61	1 127,58	1 127,58	0,00
158	21 Stavby	567144315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 250 mm	m2	57,500	38,12	2 191,90	2 191,90	0,00
159	21 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	7,600	132,65	1 008,14	1 008,14	0,00
160	21 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,478	18,81	1 024,73	1 024,73	0,00
161	21 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 035,082	0,55	569,30	569,30	0,00
162	21 Stavby	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	42,240	7,58	320,18	320,18	0,00
163	21 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	42,240	30,00	1 267,20	1 267,20	0,00
164	21 Stavby	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu	t	80,865	2,00	161,73	161,73	0,00
165	21 Stavby	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	m3	0,200	1 500,00	300,00	300,00	0,00
166	21 Stavby	5839500600	Značka meračská povrch m 1 I/1	bal	20,000	4,25	85,00	85,00	0,00
167	21 Stavby	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	150,000	11,75	1 762,50	1 762,50	0,00
168	21 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	150,000	0,87	130,50	130,50	0,00
169	21 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba oranžová	m	150,000	0,20	30,00	30,00	0,00
170	21 Stavby	460510202.Sp	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný 1000x170x140	m	165,000	6,97	1 150,05	1 150,05	0,00
171	21 Stavby	592650000600	Káblový žľab pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový s krytom	ks	165,000	16,57	2 734,05	2 734,05	0,00
172	21 Stavby	460560263.S1	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy so zhutnením, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej	m	150,000	5,49	823,50	823,50	0,00
173	21 Stavby	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, vr. podkladných vrstiev	t	43,234	24,15	1 044,10	1 044,10	0,00
174	21 Stavby	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	45,000	10,88	489,60	489,60	0,00
175	21 Stavby	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	405,000	0,56	226,80	226,80	0,00
176	21 Stavby	460998225111.S	Presún hmôt pre pozemnú komunikáciu	t	108,072	2,55	275,58	275,58	0,00
177	21 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	30,00	450,00	450,00	0,00
178	21 Stavby	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	45,00	675,00	675,00	0,00
SO 04		Osvetlenie okružnej križovatky							
179	21 Stavby	113107122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	26,400	15,10	398,64	398,64	0,00
180	21 Stavby	113107123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	40,700	25,17	1 024,42	1 024,42	0,00
181	21 Stavby	113107131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	26,400	32,40	855,36	855,36	0,00
182	21 Stavby	113107132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	40,700	54,58	2 221,41	2 221,41	0,00
183	21 Stavby	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	6,100	45,00	274,50	274,50	0,00
184	21 Stavby	5961046500P	Ochranná platňa plastová KPL 250/10	ks	76,000	2,50	190,00	190,00	0,00
185	21 Stavby	5893281820	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC1, XF1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	m3	6,100	125,00	762,50	762,50	0,00
186	21 Stavby	583110000400.S	Drvina vápencová frakcia 0-16 mm	t	1,066	17,84	19,02	19,02	0,00
187	21 Stavby	6051011300	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.18-22mm x B=60-160mm	m3	0,739	280,85	207,55	207,55	0,00
188	21 Stavby	999000000100.S	Ostatný materiál	ks	164,069	1,00	164,07	164,07	0,00
189	21 Stavby	567124311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 110 mm	m2	41,600	19,61	815,78	815,78	0,00
190	21 Stavby	567144315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 250 mm	m2	57,000	38,12	2 172,84	2 172,84	0,00
191	21 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	9,800	132,65	1 299,97	1 299,97	0,00
192	21 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	92,197	18,81	1 734,23	1 734,23	0,00
193	21 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 751,743	0,55	963,46	963,46	0,00
194	21 Stavby	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	70,334	7,58	533,13	533,13	0,00
195	21 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	70,334	30,00	2 110,02	2 110,02	0,00
196	21 Stavby	998011001.S	Presun hmôt	t	57,391	21,88	1 255,72	1 255,72	0,00
197	21 Stavby	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	21,000	10,86	228,06	228,06	0,00
198	21 Stavby	345810007500.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	21,000	5,31	111,51	111,51	0,00
199	21 Stavby	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	24,000	7,62	182,88	182,88	0,00
200	21 Stavby	3438150510	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	6,000	0,80	4,80	4,80	0,00
201	21 Stavby	210101213.S	NN spojky pre 4-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (10-35 mm2), pre vonkajšie práce	ks	3,000	29,29	87,87	87,87	0,00
202	21 Stavby	345820040870.S	Spojka SVCZ 4x25-S Al pre päťžilové káble AYKY	bal	3,000	35,00	105,00	105,00	0,00
203	21 Stavby	210120001.S	Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A	ks	10,000	6,28	62,80	62,80	0,00
204	21 Stavby	345290008800.S	Patrón poistkový 10A	ks	10,000	1,20	12,00	12,00	0,00
205	21 Stavby	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	12,000	25,14	301,68	301,68	0,00
206	21 Stavby	348370001400p	Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x100W, IP44	ks	5,000	295,00	1 475,00	1 475,00	0,00
207	21 Stavby	348378370001300p	Svietidlo pre osvetlenie prechodu pre chodcov LED na výložník 1x55W, IP65 asym. vyžarovanie	ks	7,000	395,00	2 765,00	2 765,00	0,00
208	21 Stavby	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	8,000	95,30	762,40	762,40	0,00
209	21 Stavby	316720001500S	Stožiar kužeľový STK 76/100/3 zinkový, výška 10 m	ks	1,000	796,50	796,50	796,50	0,00
210	21 Stavby	316720001300S	Stožiar kužeľový STK 114/60/3K12-1 zinkový, výška 6 m	ks	7,000	637,20	4 460,40	4 460,40	0,00
211	21 Stavby	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	7,000	47,34	331,38	331,38	0,00
212	21 Stavby	316770003000S	Výložník V1T-OP-40-114 zinkový jednoramenný vyloženie 4,0 m (č.7), al.ekvivalent	ks	1,000	229,50	229,50	229,50	0,00
213	21 Stavby	316770002910S	Výložník V1T-OP-30-114 zinkový jednoramenný, vyloženie 3,0 m (č.1,5), al.ekvivalent	ks	2,000	170,10	340,20	340,20	0,00
214	21 Stavby	316770003000S.1	Výložník V1T-25/114 zinkový jednoramenný vyloženie 2,5 m (č.2,3,4,6), al.ekvivalent	ks	4,000	148,50	594,00	594,00	0,00
215	21 Stavby	210204109	Výložník oceľový štvorramenný	ks	1,000	90,74	90,74	90,74	0,00
216	21 Stavby	316770002500p	Výložník V4T-15/76 štvorramenný, vyloženie 1,5 m, d 76mm, ale.ekvivalent	ks	1,000	273,00	273,00	273,00	0,00
217	21 Stavby	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	7,000	29,91	209,37	209,37	0,00
218	21 Stavby	348370005200	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	ks	7,000	33,00	231,00	231,00	0,00
219	21 Stavby	210204204	Elektrovýstroj stožiara 4 okruhy	ks	1,000	34,28	34,28	34,28	0,00
220	21 Stavby	348370005250.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-2, dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L3	ks	1,000	38,50	38,50	38,50	0,00
221	21 Stavby	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10mm (pre ochranné pospájanie)	m	18,000	5,81	104,58	104,58	0,00
222	21 Stavby	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	11,700	2,75	32,18	32,18	0,00
223	21 Stavby	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	165,000	2,74	452,10	452,10	0,00
224	21 Stavby	3544223850S	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	155,429	2,55	396,34	396,34	0,00
225	21 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP 1	ks	8,000	2,72	21,76	21,76	0,00
226	21 Stavby	3544219850s	Svorka pripojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	8,000	0,96	7,68	7,68	0,00
227	21 Stavby	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01-02	ks	18,000	3,88	69,84	69,84	0,00
228	21 Stavby	3544221150S	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	18,000	1,20	21,60	21,60	0,00
229	21 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	2,72	48,96	48,96	0,00
230	21 Stavby	3544221300S	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	18,000	1,45	26,10	26,10	0,00
231	21 Stavby	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	140,000	0,65	91,00	91,00	0,00
232	21 Stavby	3410350085S	CYKY-J 3x1,5 mm Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	0,88	123,20	123,20	0,00
233	21 Stavby	210902362.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	256,000	2,70	691,20	691,20	0,00

234	21 Stavby	341110034000.S1	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2	m	256,000	4,22	1 080,32	1 080,32	0,00
235	21 Stavby	998921212.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	%	1,000	141,35	141,35	141,35	0,00
236	21 Stavby	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,200	1 500,00	300,00	300,00	0,00
237	21 Stavby	5839500600	Značka meračská povrchová M1 I/1	ks	25,000	4,25	106,25	106,25	0,00
238	21 Stavby	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	7,450	60,06	447,45	447,45	0,00
239	21 Stavby	460200163.S	HÍbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	76,000	9,31	707,56	707,56	0,00
240	21 Stavby	460200303.S	HÍbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	74,000	17,67	1 307,58	1 307,58	0,00
241	21 Stavby	460300006.p	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 30 cm	m3	116,700	0,34	39,68	39,68	0,00
242	21 Stavby	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 10 cm	m	74,000	9,10	673,40	673,40	0,00
243	21 Stavby	5833110300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	16,650	22,94	381,95	381,95	0,00
244	21 Stavby	5852211300	Cement troskoportlandský CEM II/B-M 42,5 balený	t	1,110	155,00	172,05	172,05	0,00
245	21 Stavby	460420351S.1	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm so zakrytím ochran. platňami v smere kábla na šírku 35 cm	m	76,000	2,38	180,88	180,88	0,00
246	21 Stavby	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	5,025	22,94	115,27	115,27	0,00
247	21 Stavby	460420371.S1	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm na šírku 35 cm - obsyp	m	76,000	2,16	164,16	164,16	0,00
248	21 Stavby	5833110300.1	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm B	t	5,027	22,85	114,87	114,87	0,00
249	21 Stavby	460420371.S2	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm na šírku 50 cm - obsyp	m	74,000	2,55	188,70	188,70	0,00
250	21 Stavby	5833110300.1	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm B	t	10,490	22,85	239,70	239,70	0,00
251	21 Stavby	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	165,000	0,76	125,40	125,40	0,00
252	21 Stavby	2830010630	Výstražná fólia ČERVENÁ - NA VÝKOPY, 1 kotúč=500m	m	165,000	0,20	33,00	33,00	0,00
253	21 Stavby	460510031.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	140,000	1,74	243,60	243,60	0,00
254	21 Stavby	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	45,000	1,25	56,25	56,25	0,00
255	21 Stavby	3450705200	I-Rúrka FXKVR 90	m	95,000	1,98	188,10	188,10	0,00
256	21 Stavby	460560163.S	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej	m	76,000	3,51	266,76	266,76	0,00
257	21 Stavby	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	22,623	24,15	546,35	546,35	0,00
258	21 Stavby	460560303.S	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej	m	74,000	7,60	562,40	562,40	0,00
259	21 Stavby	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	44,755	24,15	1 080,83	1 080,83	0,00
260	21 Stavby	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	65,680	10,88	714,60	714,60	0,00
261	21 Stavby	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	591,120	0,56	331,03	331,03	0,00
262	21 Stavby	460998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu	t	179,478	2,55	457,67	457,67	0,00
263	21 Stavby	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	45,00	1 080,00	1 080,00	0,00
		Investičné náklady nezahrnuté v položkách (VRN)							
264	21 Stavby	000300041.S	Geometrický plán	hod	30,000	80,00	2 400,00	2 400,00	0,00
265	21 Stavby	000300050	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie inžinierskych sietí	hod	25,000	35,00	875,00	875,00	0,00
266	21 Stavby	000300060	Geodetické práce - vykonávané počas výstavby a po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	hod	32,000	35,00	1 120,00	1 120,00	0,00
267	21 Stavby	000400060	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného realizovania stavby	hod	80,000	40,00	3 200,00	3 200,00	0,00
268	021 Stavby	000600120	Dočasné dopravné značenie komplet: Montáž a demontáž DDZ vrátane DDZ, upínacieho a spojov. materiálu, stĺpikov a podstavcov, osadenia a premiestňovania podľa etáp výstavby; DDZ I. - IV. etapa, podľa PD	ks	22,000	87,00	1 914,00	1 914,00	0,00
269	21 Stavby	000600121	Montáž a demontáž DDZ vrátane DDZ, upínacieho a spojov. materiálu, stĺpikov a podstavcov, osadenia a premiestňovania podľa etáp výstavby; DDZ: zábrana na označenie uzávierky (zn. č. 701), I. - IV. etapa, podľa PD	m	56,50	45,00	2 542,50	2 542,50	0,00
270	021 Stavby		Úspora na stavebné práce a stavebný dozor	ks	1,00	47 966,37	47 966,37	47 966,37	0,00
271	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		Úspora z rezervy na stavebné práce (z rezervy na nepredvídané výdavky)	ks	1,00	1 599,91	1 599,91	1 599,91	0,00
					Celkom:	**286 862,17**	**286 862,17**	**286 862,17**	**0,00**
					DPH:		**65 978,30**	**65 978,30**	**0,00**
					Celkom s DPH:		**352 840,47**	**352 840,47**	**0,00**
					907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		**24 698,83**	**24 698,83**	**0,00**
					S P O L U (celkové výdavky projektu)		**377 539,30**	**377 539,30**	**0,00**

Žiadatel môže po dohode predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.