

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2026000146

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
IBAN: SK50 0900 0000 0052 3962 5793
IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA , primátor

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44886021
V mene ktorého koná: Ing. Tomáš Saloky – predseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/P
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Dňa 19.01.2026 bol medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 2026000146 (ďalej v texte aj „Zmluva o dielo“) v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia budovy detských jaslí na zariadenie pre seniorov Gerlachovská 10, Košice**“.

Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 2, keďže v priebehu trvania zmluvného vzťahu sa vyskytli okolnosti vyžadujúce si zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania dopĺňajúcich prác navyše, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác, a o menej práce.

Uvedené zmeny majú dopad na rozpočet, a to naviac/menej práce:

1. Búracie práce - stena v m.č. 1.14 oddeľujúca m.č. 1.39 a následne realizácia novej steny
2. Búracie práce - všetky nenosné steny na 1.PP a následne realizácia nových stien
3. Búracie práce - vonkajšie schodisko na východnej strane a následne realizácie nového
4. Búracie práce - šachta TEHO v mieste garáže
5. Búracie práce - všetky komíny na hlavnej streche
6. Búracie práce – všetky anglické dvorce
7. Búracie práce – vstupné steny prístavieb
8. Stavebné nevyhnutné práce
9. Hydroizolácia spodnej stavby
10. Výplne otvorov – zmena výplní, doplnenie okenných zábradlí
11. Oprava škárovania muriva
12. Doplnenie nadbetónávky existujúcej strešnej konštrukcie
13. Doplnenie odvodnenia spevnených plôch pred vstupom
14. Zmena realizácie bleskozvodu bez zmeny ceny

Položky sú vyznačené v prílohe č. 1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) tohto Dodatku č. 2.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo v súlade s čl. XIII. bodom 6. Zmluvy o dielo v spojení s § 18 zákona o verejnom obstarávaní v nasledovnom znení:

I. PREDMET DODATKU

1. Účet uvedený v záhlaví Zmluvy o dielo sa nahrádza účtami uvedenými v záhlaví tohto Dodatku č. 2.
2. V článku VII. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa bod 2 mení a znie nasledovne:

Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovná:

Cena diela bez DPH: 3 440 196,88 EUR

(slovom: tri milióny štyristoštyridsaťtisíc stodeväťdesiatšesť eur a osemdesiatosem centov)

DPH 23 %: 791 245,28 EUR

(slovom: sedemstodeväťdesiatjedentisíc dvestoštyridsaťpäť eur a dvadsaťosem cent)

Cena diela vrátane DPH: 4 231 442,16 EUR

(slovom: štyri milióny dvestotridsaťjedentisíc štyristoštyridsaťdva eur a šesťnásť centov)

3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) Zmluvy o dielo sa dopĺňa o Práce naviac/menej, ktorý je prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2. Prílohou č. 2 k Dodatku č. 2 sú aj Zmenové listy s odôvodneným podrobným popisom zmeny.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.

Objednávateľ

V Košiciach

Dňa

Zhotoviteľ

V Košiciach

Dňa

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor
Mesto Košice

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025/048
Stavba: ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

JKSO: 91801
Miesto: Košice
CPV: 45215000-7

ČS: 1264
Dátum: 41.00.48
CPA:

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

IČO: 47221828
IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

IČO: 47894431
IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:
Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordináčne rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH			3 440 196,88
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	3 440 196,89	791 245,28
Cena s DPH v EUR			4 231 442,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025/048

Stavba: ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 440 196,88	4 231 442,16
1	SO.01 HLAVNÝ OBJEKT	2 905 508,72	3 573 775,73
01	BÚRACIE PRÁCE	153 502,16	188 807,66
02	STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA	1 044 483,58	1 284 714,80
03	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	259 162,80	318 770,24
04	ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA	183 107,33	225 222,02
05	ODKVAPOVÝ CHODNÍK	7 457,65	9 172,91
06	VÝPLNE OTVOROV	240 925,91	296 338,87
07	ELEKTROINŠTALÁCIA	194 051,51	238 683,36
08	BLESKOZVOD	16 373,08	20 138,89
09	ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou	233 945,86	287 753,41
10	ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vonkajšie rozvody mimo stavby	70 601,91	86 840,35
11	VZDUCHOTECHNIKA	249 515,24	306 903,75
12	ÚSTREDÉ VYKUROVANIE	172 381,73	212 029,53
13	PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE	7 771,14	9 558,50
14	Plynofikácia - prípojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie prípojovacieho plynovodu)	8 419,51	10 356,00
15	Vonkajší výt'ah	54 966,35	67 608,61
16	Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS	3 666,06	4 509,25
17	Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie	5 176,91	6 367,60
2	SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY	136 837,87	168 310,58
01	SO.02 Parkovacie plochy a chodníky	93 064,89	114 469,81
02	SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie	26 892,47	33 077,74
03	SO.02 Zdravotechnika	16 880,51	20 763,03
3	SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY	72 019,30	88 583,74
01	01 - ALTÁNOK A ZARIADENIA	51 201,86	62 978,29
02	02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENE	20 817,44	25 605,45
4	SO.04 OPLOTENIE	46 390,38	57 060,17
01	01 - SO.04 Rekonštrukcia oplatenia	46 390,38	57 060,17
5	Dodatok č. 1	10 765,50	13 241,57
1	SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1	8 761,02	10 776,05
02	STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA- rev.1	2 023,60	2 489,03
01	Odpočet	-1 193,66	-1 468,20
02	Prípočet	3 217,26	3 957,23
06	VÝPLNE OTVOROV- rev.1	-696,65	-856,88
01	Odpočet_01	-7 975,49	-9 809,85
02	Prípočet_01	7 278,84	8 952,97
09	ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou- rev.1	7 434,07	9 143,91
01	Odpočet_02	-4 730,26	-5 818,22
02	Prípočet_02	12 164,33	14 962,13
3	SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY - rev.1	2 004,48	2 465,51
02	02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENE- rev.1	2 004,48	2 465,51
02	Prípočet_03	2 004,48	2 465,51
6	Dodatok č. 2	268 675,11	330 470,39
1	SO.01 HLAVNÝ OBJEKT	253 663,42	312 006,01
01	BÚRACIE PRÁCE	23 150,27	28 474,83
ZL 01	Prípočet - Búracie práce	23 150,27	28 474,83
B	ZL 01 Prípočet	23 150,27	28 474,83
02	STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA	223 958,59	275 469,07

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1	SO.01 HLAVNÝ OBJEKT	253 663,42	312 006,01
01	BÚRACIE PRÁCE	23 150,27	28 474,83
ZL 01	Prípočet - Búracie práce	23 150,27	28 474,83
B	ZL 01 Prípočet	23 150,27	28 474,83
02	STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA	223 958,59	275 469,07
B	ZL 02 - Prípočet	17 968,61	22 101,39
A	ZL 03 - Odpočet	-21 423,00	-26 350,29
B (1)	ZL 03 - Prípočet	172 590,67	212 286,52
B (2)	ZL 05 - Prípočet	6 736,32	8 285,67
B (3)	ZL 06 - Prípočet	48 085,99	59 145,77
04	ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA	8 776,43	10 795,01
B	ZL 07 - Prípočet	8 776,43	10 795,01
08	BLESKOZVOD	0,00	0,00
A	ZL 10 - Odpočet	-1 217,85	-1 497,96
B	ZL 10 - Prípočet	1 217,85	1 497,96
06	VÝPLNE OTVOROV	-2 221,87	-2 732,90
A	ZL 04 - Odpočet	-3 809,40	-4 685,56
B	ZL 04 - Prípočet	1 587,53	1 952,66
2	SO.02 PAKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY	15 011,69	18 464,38
03	SO.02 Zdravotechnika	15 011,69	18 464,38
B	ZL 08 - Prípočet	15 011,69	18 464,38

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - BÚRACIE PRÁCE

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

153 502,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

147 922,52

D 1

Zemné práce

19 395,94

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	120,960	78,52	9 497,78
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	120,960	19,63	2 374,44
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	120,960	1,96	237,08
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	120,960	6,54	791,08
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 814,400	2,62	4 753,73
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	120,960	13,09	1 583,37
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	120,960	1,31	158,46

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

309,91

8	K	976071111	Vybúranie zábradlí, -0,0100t	m	29,600	10,47	309,91
---	---	-----------	------------------------------	---	--------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

128 216,67

9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	879,918	1,96	1 724,64
10	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	9,600	235,57	2 261,47
11	K	962032631.S	Búranie komínov, muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	6,363	104,70	666,21
12	K	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvárovbetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	94,252	78,52	7 400,67
13	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	172,194	117,79	20 282,73
14	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,000	196,32	196,32
15	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	845,439	4,58	3 872,11
16	K	965042141.S1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	23,563	483,22	11 371,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	192,530	6,54	1 259,15
18	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	193,650	10,47	2 027,52
19	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	235,000	1,31	307,85
20	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	441,900	7,85	3 468,92
21	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	1,31	14,41
22	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	60,940	3,93	239,49
23	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	37,700	10,47	394,72
24	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	11,000	1,30	14,30
25	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	31,435	13,09	411,48
26	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	879,918	4,58	4 030,02
27	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 693,608	4,58	7 756,72
28	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	6,500	19,63	127,60
29	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	6,500	13,09	85,09
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	869,081	30,46	26 472,21
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 036,215	0,07	912,54
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	869,081	13,09	11 376,27
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 345,405	1,31	5 692,48
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	858,297	24,87	21 345,85
35	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,321	196,31	1 240,88
36	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,434	26,17	89,87
37	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	87,000	2,62	227,94

D PSV Práce a dodávky PSV 5 579,64

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 923,67

38	K	7123008331	Odstránenie povlakovéj krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	471,260	1,96	923,67
----	---	------------	---	----	---------	------	--------

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 94,20

39	K	733120841.S	Demontáž komína priemer 250, -0,05289t	m	6,000	15,70	94,20
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 762 Konštrukcie tesárske 2 464,69

40	K	762521812.S	Demontáž Heraklitových dosiek strechy hr. 50 mm, -0,02400 t	m2	471,260	5,23	2 464,69
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 764 Konštrukcie klampiarske 797,34

41	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	171,970	1,96	337,06
42	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	567,000	0,65	368,55
43	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	38,800	1,96	76,05
44	K	764453862.S	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, -0,00160t	ks	8,000	1,96	15,68

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 299,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	767122811.S	Demontáž mreží skrutkovaných, -0,01700t	m2	109,080	7,85	856,28
46	K	7671348021	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	m2	66,272	3,93	260,45
47	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	27,983	6,54	183,01

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 044 483,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

701 328,03

D 1

Zemné práce

48 516,03

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	727,150	18,32	13 321,39
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	727,150	1,31	952,57
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	50,515	26,17	1 321,98
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,515	13,09	661,24
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	777,665	6,54	5 085,93
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	777,665	0,26	202,19
7	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	777,665	6,54	5 085,93
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	777,665	0,26	202,19
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 554,315	0,65	5 560,30
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	777,665	6,54	5 085,93
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	657,576	13,09	8 607,67
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	412,345	5,89	2 428,71

D 2

Zakladanie

109 370,11

13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	240,100	1,31	314,53
14	K	229942113.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 105 do 115 mm	m	380,000	85,05	32 319,00
15	K	229946113.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 105 do 115 mm	ks	76,000	189,42	14 395,92
16	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	48,020	78,52	3 770,53
17	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	34,809	154,68	5 384,26
18	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	28,409	154,68	4 394,30
19	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	170,280	28,70	4 887,04
20	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	170,280	6,54	1 113,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,714	1 701,34	9 721,46
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI KY50 8/8150/150	t	2,787	1 701,34	4 741,63
23	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	59,851	154,68	9 257,75
24	K	275321411.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	13,352	154,68	2 065,29
25	K	275361821.S	Výstuž základových pátiok z ocele B500 (10505)	t	2,382	1 701,34	4 052,59
26	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 XC2	m3	14,100	167,77	2 365,56
27	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	2,536	1 701,34	4 314,60
28	K	331362021.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých zo zvaraných sietí KARI KY49 8/8 100/100	t	0,189	1 701,34	321,55
29	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	124,800	37,87	4 726,18
30	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	124,800	7,85	979,68
31	K	331351108.S	Príplatok za vzopretie dielcového debnenia hranatých stĺpov celej výmery pri výške konštrukcie nad 4 do 6 m	m2	124,800	1,96	244,61

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 141 033,16

32	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	3,078	222,48	684,79
33	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 30/35 hrúbky 300 mm	m3	129,737	119,62	15 519,14
34	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	5,715	1 701,34	9 723,16
35	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,760	174,31	1 875,58
36	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	86,080	41,92	3 608,47
37	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	86,080	10,47	901,26
38	K	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI KY 50 8/8150/150	t	0,340	1 701,34	578,46
39	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí KARI KY 50 8/8150/150	t	3,431	1 697,93	5 825,60
40	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	39,154	273,78	10 719,58
41	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	143,268	272,74	39 074,91
42	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	10,000	42,66	426,60
43	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	40,000	56,14	2 245,60
44	K	317161143.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	57,45	229,80
45	K	317161532.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	18,000	112,42	2 023,56
46	K	317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	77,000	132,44	10 197,88
47	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	604,047	49,34	29 803,68
48	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	149,878	41,88	6 276,89
49	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	390,000	3,38	1 318,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 37 709,80

50	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	540,994	39,27	21 244,83
51	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	540,994	9,16	4 955,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	540,994	15,40	8 331,31
53	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	540,994	5,23	2 829,40
54	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	84,887	154,68	13 130,32
55	K	411354235.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	15,000	19,63	294,45
56	M	138310000900	Plech trapézový T-35, kš 1025 mm Classic lesklý hr. 0,5 mm, LINDAB alebo ekvivalent	m2	15,000	19,63	294,45
57	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	5,481	1 701,34	9 325,04
58	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	1,000	161,22	161,22
59	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI KY 50 8/8150/150	t	5,105	1 701,34	8 685,34
60	K	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	591,723	18,56	10 982,38
61	K	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	591,723	6,54	3 869,87
62	K	413362021.S	Výstuž nosníkov trámov zo zváraných sietí typu KARI KY49 8/8 100/100	t	0,006	1 701,34	10,21
63	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	86,698	161,22	13 977,45
64	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	622,458	32,72	20 366,83
65	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	622,458	9,16	5 701,72
66	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	7,964	1 701,34	13 549,47

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 231 896,88

67	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	330,186	32,72	10 803,69
68	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	593,600	1,96	1 163,46
69	K	612460244.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	593,600	15,70	9 319,52
70	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	5 627,668	2,62	14 744,49
71	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	5 627,668	7,85	44 177,19
72	K	6124603851	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	5 627,668	13,09	73 666,17
73	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	1 341,710	1,96	2 629,75
74	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 341,710	6,54	8 774,78
75	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 341,710	10,47	14 047,70
76	K	610991111	Zakrývanie vnútorných výplní okenných otvorov	m2	208,188	2,62	545,45
77	K	631316012.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	92,162	202,85	18 695,06
78	K	631319153.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	25,060	2,62	65,66
79	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	92,162	2,62	241,46
80	K	631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	92,162	2,62	241,46
81	K	631319101.S	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	1 398,340	1,39	1 943,69
82	K	631343721.S	Mazanina z betónu ľahkého (m3) hr.nad 80 do 120 mm	m3	25,060	202,85	5 083,42
83	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 398,340	1,11	1 552,16
84	M	283290003500	Oddeľovacia fólia	m2	1 538,174	0,22	338,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 002,220	1,31	1 312,91
86	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	250,555	5,03	1 260,29
87	K	632451626	Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou opravnou maltou PCI Polycrét K 30 Rapid hr. 30 mm alebo ekvivalent	m2	99,525	50,12	4 988,19
88	K	625250516	Systém PCI Pecitherm - butylová izolačná páska PCI Pecitape Butyl alebo ekvivalent	m	63,600	3,81	242,32
89	K	625250512	Systém PCI Pecitherm - rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid alebo ekvivalent	m2	213,020	25,19	5 365,97
90	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	1 002,220	10,67	10 693,69

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 924,28

91	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 341,710	1,96	2 629,75
92	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 341,710	3,93	5 272,92
93	K	953944112.S	Nastrelenie klinca typu A a B D 6x15 až 60mm	ks	60,000	6,23	373,80
94	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	2 632,000	2,53	6 658,96
95	K	953946216	Systém PCI Pecitherm Klasik - priamy balkónový profil (hliníkový) alebo ekvivalent	m	57,500	19,63	1 128,73
96	K	953946217	Systém PCI Pecitherm Klasik - rohový balkónový profil (hliníkový) alebo ekvivalent	ks	10,000	20,94	209,40
97	K	953946223	Systém PCI Pecitherm Klasik - spojka balkónového profilu (hliníková) alebo ekvivalent	ks	20,000	3,27	65,40
98	K	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	428,180	2,66	1 138,96
99	K	953996222	Systém PCI - krytka balkónového profilu (PVC) alebo ekvivalent	ks	6,000	4,58	27,48
100	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	32,000	13,09	418,88

D 99 Presun hmôt HSV 14 877,77

101	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 725,959	8,34	14 394,50
102	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1 725,959	0,07	120,82
103	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	5 177,877	0,07	362,45

D PSV Práce a dodávky PSV 340 865,29

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8 121,54

104	K	711111011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	440,730	1,31	577,36
105	M	245620000500	Náter penetračný živičný PCI Pecimor P, adhézný spojovací mostík pod asfaltové pásy alebo ekvivalent	kg	154,256	3,27	504,42
106	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	440,730	8,51	3 750,61
107	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	506,840	5,55	2 812,96
108	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	8,237	56,69	466,96
109	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	8,237	0,07	0,58
110	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	123,555	0,07	8,65

D 713 Izolácie tepelné 20 239,24

111	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 330,540	2,36	3 140,07
112	M	161202	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 30 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	867,993	9,16	7 950,82

GSL
porada

20 239,24
Prehľad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	161206	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 80 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	98,018	15,29	1 498,70
114	M	161205	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 60 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	275,142	13,06	3 593,35
115	M	161308	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 150 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	152,481	24,45	3 728,16
116	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,854	383,12	327,18
117	K	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,854	0,07	0,06
118	K	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	12,810	0,07	0,90
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							143,31
119	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	9,16	27,48
120	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	38,61	115,83
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							1 917,30
121	K	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny laminátové dosky s povrchovou úpravou HPL, rozmer 480x800 mm	ks	15,000	29,67	445,05
122	M	554950000100.S	Pisoárová deliaca stena, laminátové dosky s povrchovou úpravou HPL, rozmer 480x800 mm	ks	15,000	98,15	1 472,25
D 762 Konštrukcie tesárske							3 785,83
123	K	762431220.S	Montáž obloženia stien doskami z drevotrásných hmôt tvrdými drevotrásnými na zraz	m2	25,200	10,47	263,84
124	M	607930000280.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo upravená akrylpolyuretánovou živcou vo farbe, hrúbky 6 mm	m2	26,208	130,87	3 429,84
125	K	7624950001	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	m2	25,200	1,05	26,46
126	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,228	287,00	65,44
127	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,228	0,03	0,01
128	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	3,420	0,07	0,24
D 763 Konštrukcie - drevostavby							11 687,26
129	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	248,220	35,11	8 715,00
130	K	763138221.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	15,000	39,52	592,80
131	K	763161525.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	38,850	33,71	1 309,63
132	M	590110002500.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 12,5 mm	m2	39,627	3,80	150,58
133	K	763170022.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK podhlády veľkosti nad 0,26 m2	ks	2,000	33,56	67,12
134	M	590160003900.S	Dvierka revízne vývesné šxl 600x600 mm, do sadrokartónových stropov s požiarou odolnosťou EI90	ks	2,000	261,74	523,48
135	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,670	88,43	324,54
136	K	998763391.S	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sadrokartónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	3,670	0,07	0,26
137	K	998763394.S	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sadrokartónových konštrukcií mimo staveniska k.d. 1 km	t	55,050	0,07	3,85
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							97 727,14
138	K	7671630359	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	78,500	56,88	4 465,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	M	5535200029009	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	78,500	221,17	17 361,85
140	K	7672211209	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	27,500	6,62	182,05
141	M	5535200015009	Zábradlie na schody a podesty, horizontálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie bočné alebo do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	27,500	242,11	6 658,03
142	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	120,700	25,98	3 135,79
143	M	6119300008009	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	m	120,700	98,81	11 926,37
144	K	767330023.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 560 mm do plochej strechy	súb.	10,000	156,88	1 568,80
145	M	611510000309	Svetlovod tubusový priemeru do 560 mm do plochej strechy	ks	10,000	1 327,11	13 271,10
146	M	611510002300.S	Lemovanie pre svetlovod DN 550, systém pre ploché strechy	ks	10,000	429,92	4 299,20
147	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	4 712,400	5,60	26 389,44
148	M	136110001500.S	Plech oceľový hrubý hr. 15 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,213	1 897,65	404,20
149	M	132210004400.S	Tyč oceľová plochá šxhr 50x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,004	1 897,65	7,59
150	M	133210001700.S	Tyč oceľová plochá šxhr 120x10 mm, ozn. 11 600, podľa EN ISO E335	t	0,005	1 897,65	9,49
151	M	136110001000.S	Plech oceľový hrubý hr. 10 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,008	2 000,52	16,00
152	M	145540000901.S	Profil oceľový SHS120*10 zváraný uzavretý štvorcový	t	2,083	2 000,52	4 167,08
153	M	133880001100.S	Oceľový nosník HEA 100, z valcovanej ocele S235JR	m	4,800	31,70	152,16
154	M	133830000100.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 80 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,004	1 897,65	7,59
155	M	136110000300.S	Plech oceľový hrubý hr. 4 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,013	1 897,65	24,67
156	M	136110000500.S	Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,006	1 897,65	11,39
157	M	136110000600.S	Plech oceľový hrubý hr. 6 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,156	1 897,65	296,03
158	M	134840000200.S	Tyč oceľová hrubá prierezu UPE 200 mm ozn. 10 370	t	0,832	1 897,65	1 578,84
159	K	767991911.S	Ostatné opravy samostatným zváraním	m	322,000	3,93	1 265,46
160	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,841	108,14	523,51
161	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	4,841	0,07	0,34
162	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	72,615	0,07	5,08

D	771	Podlahy z dlaždíc					50 089,80
163	K	771411004.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	686,987	3,27	2 246,45
164	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	2 382,000	2,30	5 478,60
165	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	597,380	36,64	21 888,00
166	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	621,275	13,09	8 132,49
167	K	771541215.S1	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 400 x 400 mm	m2	67,800	36,64	2 484,19
168	M	592460016000.S	Dlažba betónová platne, rozmer 400x400x60 mm, farebná	m2	70,512	22,09	1 557,61
169	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	145,220	36,64	5 320,86
170	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	151,029	13,09	1 976,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,667	47,49	981,48
172	K	998771194.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	20,667	0,07	1,45
173	K	998771199.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	310,005	0,07	21,70

D		775	Podlahy vlysové a parketové	1 910,67			
174	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy	m2	555,070	1,57	871,46
175	M	283820006700.S	Kročajová izolácia hr. 10 mm, vysoký útlm, vhodná ako deľiaca vrstva v podlahových konštrukciách na vytvorenie systému plávajúcich podláh	m2	571,722	1,70	971,93
176	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,434	3,55	65,44
177	K	998775294.S	Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	18,434	0,05	0,92
178	K	998775299.S	Podlahy vlysové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	%	18,434	0,05	0,92

D		776	Podlahy povlakové	33 264,39			
179	K	776220116.S	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	15,400	9,82	151,23
180	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	3,958	52,35	207,20
181	K	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	15,400	6,54	100,72
182	M	697590000400.S	Schodová hrana	m	15,708	7,85	123,31
183	K	776541201	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	555,070	10,47	5 811,58
184	M	284110004520.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka do 5 mm	m2	571,722	26,17	14 961,96
185	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	638,331	3,21	2 049,04
186	M	283410017900	Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm	m	644,714	2,49	1 605,34
187	K	776995111.S	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	112,000	3,21	359,52
188	M	611990001500.S	Lišta prechodová narážacia, šírka 30 mm	m	113,120	6,54	739,80
189	K	776583110.S	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	32,600	7,85	255,91
190	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	32,600	7,20	234,72
191	M	697410003556.S	Koberec do fitnes 10mm lepením	m2	34,230	20,94	716,78
192	K	776572220.S	Napínanie kobercov	m2	32,600	5,23	170,50
193	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 002,220	0,85	851,89
194	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 002,220	0,85	851,89
195	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	1 002,220	3,86	3 868,57
196	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,878	33,66	197,85
197	K	998776194.S	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	5,878	0,07	0,41
198	K	998776199.S	Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	88,170	0,07	6,17

D		781	Obklady	47 531,60			
199	K	781445274.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x600 mm	m2	881,445	36,64	32 296,14
200	M	597640002000.S	Obkladačky keramické lxxvhr 198x598x10 mm	m2	934,332	15,05	14 061,70
201	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,684	58,51	1 151,71
202	K	998781194.S	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	19,684	0,07	1,38
203	K	998781199.S	Obklady keramické, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	t	295,260	0,07	20,67

D		783	Nátery	719,08			
---	--	-----	--------	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
204	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	7,296	9,67	70,55
205	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	7,296	5,59	40,78
206	K	783624300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	28,968	20,98	607,75

D 784 Malby 19 492,94

207	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4 666,223	1,31	6 112,75
208	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	881,445	1,31	1 154,69
209	K	784430050.S	Malby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	4 666,223	2,62	12 225,50

D 787 Zasklievanie 44 235,19

210	K	787792312.S	Zasklievanie sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 8 do 12 mm	m2	31,100	165,56	5 148,92
211	M	6341300009001	Bezpečnostné sklo CONEX hr. 8 mm alebo ekvivalent	m2	31,100	689,83	21 453,71
212	K	787792312.S	Zasklievanie sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 8 do 12 mm	m2	17,700	165,56	2 930,41
213	M	6341300009011	Bezpečnostné sklo CONEX hr. 8 mm protipožiarne s odolnosťou D1 alebo ekvivalent	m2	17,700	827,79	14 651,88
214	K	998787102.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,003	49,00	49,15
215	K	998787194.S	Zasklievanie, príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,003	0,07	0,07
216	K	998787199.S	Zasklievanie, príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	15,045	0,07	1,05

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 290,26

217	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	458,05	458,05
218	K	000300041.S	Geodetické práce - Vypracovanie geometrického plánu s oddelením pozemkov overený na katastrálnom úrade	eur	1,000	654,36	654,36
219	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	654,36	654,36
220	K	000400022.S	Projektové práce - Vypracovanie energetického certifikátu stavby	eur	1,000	523,49	523,49

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

03 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

259 162,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

214 907,74

D 2

Zakladanie

1 860,21

1	K	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	1 420,010	1,31	1 860,21
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

166 313,77

2	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	1 420,010	3,93	5 580,64
3	K	620991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	208,188	2,62	545,45
4	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, základový penetračný náter Gisoground PGM alebo ekvivalent	m2	1 420,010	2,11	2 996,22
5	K	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky "vyrovnanie podkladu nadspotrebou lepidla do 2cm/1bm"	m2	1 420,010	11,78	16 727,72
6	K	622451071a	Nadspotreba kotiev STR U2G podľa ťahovej skúšky - príplatok na kotvy navyš okrajová zóna v zmysle PD alebo ekvivalent	m2	1 420,010	1,31	1 860,21
7	K	622481119a	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením "prekrývanie SM, výstuže diagonál, striedanie izolantov, založenie KZS, ukončenie KZS"	m2	1 420,010	7,88	11 189,68
8	K	625250042	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	767,708	63,97	49 110,28
9	K	625250055	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	22,930	49,18	1 127,70
10	K	625250050	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	162,344	42,15	6 842,80
11	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	380,495	48,16	18 324,64
12	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	113,925	66,57	7 583,99
13	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm PCI MultiTherm M - MW dosky alebo ekvivalent	m2	192,717	45,12	8 695,39
14	K	622462491	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, penetrácia s granulátom Multigrund PGU alebo ekvivalent	m2	1 420,010	1,96	2 783,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	622462592	Vonkajšia omietka stien PCI - príplatok za farebný odtieň tmavší - príplatok na 1 kg omietky Multiputz alebo penetračného náteru Multigrund PGU alebo ekvivalent	m2	1 420,010	0,13	184,60
16	K	622462617	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PCI, silikónová, Multiputz NoBio Z, zatieraná, hr. 2 mm alebo ekvivalent	m2	1 145,699	19,87	22 765,04
17	K	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PCI, mozaiková, Multiputz MP, hr. 1,6 mm alebo ekvivalent	m2	91,140	28,14	2 564,68
18	K	624601211	Tmelenie škár polyuretánovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm - tmelenie pod klampiarske prvky	m	618,750	4,45	2 753,44
19	K	624601221	Tmelenie škár PUR tmel - tmelenie pod klampiarske prvky	m	618,750	4,45	2 753,44
20	K	624601211a	Tmelenie škár polyuretánovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm - vnútorných kútov pred omietkou"	m	432,500	4,45	1 924,63

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 486,24

21	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 960,000	6,64	13 014,40
22	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 960,000	1,31	2 567,60
23	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m 10 mesiacov	m2	19 600,000	0,24	4 704,00
24	K	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	271,860	0,39	106,03
25	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 960,000	1,11	2 175,60
26	K	944945013.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	5,000	7,85	39,25
27	K	944945193.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	50,000	1,96	98,00
28	K	944945813.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	5,000	7,85	39,25
29	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	174,000	5,71	993,54
30	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	174,000	2,26	393,24
31	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	98,400	2,32	228,29
32	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	428,180	2,00	856,36
33	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	900,620	1,70	1 531,05
34	K	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	122,440	2,26	276,71
35	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	84,087	13,09	1 100,70
36	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	84,087	1,31	110,15
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	83,781	30,53	2 557,83
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 256,715	0,07	87,97
39	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	83,781	13,09	1 096,69
40	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	251,343	1,31	329,26
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	83,781	24,87	2 083,63
42	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	83,781	13,09	1 096,69

D 99

Presun hmôt HSV

11 247,52

43	K	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	88,612	7,38	653,96
44	K	998009194.S	Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	88,612	0,07	6,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	998009199.S	Príplatok k cene za zväčšený presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	1 329,180	0,07	93,04
46	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	88,612	118,15	10 469,51
47	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	88,612	0,07	6,20
48	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	265,836	0,07	18,61

D PSV Práce a dodávky PSV 44 255,06

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 44 255,06

49	K	764352613.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	41,000	50,05	2 052,05
50	K	764352664.S	Montáž kruhových kolien z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	1,000	10,18	10,18
51	M	553440068100.S	Koleno lisované hliník farebný 72°, priemer 120 mm	ks	1,000	20,15	20,15
52	K	764352666.S	Montáž objímky skrutkovacej z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	82,000	5,46	447,72
53	M	553440070800.S	Objímka lisovaná hliník farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm	ks	82,000	8,66	710,12
54	K	764352812.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	15,800	55,58	878,16
55	K	764352813.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	133,600	56,37	7 531,03
56	K	764352865.S	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	7,000	19,63	137,41
57	M	553440069900.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 330/120 mm	ks	7,000	12,89	90,23
58	K	764410850.S	Demontáž oplechovania rš od 100 do 1000 mm, - 0,00135t	m	227,250	1,99	452,23
59	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 415 mm	m	76,200	70,97	5 407,91
60	K	764421560.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 520 mm	m	127,450	45,20	5 760,74
61	K	764430550.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 740 mm	m	127,450	63,90	8 144,06
62	K	7644305501.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 820 mm	m	127,450	70,48	8 982,68
63	K	764421530.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	23,600	25,62	604,63
64	K	764430310.S	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm	m	127,500	20,57	2 622,68
65	K	7644215301.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 265 mm	m	9,100	29,77	270,91
66	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,685	191,06	130,88
67	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,685	0,83	0,57
68	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	10,275	0,07	0,72

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

183 107,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 759,21

D 1

Zemné práce

5 710,15

1	K	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	145,570	4,87	708,93
2	M	005740000115.S	Rohož vegetačná z rozchodníkov s vylievajúcou vložkou, hrúbka 25 - 40 mm	m2	152,849	32,72	5 001,22

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20 796,90

3	K	631345721.S	Mazanina z betónu perlitového (m3) hr.nad 120 do 240 mm	m3	56,464	222,48	12 562,11
4	K	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	11,646	177,70	2 069,49
5	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	56,464	109,19	6 165,30

D 99

Presun hmôt HSV

2 252,16

6	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	156,727	14,16	2 219,25
7	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	156,727	0,07	10,97
8	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	313,454	0,07	21,94

D PSV

Práce a dodávky PSV

154 348,12

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

3 460,95

9	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	597,485	1,44	860,38
10	M	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná BAUDER FSM 600 alebo ekvivalent	m2	687,108	2,70	1 855,19
11	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	376,426	1,24	466,77
12	M	628110000400.S	Separčná fólia BAUDER PE 02 alebo ekvivalent	m2	432,890	0,60	259,73
13	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,910	19,63	17,86
14	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,910	0,07	0,06
15	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	13,650	0,07	0,96

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

70 398,79

16	K	7123008411	Očistenie strechy	m2	521,996	3,27	1 706,93
----	---	------------	-------------------	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	712311111.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovou suspenziou	m2	680,742	1,64	1 116,42
18	M	213801	Burkolit V - penetračný náter alebo ekvivalent	m2	20,422	1,15	23,49
19	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	605,253	9,82	5 943,58
20	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	696,041	5,55	3 863,03
21	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	521,996	22,90	11 953,71
22	M	213202	Asfaltový pás BauderPLANT E zelený alebo ekvivalent	m2	600,295	9,88	5 930,91
23	M	213303	Asfaltový pás BauderTEC KSA DUO spodný alebo ekvivalent	m2	600,295	7,07	4 244,09
24	K	712370570.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO, pripevnenie prikotvením	m2	7,768	9,82	76,28
25	M	283290003100.S	Hydroizolačná strešná fólia TPO hr. 1,8 mm, polyolefín	m2	8,933	13,48	120,42
26	M	311970001100.1	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	25,000	0,39	9,75
27	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	22,890	11,12	254,54
28	M	311990008400.S	Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu	m	24,035	8,09	194,44
29	K	712841759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	158,421	22,90	3 627,84
30	M	213303	Asfaltový pás BauderTEC KSA DUO spodný alebo ekvivalent	m2	182,184	7,07	1 288,04
31	M	213202	Asfaltový pás BauderPLANT E zelený alebo ekvivalent	m2	182,184	9,88	1 799,98
32	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	145,570	1,31	190,70
33	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	167,406	8,51	1 424,63
34	K	712370393.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z profilovaných nopových fólií s presahom pre zelené strechy do 5°	m2	376,426	1,44	542,05
35	M	283230006615.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 60 mm	m2	432,890	17,93	7 761,72
36	K	712960010.S	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	ks	15,000	49,73	745,95
37	M	286630021200.S	Strešná vpusť H240/80, k asfaltovaným pásom	ks	15,000	171,78	2 576,70
38	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	75,000	1,44	108,00
39	K	712973345.S	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliám vytvorenie flekov v rohoch	ks	14,000	9,82	137,48
40	M	283290003300.S	Vonkajší/vnútorý roh z TPO fólie	ks	14,000	5,08	71,12
41	K	712973510.S	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliám kotvenie po obvode	m	125,815	9,82	1 235,50
42	M	311420000100.S	Vrut univerzálny k fóliám	ks	755,000	0,17	128,35
43	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	7,768	1,64	12,74
44	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	8,933	1,64	14,65
45	K	712990303.S	Osadenie kontrolnej šachty drenážneho systému odvodnenia pre zelené strechy, výška 100 mm	ks	5,000	35,81	179,05
46	M	283810001551.S	Šachta kontrolná z recyklovaného ABS pre zelené strechy, rozmer 370x370 mm, výška 100 mm	ks	5,000	90,30	451,50
47	K	712990305.S	Osadenie výškového nadstavca kontrolnej šachty drenážneho systému odvodnenia pre zelené strechy, výška 100 mm	ks	20,000	6,54	130,80
48	M	283810001553.S	Modul výškový k šachte kontrolnej z recyklovaného ABS pre zelené strechy, rozmer 370x370 mm, výška 100 mm	ks	20,000	22,90	458,00
49	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	521,996	1,31	383,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	693710001025.S	Textília ochranná nenasiaková z PP/PE vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 125 g/m ²	m ²	600,295	0,92	552,27
51	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu - pre zelené strechy	m	96,900	2,68	259,69
52	M	553430005655.S	Lišta kačirková z dierovaného plechu hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 80x100x3000 mm	m	98,838	31,40	3 103,51
53	M	553430005657.S	Spojka lišty kačirkovej hliníková tvaru L pre zelené strechy, vxšxl 78x98x125 mm	ks	33,000	0,33	10,89
54	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	125,815	16,36	2 058,33
55	M	311970002200.S	Turbošrób d 8x130 mm	ks	1 010,000	0,60	606,00
56	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m ²	78,102	11,12	868,49
57	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,497	604,30	3 926,14
58	K	998712194.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	6,497	0,07	0,45
59	K	998712199.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial.za k.d.i začatých 1000m	t	97,455	0,07	6,82

D 713

Izolácie tepelné

64 542,71

60	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m ²	10,728	3,60	38,62
61	M	631440004500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m ²	10,943	15,05	164,69
62	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m ²	100,652	6,22	626,06
63	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy alebo ekvivalent	m ²	102,665	10,47	1 074,90
64	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m ²	7,768	6,22	48,32
65	M	161104	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA, hrúbka 120 mm, ploché strechy alebo ekvivalent	m ²	7,923	21,40	169,55
66	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojrvtvová prílep. za studena	m ²	521,996	7,20	3 758,37
67	M	161108	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA, hrúbka 200 mm, ploché strechy alebo ekvivalent	m ²	1 064,872	32,70	34 821,31
68	M	161401	Izolácia na báze PIR PUREN, BauderPIR T 20-150mm alebo ekvivalent	m ³	42,804	338,96	14 508,84
69	K	949002612	Prenájom žeriavu - vykládka materiálu na strechu	kpl	1,000	6 313,40	6 313,40
70	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,592	396,49	3 010,15
71	K	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	7,592	0,07	0,53
72	K	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	113,880	0,07	7,97

D 762

Konštrukcie tesárske

4 083,63

73	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	24,700	18,98	468,81
74	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m ³	0,435	588,93	256,18
75	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m ²	10,728	18,98	203,62
76	M	605460002400.S	Dosky hobľované zo smrekú 95x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m ²	11,801	32,72	386,13
77	K	762341201.1	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	91,950	10,47	962,72
78	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m ³	0,221	588,93	130,15
79	K	762341251.1	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	24,700	10,47	258,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,062	588,93	36,51
81	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,813	82,45	67,03
82	K	762341032.S	Montáž debnenia štitových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	10,728	18,98	203,62
83	M	611920006500.1	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, červený smrek, I. trieda	m2	11,586	78,52	909,73
84	K	762421337	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm alebo ekvivalent	m2	7,768	24,21	188,06
85	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,877	13,09	11,48
86	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,877	0,07	0,06
87	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	13,155	0,07	0,92

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 222,87

88	K	764171263	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	6,130	28,79	176,48
89	K	764171860	Krytina LINDAB Click, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m2	10,728	70,08	751,82
90	K	764171879	Krytina LINDAB Click - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	6,130	28,79	176,48
91	K	764171882	Krytina LINDAB Click - šítové lemovanie, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	3,500	28,79	100,77
92	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	13,09	0,71
93	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,054	13,09	0,71
94	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	0,810	19,63	15,90

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 141,40

95	K	765901041	Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus od 22° do 35°, na krokvy alebo ekvivalent	m2	10,728	10,37	111,25
96	K	765901341.S	Strešná fólia paronepriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 120 g/m2	m2	10,728	2,66	28,54
97	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	13,09	0,07
98	K	998765194.S	Tvrdé krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,005	13,09	0,07
99	K	998765199.S	Tvrdé krytiny, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,075	19,63	1,47

D 766 Konštrukcie stolárske 3 400,99

100	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	588,93	588,93
101	M	612330000700.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x1200 mm pre sv. výšku miestnosti do 3100 mm	ks	1,000	282,68	282,68
102	K	766672065.S	Montáž parotesnej fólie, manžety pre okná, výlezy, svetlovody	ks	7,000	49,73	348,11
103	M	611380007900.S	Parotesná fólia pre osadenie strešného okna alebo výlezu	ks	7,000	34,42	240,94
104	K	766672070.S	Montáž lemovania so zatepľovacou sadou pre okná, výlezy, svetlovody	ks	7,000	130,87	916,09
105	M	611380002800.S	Lemovanie hliníkové, šxv 550x780 mm, bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	7,000	87,03	609,21
106	M	611380006100.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna okná, výlezy, svetlovody	ks	7,000	59,29	415,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 900,58

107	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	588,93	588,93
108	M	611330000500.S	Strešný výlez PVC, šxv 900x1200 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	238,10	238,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	767330022.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do plochej strechy	súb.	5,000	122,84	614,20
110	M	611510000200.S	Svetlovod tubusový priemeru do 360 mm do plochej strechy	ks	5,000	441,93	2 209,65
111	M	611510002200.S	Lemovanie pre svetlovod DN 350, systém pre ploché strechy	ks	5,000	253,63	1 268,15
112	M	611510003600.S	Nadstavbový rám, zateplený, do plochej strechy pre svetlovody DN 350	ks	5,000	196,31	981,55
D 783			Nátery				196,20
113	K	783782431.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám	m2	35,287	5,56	196,20

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

05 - ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 457,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 977,17

D 1

Zemné práce

3 580,57

1	K	132111111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	27,183	58,89	1 600,81
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	27,183	2,62	71,22
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	27,183	2,62	71,22
4	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,183	13,09	355,83
5	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	271,830	0,65	176,69
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,183	6,54	177,78
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,929	13,09	640,48
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,305	0,65	29,45
9	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,061	6,54	59,26
10	M	583310003700	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	14,498	27,44	397,83

D 2

Zakladanie

192,02

11	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	54,366	2,62	142,44
12	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA alebo ekvivalent	m2	65,239	0,76	49,58

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 973,22

13	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory 20% výmena	m	90,610	18,32	1 659,98
14	M	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá alebo ekvivalent	ks	191,000	1,64	313,24

D 99

Presun hmôt HSV

231,36

15	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,303	3,83	93,08
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	998222094.S	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	24,303	1,99	48,36
17	K	998222095.S	Príplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	48,606	1,85	89,92

D PSV Práce a dodávky PSV 1 480,48

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 480,48

18	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	45,305	5,89	266,85
19	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	49,836	1,03	51,33
20	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	45,305	5,89	266,85
21	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE alebo ekvivalent	m2	49,836	1,03	51,33
22	K	711790100	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - stenová lišta z HPP rš.125+ 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	90,610	6,54	592,59
23	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie PVC lišty alebo ekvivalent	ks	272,000	0,41	111,52
24	M	553430004400a	Ukončovacia lišta vyrobená z PVC pre nopovú fóliu rš 125 alebo ekvivalent	m	99,671	1,26	125,59
25	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,249	56,69	14,12
26	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,249	0,17	0,04
27	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	3,735	0,07	0,26

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

06 - VÝPLNE OTVOROV

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240 925,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 847,76

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 847,76

1	K	642944121.S	Dodatočná montáž obložkovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	14,000	65,44	916,16
2	M	553310002100.S	Zárubňa obložková šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	14,000	209,40	2 931,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

237 078,15

D 766

Konštrukcie stolárske

158 750,76

3	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	382,200	21,50	8 217,30
4	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	382,200	2,88	1 100,74
5	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	382,200	2,88	1 100,74
6	M	611410010401.S	Plastové okno trojkridlové O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	38,000	598,32	22 736,16
7	M	611410008700.S	Plastové okno dvojkridlové O+O, vxš 1200x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	13,000	398,33	5 178,29
8	M	611410010403.S	Plastové okno trojkridlové O+O+S, vxš 1600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil6	ks	3,000	572,99	1 718,97
9	M	611410010404.S	Plastové okno trojkridlové O+O+S, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil6	ks	8,000	579,21	4 633,68
10	M	611410005600.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	199,29	199,29
11	M	611410007100.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	241,95	483,90
12	M	611410005606.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000	201,36	1 610,88
13	K	766661422.S	Montáž dverí drevených/presklených/protipožiarnych do obložkovej zárubne	ks	14,000	58,89	824,46
14	M	611720000100.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRIDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PRESKLENNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 1100x2100mm	ks	2,000	2 110,21	4 220,42
15	M	611720000101.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRIDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ S OZNAČENÍM S-C OTVÁRAVÉ DYMOTESNÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 1100x1970	ks	3,000	892,83	2 678,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	611720000102.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D1-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE	ks	4,000	1 961,44	7 845,76
17	M	611720000103.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EW 45/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 900x1970	ks	2,000	807,17	1 614,34
18	M	611720000104.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PRESKLENNÉ PROTIPOŽIARNE EW 15/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 900x1970	ks	1,000	311,27	311,27
19	M	611720000105.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 45/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV.ŠEDÁ 600x1970	ks	1,000	909,72	909,72
20	M	611720000106.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D1-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE	ks	1,000	2 128,67	2 128,67
21	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	93,000	54,97	5 112,21
22	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	93,000	31,41	2 921,13
23	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	57,000	269,60	15 367,20
24	M	611610002900.S 1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1000-1100 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	7,000	307,55	2 152,85
25	M	611650001140.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené preskenné s požiadavkou PO S-C 1100x2100 mm, požiarne výplň DTD+sklo, SK certifikát, HPL lamino 0,2 mm, dymotesné	ks	2,000	564,06	1 128,12
26	M	611650001140a. S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3-C, šxv 1100x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino 0,2 mm	ks	14,000	396,54	5 551,56
27	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarné hliníkové EI 45/D1-C, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, osadené do hliníkovej zárubne	ks	6,000	2 040,16	12 240,96
28	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3-C, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino 0,2 mm	ks	6,000	269,60	1 617,60
29	M	611650001040.S	Dvere vnútorné protipožiarné hliníkové EW 30/D1-C, šxv 700x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, osadené do hliníkovej zárubne	ks	1,000	2 525,63	2 525,63
30	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	130,87	130,87
31	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	31,41	31,41
32	M	611610000400.S	Drevená preskenná stena 1800x2450 mm s jednokridlovými dverami otváracie 900x2450 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL lamino "13d"	ks	1,000	1 701,34	1 701,34
33	K	766662134.S	Montáž presklennej hliníkovej steny, s jednokridlovými dverami, vrátane kovania	ks	3,000	261,74	785,22
34	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	58,89	176,67
35	M	611610000400.S 1	Hliníková preskenná stena 1750x2900 mm s jednokridlovými dverami otváracie 1100x2100 mm, požiarne odolnosť EI45/D3-C, 21S	ks	1,000	5 062,15	5 062,15
36	M	6116100004001. S	Hliníková preskenná stena 1700x2900 mm s jednokridlovými dverami otváracie 1100x2100 mm, požiarne odolnosť EI45/D3-C, 22S	ks	1,000	4 996,76	4 996,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	6116100004002.S	Hliníková presklenná stena 1600x2750 mm s jednokridlovými dverami otváracé 800x1970 mm, požiarne odolnosť EI5/D3-C, 23S	ks	1,000	4 099,07	4 099,07
38	K	766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridlá s hmotnosťou do 25 kg	ks	43,000	26,17	1 125,31
39	M	549170000400.S	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm	ks	43,000	45,81	1 969,83
40	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	84,000	13,17	1 106,28
41	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	157,440	9,27	1 459,47
42	K	766701111.S	Montáž zárubní rámových obložkových pre dvere jednokridlové	ks	93,000	31,21	2 902,53
43	M	611810000200.S	Zárubňa vnútorná rámová obložková, dĺžka 600-1300 mm, DTD doska, povrch HPL laminát, pre dvere jednokridlové	ks	93,000	176,55	16 419,15
44	K	766701121.S	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	157,05	157,05
45	M	611810000500.S	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1250-1850 mm, výška 2540 mm, DTD doska, povrch HPL laminát, pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	497,31	497,31

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 78 327,39

46	K	767612101.S	Montáž presklenných stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	100,940	45,69	4 611,95
47	M	553410066200.S	Čelná stena pre presklenie hliníkovej fasády 8370x3050mm so vstupnými posuvnými dverami 1800x2250mm izolačné trojsklo, 1F	ks	1,000	8 841,98	8 841,98
48	M	553410065200.S	Bočná stena pre presklenie hliníkovej fasády výťahu 2510x3350mm izolačné trojsklo s požiarou odolnosťou EI60/D1, 2F	ks	4,000	2 632,31	10 529,24
49	M	553410065201.S	Bočná stena pre presklenie hliníkovej fasády 2510x3050mm s jednokridlovými dverami 900x2100 s požiarou odolnosťou S-C, izolačné trojsklo, 3F	ks	1,000	2 361,46	2 361,46
50	M	553410066202.S	Čelná stena pre presklenie hliníkovej fasády výťahu 2100x3350mm izolačné trojsklo s požiarou odolnosťou EI30/D1, 4F	ks	2,000	3 271,81	6 543,62
51	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	105,987	2,88	305,24
52	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	105,987	2,88	305,24
53	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	39,900	32,72	1 305,53
54	M	611410010402.S	Hliníkové okno trojkrídlové s požiarou odolnosťou EI 60/D1-C O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	2 696,24	2 696,24
55	M	611410010402.S 1	Hliníkové okno trojkrídlové s požiarou odolnosťou EI 60/D1-C O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	2 696,24	5 392,48
56	M	611410005500.S	Hliníkové okno jednokridlové s požiarou odolnosťou EI 45/D1-C OS, vxš 600x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	964,79	2 894,37
57	M	611410007000.S	Hliníkové okno jednokridlové s požiarou odolnosťou EI 30/D1-C, P, vxš 900x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	633,17	1 266,34
58	M	611410010404.S 1	Hliníkové okno s požiarou odolnosťou EI 30/D3-C trojkrídlové O+O+S, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	3 154,56	3 154,56
59	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	39,900	5,67	226,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	39,900	5,68	226,63
61	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	67,840	32,72	2 219,72
62	M	553410032200.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1100x2480 mm	ks	1,000	1 876,21	1 876,21
63	M	5534100322001.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x2480 mm	ks	1,000	1 876,21	1 876,21
64	M	553410032500.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové otočné šxv 1950x2480 mm	ks	1,000	3 041,19	3 041,19
65	M	5534100322002.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x2480 mm	ks	2,000	1 797,21	3 594,42
66	M	553410032100.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 900x2480 mm	ks	2,000	1 886,39	3 772,78
67	M	5534100321003.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 900x1970 mm	ks	2,000	1 884,97	3 769,94
68	M	5534100322004.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x1970 mm	ks	1,000	1 644,21	1 644,21
69	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	129,600	2,02	261,79
70	M	5534200000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným ľomom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	129,600	10,10	1 308,96
71	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	129,600	4,04	523,58
72	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	129,600	10,10	1 308,96
73	M	611530061500.S	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	ks	66,000	0,42	27,72
74	K	767657220.S	Montáž vrát zdvíhacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov, s plochou 6-9 m2	ks	1,000	445,18	445,18
75	M	553410061200.S	Garážová brána hliníková sekčná s el. pohonom 3000x2900 mm, tep. izolácia LPV panel hr. 42 mm, povrchová úprava napr.nPrelis M alebo ekvivalent, farba prispôsobená k fasáde	ks	1,000	1 995,41	1 995,41

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

194 051,51

D Elektromontáž MaR

7 260,21

1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	170,000	2,19	372,30
2	M	345650K211	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 16 : 1416E K50D, svetlosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent alebo ekvivalent	m	170,000	0,48	81,60
3	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	10,000	3,30	33,00
4	M	345710K055	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 25x20 HD (šxv) biela	m	20,000	1,86	37,20
5	M	345718K202	- kryt pre LHD 25x20 : 8913 HB, biely, ohybový 90°	kus	1,000	1,13	1,13
6	M	345718K224	- kryt pre LHD 30x25 : 8935 HB, biely, rohový vnútorný	kus	1,000	1,40	1,40
7	K	210010106	Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 80 až 100mm	m	10,000	7,79	77,90
8	M	345711K052	Kanál el-inšt PVC : EKD 80x40 HD (šxv) biely	m	10,000	8,02	80,20
9	M	345718K622	- kryt pre EKD 80x40 : 8503 HB, biely, ohybový 90°	kus	1,000	3,48	3,48
10	M	345718K625	- kryt pre EKD 80x40 : 8505 HB, biely, rohový vnútorný, nastaviteľný (±10°)	kus	1,000	3,55	3,55
11	M	345718K624	- kryt pre EKD 80x40 : 8504/EKD HB, biely, prechodový, odbočovací (T-kus)	kus	8,000	3,55	28,40
12	K	210010311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	3,000	5,10	15,30
13	M	345604K000	Krabica KO odbočná : KU 68-1902 KA [D73x43] s viečkom, vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	3,000	0,56	1,68
14	K	210100120	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2	kus	12,000	3,35	40,20
15	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	17,000	3,48	59,16
16	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia v plášti kábla	kus	24,000	4,84	116,16
17	K	210111032	Montáž zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	2,000	14,47	28,94
18	M	345420L282	Zásuvka 1-nás. Plexo™ 66 : 090466, nástenná, kompletná, s viečkom (oc) sivá	kus	2,000	46,29	92,58
19	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	110,000	1,37	150,70
20	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	110,000	1,14	125,40
21	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	10,000	1,52	15,20
22	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	10,000	1,71	17,10
23	K	210860221	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 2-3x1	m	370,000	1,37	506,90
24	M	341661M002	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JYTY 2x1	m	270,000	0,68	183,60
25	M	341661M003	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JYTY 3x1	m	100,000	0,92	92,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	360410038P	Montáž priestorového teplomeru	kus	3,000	4,08	12,24
27	M	405S010008	Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR : QAA24 alebo ekvivalent	kus	3,000	58,98	176,94
28	K	361420115P	Montáž snímača vonkajšej teploty	kus	1,000	8,87	8,87
29	M	405S010033	Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C : QAC22 alebo ekvivalent	kus	1,000	48,80	48,80
30	K	361420116P	Montáž príložného snímača teploty	kus	8,000	11,87	94,96
31	M	405S010060	Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130°C : QAD22 alebo ekvivalent	kus	8,000	55,74	445,92
32	M	405SF010081	Vyprac.softvéru podstanice na 1 I/O bod	kus	36,000	60,76	2 187,36
33	M	405SF010082	Oživenie softvér.konfigurácie na I/O bod	kus	36,000	58,89	2 120,04

D D2 silnoprúd 91 766,94

34	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	45,000	2,34	105,30
35	M	345650K513	Rúrka el-inšt PVC ohybná SUPER MONOFLEX 25 : 1225 L50D, tmavosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent	m	45,000	0,85	38,25
36	K	210010004	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	m	15,000	2,49	37,35
37	M	345650K514	Rúrka el-inšt PVC ohybná SUPER MONOFLEX 32 : 1232 L25D, tmavosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent	m	15,000	1,20	18,00
38	K	210010007	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D63 (d55)mm	m	15,000	3,08	46,20
39	M	345658K003	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 63 : KF 09063 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená alebo ekvivalent	m	15,000	1,77	26,55
40	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	457,000	2,62	1 197,34
41	M	345600K006	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/D KA [D71x45] vodorovne spojitelná, sivá	kus	457,000	0,21	95,97
42	K	210010312	Montáž krabice do muríva KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	1,000	6,14	6,14
43	M	345604K040	Krabica KO odbočná : KO 97/5 KA [D103x50] s viečkom, sivá	kus	1,000	1,85	1,85
44	K	210010321	Montáž krabice do muríva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	79,000	11,16	881,64
45	M	345608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 KA [D73x43] s viečkom a svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) spojovateľná, sivá	kus	79,000	0,51	40,29
46	K	210010322	Montáž krabice do muríva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	158,000	15,30	2 417,40
47	M	345608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 KA [D103x50] s viečkom a svorkovnicou SP-96 (5x4/4mm2), sivá	kus	158,000	9,68	1 529,44
48	K	210010511P	Montáž zväzkového držiaka káblov	kus	1 700,000	0,72	1 224,00
49	M	345951O051	Držiak kovový GRIP M 15, zväzkový 2207028 : 2031 M 15 FS, pre 15x kábel (3x1,5mm2) montáž na stenu, strop, zinkovaný alebo ekvivalent	kus	1 700,000	0,84	1 428,00
50	K	210020952	Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5	kus	14,000	2,53	35,42
51	M	404960320	Orientačný štítok na stenu ON 736621	kus	14,000	5,33	74,62
52	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	44,000	8,70	382,80
53	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	2,000	10,34	20,68
54	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	30,000	12,32	369,60
55	K	210100152	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2	kus	3,000	2,16	6,48
56	K	210100160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	112,000	2,42	271,04
57	K	210100161	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	kus	4,000	2,55	10,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	210100162	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 10-16 mm ²	kus	2,000	2,68	5,36
59	K	210100176	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm ²	kus	7,000	2,03	14,21
60	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm ²	kus	10,000	2,68	26,80
61	K	210100178	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm ²	kus	2,000	2,94	5,88
62	K	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	45,000	8,76	394,20
63	M	345350A231	Spínač rad.1 Tango® : 3559A-A06940 B, zapustený, s krytom, bez rámičky, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	45,000	11,69	526,05
64	K	210110003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	45,000	9,37	421,65
65	M	345363A231	Prepínač rad.5 Tango® : 3559A-A05940 B, zapustený, s krytom, bez rámičky, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	45,000	18,88	849,60
66	K	210110004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	42,000	9,96	418,32
67	M	345374A231	Prepínač rad.6 Tango® : 3559A-A06940 B, zapustený, s krytom, bez rámičky, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	42,000	12,52	525,84
68	K	210110005	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	kus	16,000	9,97	159,52
69	M	345369A231	Prepínač rad.5B (6+6) Tango® : 3559A-A52940 B, zapustený, s krytom, bez rámičky, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	6,000	18,51	111,06
70	M	345377A231	Prepínač rad.7 Tango® : 3559A-A07940 B, zapustený, s krytom, bez rámičky, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	10,000	7,93	79,30
71	M	345531A221	Rámik 1-násobný Tango® : 3901A-B10 B, biela alebo ekvivalent	kus	280,000	1,15	322,00
72	K	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.1	kus	14,000	9,42	131,88
73	M	345350L113	Spínač rad.1 Plexo™ IP55 : 069851, zapustený, kompletný, béžový alebo ekvivalent	kus	14,000	6,52	91,28
74	K	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.5	kus	6,000	11,78	70,68
75	M	345369L113	Prepínač rad.5B (6+6) Plexo™ IP55 : 069855, zapustený, kompletný, béžový alebo ekvivalent	kus	6,000	19,07	114,42
76	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	kus	6,000	11,78	70,68
77	M	345374L113	Prepínač rad.6 Plexo™ IP55 : 069851, zapustený, kompletný, béžový alebo ekvivalent	kus	6,000	19,07	114,42
78	K	210110501	Montáž, vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1	kus	1,000	12,77	12,77
79	M	3580822P02	Spínač vačkový 3P/ 25A zapustený, s krabicou S 25 JEP 1103 B4, IP65, vypínač, čierny	kus	1,000	35,34	35,34
80	K	210110507	Montáž, prepínač vačkový S 63V 01 P0-P1	kus	1,000	19,92	19,92
81	M	3580823P02	Spínač vačkový 3P/ 32A zapustený, s krabicou K 32 JEP 1103 B4, IP65, vypínač, čierny	kus	1,000	40,57	40,57
82	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	287,000	9,37	2 689,19
83	M	345400A221	Zásuvka 1-nás. Tango® : 5518A-A2349 B, s krytom, bez rámičky (bez oc) biela alebo ekvivalent	kus	287,000	6,73	1 931,51
84	M	345531A221	Rámik 1-násobný Tango® : 3901A-B10 B, biela alebo ekvivalent	kus	62,000	1,15	71,30
85	M	345532A221	Rámik 2-násobný Tango® : 3901A-B20 B, vodorovný, biela alebo ekvivalent	kus	66,000	3,55	234,30
86	M	345533A221	Rámik 3-násobný Tango® : 3901A-B30 B, vodorovný, biela alebo ekvivalent	kus	31,000	5,42	168,02
87	K	210220330	Montáž, zásuvka na pripojenie svorky na vyrovnanie potenciálu, pre zdravotníctvo	kus	5,000	2,81	14,05
88	M	3549091A01	Zásuvka 2-nás na vyrovnanie potenciálu Reflex SI : 2095 UC-214, pre uhlové zdierky, s krytom, bez rámičky, alpská biela alebo ekvivalent	kus	5,000	45,06	225,30
89	M	345531A961	Rámik 1-násobný Reflex SI : 2511-214, alpská biela alebo ekvivalent	kus	5,000	2,53	12,65
90	K	210111032	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	14,000	14,47	202,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	345420L107	Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : 069622, zapustená, bez rámy (SS) s viečkom (oc) béžová alebo ekvivalent	kus	14,000	9,54	133,56
92	K	210111103	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	3,000	11,77	35,31
93	M	358000D810	Zásuvka priemyselná 16A/400V zapustená, s krabicou (3P+N+PE) 5-pól : IZV 1653, IP44, sivá	kus	3,000	28,23	84,69
94	K	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	14,000	8,21	114,94
95	M	345380L151	Stop tlačidlo. rad. 1/0 Plexo™ IP55 : 069547, zapustený, s krytom, bez rámy, žltý s červ. tlačidlom alebo ekvivalent	kus	12,000	66,47	797,64
96	M	345541L012	Rámik 1-násobný IP55 Plexo™ 069692, pre zapustenú montáž, béžový alebo ekvivalent	kus	12,000	3,61	43,32
97	M	3581350X01	Núdzové a požiarne STOP tlačidlo, GW42201, 1x NO 3A / 240V, 1x NC 3A / 240V, IP55 alebo ekvivalent	kus	1,000	49,55	49,55
98	K	210180205P	Montáž UPS, uvedenie do prevádzky, dokumentácia, zaškolenie, protokol.	kus	1,000	2 748,32	2 748,32
99	M	358782F101	Záložný zdroj Riello UPS Sentryum S3M 15 ACT S1 (15 kVA/ 6 min.) 3f/1f alebo ekvivalent	kus	1,000	13 781,50	13 781,50
100	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	26,46	26,46
101	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	51,71	51,71
102	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	2,000	99,36	198,72
103	K	210200004	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompakt)	kus	153,000	10,44	1 597,32
104	K	210201005.S	Zapojenie svetidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	153,000	10,34	1 582,02
105	M	348FM11001	LED svetidlo prisadené MODUS LED BRS3KO300V1/ND, 1x14W, 1400lm, IP40 alebo ekvivalent	kus	89,000	36,46	3 244,94
106	M	348FM11002	LED svetidlo prisadené MODUS LED BRS3KO300V1/ND (mikrovl.senzor), 1x14W, 1400lm, IP40 alebo ekvivalent	kus	3,000	60,45	181,35
107	M	348FM12001	LED svetidlo prisadené MODUS LED BRBS3KO300V0/ND, 1x9W, 850lm, IP44 alebo ekvivalent	kus	52,000	39,05	2 030,60
108	M	348FM12002	LED svetidlo prisadené MODUS LED BRBS3KO300V1/ND, 1x14W, 1300lm, IP44 alebo ekvivalent	kus	9,000	35,99	323,91
109	K	210200607	Montáž, LED svetidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	kus	98,000	10,44	1 023,12
110	K	210201005.S	Zapojenie svetidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	98,000	10,34	1 013,32
111	M	348FM21001	LED svetidlo prisadené MODUS LED KSL2000M3KS/ND, 20W, 2500lm, 3000K, IP40 alebo ekvivalent	kus	32,000	82,86	2 651,52
112	M	348FM21003	LED svetidlo prisadené MODUS LED KSL4000M3KS/ND, 41W, 5000lm, 3000K, IP40 alebo ekvivalent	kus	66,000	97,98	6 466,68
113	K	210200652	Montáž, LED svetidlo, prisadený panel IP54-66, 300x1200 (mm)	kus	13,000	10,44	135,72
114	K	210201010.S	Zapojenie svetidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	13,000	10,34	134,42
115	M	348FM31004	LED svetidlo prisadené MODUS PL5000M2W3/ND, 40W/5500lm, 3000K, IP65 alebo ekvivalent	kus	13,000	98,66	1 282,58
116	K	210200039	Montáž, núdzové svetidlo IP20-44, netvalé, osvetlenie, núdzový režim, prisadené nástenné	kus	32,000	10,44	334,08
117	K	210201001.S	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	32,000	10,34	330,88
118	M	3488S00183P	Svetidlo núdzové MULTITREND-3xLED, NM-M / 1h alebo ekvivalent	kus	32,000	45,33	1 450,56
119	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	22,000	2,55	56,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	210192578	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 70-95mm ²	kus	1,000	12,47	12,47
121	M	3543116501	V svorka 38x28, 95mm ²	kus	1,000	6,45	6,45
122	M	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5-16mm ² alebo ekvivalent	kus	4,000	1,03	4,12
123	M	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	4,000	1,03	4,12
124	M	3549092V12	Svorka uzemňovacia, nerezová : ZS 4 N 1/2", s nerez. maticou, na 1/2" kov. rúry, pre vodič 2,5-4mm ² (pre vodov. batérie)	kus	18,000	1,58	28,44
125	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	2,000	25,52	51,04
126	K	210220326	Montáž, krabica pre ekvipotenciálnu svorkovnicu, pod omietku	kus	2,000	0,94	1,88
127	M	3549090O20	Prípojnicia potenciálového vyrovnania 5015065 : 1809 UP, v krabici, pod omietku	kus	1,000	9,72	9,72
128	M	3549090O41	Prípojnicia potenciálového vyrovnania 5015545 : 1804 UP, v krabici, pod omietku	kus	1,000	26,65	26,65
129	K	210220452	Montáž ochranného pospojovania vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené, bez pripojenia	m	920,000	3,34	3 072,80
130	M	341023E097	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J1x4 RM B2ca-s1,d0,a1	m	500,000	1,96	980,00
131	M	341023E098	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J1x6 RM B2ca-s1,d0,a1	m	145,000	2,77	401,65
132	M	341023N511	Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE) alebo ekvivalent	m	45,000	5,23	235,35
133	M	341023N513	Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) alebo ekvivalent	m	230,000	7,09	1 630,70
134	K	210880201	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	250,000	1,24	310,00
135	M	341216E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 2x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	250,000	1,54	385,00
136	K	210880205	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	2 640,000	1,37	3 616,80
137	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	1 620,000	1,54	2 494,80
138	M	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	590,000	1,66	979,40
139	M	341228E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1	m	430,000	1,69	726,70
140	K	210880206	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	2 600,000	1,52	3 952,00
141	M	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	2 600,000	2,58	6 708,00
142	K	210880207	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x4	m	20,000	1,57	31,40
143	M	341216E130	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x4 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	4,02	80,40
144	K	210880208	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x6-16	m	70,000	1,64	114,80
145	M	341216E140	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x6 B2ca-s1,d0,a1	m	50,000	6,28	314,00
146	M	341216E150	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x10 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	10,99	219,80
147	K	210880209	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4x1,5	m	160,000	1,52	243,20
148	M	341216E210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 4x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	160,000	2,50	400,00
149	K	210880216	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	250,000	1,64	410,00
150	M	341216E320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	250,000	3,94	985,00
151	K	210880217	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	80,000	1,66	132,80
152	M	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	6,15	123,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	M	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	60,000	9,16	549,60
154	K	210880218	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	15,000	1,73	25,95
155	M	341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	m	15,000	14,59	218,85

D		D4	slaboprúd	2 787,27			
156	K	210010001	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	m	15,000	2,17	32,55
157	M	345650K201	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 16 : 1416E K50, svetlosivá alebo ekvivalent	m	15,000	0,30	4,50
158	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	200,000	2,34	468,00
159	M	345650K211	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 16 : 1416E K50D, svetlosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent alebo ekvivalent	m	200,000	0,48	96,00
160	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	10,000	2,62	26,20
161	M	345600K006	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/D KA [D71x45] vodorovne spojitelná, sivá	kus	10,000	0,21	2,10
162	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	10,000	11,37	113,70
163	M	374305A081	Zásuvka dátová Tango 2xRJ45 cat.6A STP, s krytom, bez rámičky biela alebo ekvivalent	kus	10,000	53,38	533,80
164	M	345531A221	Rámik 1-násobný Tango® : 3901A-B10 B, biela alebo ekvivalent	kus	10,000	1,15	11,50
165	K	220280221	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5	m	15,000	1,40	21,00
166	M	341610E002	Kábel Cu telekomunikačný, drôtené žily, tieneny : SYKFY 2x2x0,5	m	15,000	0,52	7,80
167	K	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	440,000	1,40	616,00
168	M	341812I761	Kábel dátový F/FTP - CAT 6A, tieneny : Belden 10GXE01, 4X2XAWG23 (LSOH) bezhalogénový, modrý alebo ekvivalent	m	440,000	1,01	444,40
169	K	220490041	Montáž DT s možnosťou otvárania dverí	kus	1,000	337,65	337,65
170	M	382190T001	Domáci audio (2-BUS) telefón Elegant : 4FP 211 03.201 (tlač EZ + 6x tlač) vyzváňanie elektronicky s reguláciou, biely alebo ekvivalent	kus	1,000	72,07	72,07

D		RR10F100	Rozvádzač RH	30 181,69			
171	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	2 978,00	2 978,00
172	M	357001E2063	Rozvodnica kovová BP-U-DWB-800/12-EIS - 7x35=245MD, biela, 7xDIN lišta, 7xKr.doska, 3xN/PE, IP30 (Z) alebo ekvivalent	kus	1,000	2 767,22	2 767,22
173	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	7,000	16,86	118,02
174	M	357038C035	Lišta prepojovacia hrebeňová 3-pól. 19x(L1;L2;L3) 100A » Acti 9 : A9XPH357, možnosť skracovať (57MD)	kus	6,000	54,30	325,80
175	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	153,000	32,44	4 963,32
176	M	3584402C20	Odpínač modulový Acti9 » iSW 3-pól 100A : A9S65391, 415V-AC (3MD) alebo ekvivalent	kus	1,000	155,10	155,10
177	M	3585441C27	Cievka, spúšť' podpät'ová A9A26969 : Acti9 iMNx, nezávislá od napájacieho napätia, 220+240V-AC (1MD) alebo ekvivalent	kus	1,000	30,01	30,01
178	M	3585106C24	Istič 1-pólový A9F07106 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 6/1/C	kus	5,000	9,41	47,05
179	M	3585106C26	Istič 1-pólový A9F07110 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 10/1/C	kus	14,000	7,25	101,50
180	M	3585106C28	Istič 1-pólový A9F07116 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 16/1/C	kus	7,000	6,88	48,16
181	M	3585106C29	Istič 1-pólový A9F07120 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 20/1/C	kus	1,000	7,25	7,25
182	M	3585106C30	Istič 1-pólový A9F07125 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 25/1/C	kus	1,000	12,24	12,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	M	3585106C33	Istič 1-pólový A9F07150 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 50/1/C	kus	1,000	19,55	19,55
184	M	3585306C28	Istič 3-pólový A9F07316 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 16/3/C	kus	3,000	24,83	74,49
185	M	3585306C29	Istič 3-pólový A9F07320 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 20/3/C	kus	1,000	28,92	28,92
186	M	3585306C30	Istič 3-pólový A9F07325 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 25/3/C	kus	1,000	29,71	29,71
187	M	3585306C31	Istič 3-pólový A9F07332 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 32/3/C	kus	2,000	28,77	57,54
188	M	3585306C32	Istič 3-pólový A9F07340 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 40/3/C	kus	1,000	42,68	42,68
189	M	3585306C33	Istič 3-pólový A9F07350 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 50/3/C	kus	1,000	53,36	53,36
190	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/030-AC (2MD)	kus	4,000	65,61	262,44
191	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	24,000	49,22	1 181,28
192	M	3585552A37	Chránič prúdový s ističom 4-pól 10kA : DS204 M AC-C16/0,03 (6MD)	kus	4,000	155,46	621,84
193	M	3585605A04	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól A05093 : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 260V-AC; 75kA (6MD)	kus	1,000	379,40	379,40
194	M	3585801C61	Stýkač inštalačný 1-pól modulový Acti9 » iCT 16A (1-0) : A9C22511 (1MD) 220V-AC/50Hz (DO)	kus	5,000	42,82	214,10
195	M	3585816C73	Stýkač inštalačný 2-pól modulový Acti9 » iCT 63A (2-0) : A9C21862 (2MD) 220V+240V-AC/50Hz (DO+MO)	kus	1,000	160,27	160,27
196	M	3584411L17	Spínač súmrakový modulový : 412654, astronomický týždenný » 1 kanál » 56 programov (2MD)	kus	1,000	163,49	163,49
197	M	3584404C12	Prepínač modulový páčkový Acti9 » iSSW 20A : A9E18073, 250V-AC (1MD) - (1Z/V) 3 polohy 1-0-2	kus	1,000	40,70	40,70
198	M	3584420C14	Tlačidlo 2-nás modulové Acti9 » iPB : A9E18034, 20A/250V-AC (1MD) - (1Z+1V) zelené, červené	kus	1,000	43,23	43,23
199	M	382208T012	Napájač sieťový pre digitálny (2-BUS) systém : 4FP 672 49, pre 120 účastníkov s priamou voľbou (4MD)	kus	2,000	112,04	224,08
200	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	97,000	2,26	219,22
201	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm2) hnedá	kus	97,000	0,86	83,42
202	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm2	kus	13,000	2,96	38,48
203	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35÷6mm2) hnedá	kus	13,000	0,85	11,05
204	K	210192573	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 10mm2	kus	3,000	3,65	10,95
205	M	357037D037	Svorka radová : RS 10/7 (0,35÷10mm2) hnedá	kus	3,000	146,58	439,74
206	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	6,000	0,56	3,36
207	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	12,000	0,38	4,56
208	K	210192579	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 120-150mm2	kus	5,000	17,85	89,25
209	M	357037D131	Svorka radová : RS 120/1 (2,5÷120mm2) modrá	kus	1,000	14,30	14,30
210	M	357037D134	Svorka radová : RS 120/4 (2,5÷120mm2) zelená	kus	1,000	14,30	14,30
211	M	357037D137	Svorka radová : RS 120/7 (2,5÷120mm2) hnedá	kus	3,000	14,30	42,90
212	M	357037D144	Príložka : PRS/25/4, pre svorky RS 25, zelená	kus	1,000	1,90	1,90
213	M	357037D150	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	2,000	0,38	0,76
214	K	220300914	Pásik 2x10 svoriek, na kov	kus	2,000	8,27	16,54
215	M	357510K102	Montážny držiak LSA PLUS - M5	kus	1,000	8,57	8,57
216	M	357510K201	Rozpojovacia lišta LSA PLUS 2/10	kus	2,000	9,10	18,20
217	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	28,000	500,48	14 013,44
d RR10FDT Rozvádzač DT							12 595,76
218	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	1 234,78	1 234,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
219	M	357001E2081	Rozvodnica kovová BPM-O-600/7 - 4x24=96MD, šedá, 4xDIN lišta, 4xKr.doska, 3xN/PE, IP55 (P)	kus	1,000	1 062,87	1 062,87
220	K	210021001	Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, profilový, alebo kruhový do 100x100 mm	kus	1,000	20,47	20,47
221	K	210021011	Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, kruhový, bez závitů P16-21	kus	16,000	6,15	98,40
222	K	210192722	Montáž označovacieho štítku pre prístroje v rozvádzačoch (lepený)	kus	16,000	1,69	27,04
223	M	3581391C02	Nosič štítkov 30x40mm pre Harmony® : ZBZ 32, pre štítky [8x27]mm, kruhová obruba, štandard alebo ekvivalent	kus	16,000	0,97	15,52
224	M	3581391C31	Hárok A4 (76ks) so štítkami 8x27mm Harmony® : ZBY 4100, samolepiace, pre nosiče ZBZ-32 a ZBZ-34 [30x40mm] alebo ekvivalent	sada	1,000	11,77	11,77
225	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojujaci	kus	1,000	16,86	16,86
226	M	357038C014	Lišta prepojujacia hrebeňová 1-pól. 24x(L1) 100A » Acti 9 : A9XPH124, možnosť skracovať (24MD)	kus	1,000	33,94	33,94
227	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	27,000	32,44	875,88
228	M	3584400C05	Vypínač modulový Acti9 » iSW 1-pól 20A : A9S60120, 250V-AC (1MD)	kus	1,000	12,76	12,76
229	M	3585106C24	Istič 1-pólový A9F07106 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 6/1/C	kus	4,000	9,41	37,64
230	M	3585106C26	Istič 1-pólový A9F07110 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 10/1/C	kus	8,000	7,25	58,00
231	M	3585106C28	Istič 1-pólový A9F07116 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 16/1/C	kus	1,000	6,88	6,88
232	M	3585801C61	Stýkač inštalacný 1-pól modulový Acti9 » iCT 16A (1-0) : A9C22511 (1MD) 220V-AC/50Hz (DO)	kus	8,000	42,82	342,56
233	M	358782C004	Transformátor bezpečnostný iTR : A9A15222 (5MD) 230/12-24V-AC, 63VA	kus	1,000	112,71	112,71
234	K	210140202	Montáž a zapojenie otočného ovládača pom. obvodov (so zámkom) do panelu, do skrinky	kus	8,000	9,11	72,88
235	M	3581304C03	Ovládač otočný 3-polohový Harmony® : XB5 AD33, čierna rukoväť, 3 pevné pozície 45° (2Z) alebo ekvivalent	kus	8,000	11,29	90,32
236	K	210140421	Montáž a zapojenie signálky so svet. zdrojom, bez transformátora, do panelu, do skrinky	kus	8,000	13,44	107,52
237	M	3581307C22	Signálka Harmony® : XB5 AVM3, integrovaná LED 240V-AC, kruhová, zelená alebo ekvivalent	kus	8,000	29,29	234,32
238	K	360420102	Montáž tranzistorového regulátora TERM II	kus	2,000	26,63	53,26
239	M	405S016190	Kompaktná podstanica Desigo PX, BACnet/LON, 18UI, 4DI, 6AO, 8DO; : PXC36.1.D alebo ekvivalent	kus	1,000	226,68	226,68
240	M	405S016220	Ovládací panel (HMI) malý pre desigo PX s graf. displejom, rozhr. RS232 pre pripojenie na HMI rozhr. regulátora: PXM10 alebo ekvivalent	kus	1,000	682,88	682,88
241	M	3749031L61	Paň kábel RJ45/RJ45 tienový Cat6 F/UTP : 632760 (FTP) modrý, dĺžka 1m	kus	1,000	4,03	4,03
242	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm²	kus	33,000	2,26	74,58
243	M	357037D010	Svorka radová : RS 2,5/0 (0,35÷4mm²) prírodná	kus	24,000	0,86	20,64
244	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm²) hnedá	kus	9,000	0,86	7,74
245	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm²	kus	3,000	2,96	8,88
246	M	357037D020	Svorka radová : RS 6/0 (0,35÷6mm²) prírodná	kus	24,000	1,36	32,64
247	M	357037D021	Svorka radová : RS 6/1 (0,35÷6mm²) modrá	kus	1,000	1,36	1,36
248	M	357037D024	Svorka radová : RS 6/4 (0,35÷6mm²) zelená	kus	1,000	1,36	1,36
249	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35÷6mm²) hnedá	kus	1,000	0,85	0,85
250	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	1,000	0,56	0,56
251	M	357037D040	Príložka : PRS/0, pre svorky RS 2,5÷10, prírodná	kus	1,000	0,20	0,20
252	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	4,000	0,38	1,52
253	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	14,000	500,39	7 005,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		RR10FP01	Rozvádzač RP01				5 727,35
254	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	501,18	501,18
255	M	357003C007	Rozvodnica plastová Mini Pragma : MIP22212 » 2x12=24MD, biela, s plnými bielymi dverami, IP40 (Z) alebo ekvivalent	kus	1,000	1 397,19	1 397,19
256	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	2,000	16,86	33,72
257	M	357038C012	Lišta prepojovacia hrebeňová 1-pól. 12x(L1) 100A » Acti 9 : A9XPH112, možnosť skracovať (12MD) alebo ekvivalent	kus	2,000	58,66	117,32
258	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	13,000	32,44	421,72
259	M	3584400C05	Vypínač modulový Acti9 » iSW 1-pól 20A : A9S60120, 250V-AC (1MD)	kus	1,000	12,76	12,76
260	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/030-AC (2MD)	kus	6,000	65,61	393,66
261	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	6,000	49,22	295,32
262	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	12,000	2,26	27,12
263	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm2) hnedá	kus	12,000	0,86	10,32
264	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm2	kus	3,000	2,96	8,88
265	M	357037D021	Svorka radová : RS 6/1 (0,35÷6mm2) modrá	kus	1,000	1,36	1,36
266	M	357037D024	Svorka radová : RS 6/4 (0,35÷6mm2) zelená	kus	1,000	1,36	1,36
267	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35÷6mm2) hnedá	kus	1,000	0,85	0,85
268	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	2,000	0,56	1,12
269	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	4,000	0,38	1,52
270	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	5,000	500,39	2 501,95

D		RR10FP1	Rozvádzač RP1				10 267,07
271	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	973,30	973,30
272	M	357001E2051	Rozvodnica kovová BP-U-3S-600/7 - 4x24=96MD, biela, 4xDIN lišta, 4xKr.doska, 3xN/PE, IP30 (Z)	kus	1,000	643,25	643,25
273	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	4,000	16,86	67,44
274	M	357038C034	Lišta prepojovacia hrebeňová 3-pól. 8x(L1;L2;L3) 100A » Acti 9 : A9XPH324, možnosť skracovať (24MD)	kus	4,000	58,66	234,64
275	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	53,000	32,44	1 719,32
276	M	3584402C16	Odpínač modulový Acti9 » iSW 3-pól 63A : A9S65363, 415V-AC (3MD)	kus	1,000	29,32	29,32
277	M	3585106C26	Istič 1-pólový A9F07110 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 10/1/C	kus	2,000	7,25	14,50
278	M	3585106C28	Istič 1-pólový A9F07116 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 16/1/C	kus	2,000	6,88	13,76
279	M	3585306C28	Istič 3-pólový A9F07316 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 16/3/C	kus	3,000	24,83	74,49
280	M	3585306C29	Istič 3-pólový A9F07320 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 20/3/C	kus	3,000	28,92	86,76
281	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/030-AC (2MD)	kus	4,000	65,61	262,44
282	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	10,000	49,22	492,20
283	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	60,000	2,26	135,60
284	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm2) hnedá	kus	60,000	0,86	51,60
285	K	210192573	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 10mm2	kus	5,000	3,65	18,25
286	M	357037D031	Svorka radová : RS 10/1 (0,35÷10mm2) modrá	kus	1,000	1,30	1,30
287	M	357037D034	Svorka radová : RS 10/4 (0,35÷10mm2) zelená	kus	1,000	1,30	1,30
288	M	357037D037	Svorka radová : RS 10/7 (0,35÷10mm2) hnedá	kus	3,000	146,58	439,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
289	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5+10, hnedá	kus	3,000	0,56	1,68
290	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	6,000	0,38	2,28
291	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	10,000	500,39	5 003,90

D RR10FP2 Rozvádzač RP2 12 546,77

292	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	1 089,51	1 089,51
293	M	357001E2052	Rozvodnica kovová BP-U-DWB-600/7-EIS - 4x24=96MD, biela, 4xDIN lišta, 4xKr.doska, 3xN/PE, IP30 (Z)	kus	1,000	902,25	902,25
294	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	4,000	16,86	67,44
295	M	357038C034	Lišta prepojovacia hrebeňová 3-pól. 8x(L1;L2;L3) 100A » Acti 9 : A9XPH324, možnosť skracovať (24MD)	kus	4,000	58,66	234,64
296	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	45,000	32,44	1 459,80
297	M	3584402C07	Vypínač modulový Acti9 » iSW 3-pól 32A : A9S60332, 415V-AC (2MD)	kus	1,000	33,03	33,03
298	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/030-AC (2MD)	kus	4,000	65,61	262,44
299	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	17,000	49,22	836,74
300	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm ²	kus	42,000	2,26	94,92
301	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35+4mm ²) hnedá	kus	42,000	0,86	36,12
302	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm ²	kus	5,000	2,96	14,80
303	M	357037D021	Svorka radová : RS 6/1 (0,35+6mm ²) modrá	kus	1,000	1,36	1,36
304	M	357037D024	Svorka radová : RS 6/4 (0,35+6mm ²) zelená	kus	1,000	1,36	1,36
305	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35+6mm ²) hnedá	kus	3,000	0,85	2,55
306	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5+10, hnedá	kus	3,000	0,56	1,68
307	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	6,000	0,38	2,28
308	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	15,000	500,39	7 505,85

D Z200F01 Ostatné práce 14 367,96

309	K	211010002	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muriva	kus	80,000	0,92	73,60
310	K	210290903.S	Vŕtanie upevňovacieho bodu pre svetidlo do betónu	ks	574,000	3,68	2 112,32
311	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	750,000	1,05	787,50
312	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/>45mm)	kus	1 404,000	0,20	280,80
313	K	94994771	Posuvné hliníkové lešenie pre montáž svetidiel	kpl	1,000	1 986,34	1 986,34
314	K	971035131	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	kus	70,000	4,40	308,00
315	K	971035141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	kus	20,000	7,21	144,20
316	K	971035151	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	30,000	9,82	294,60
317	K	971042141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 30 cm	kus	4,000	9,80	39,20
318	K	973031616	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	727,000	2,43	1 766,61
319	K	973031619	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x 10 cm	kus	1,000	5,39	5,39
320	K	974061010	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	500,000	3,68	1 840,00
321	K	974061020	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	180,000	3,73	671,40
322	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	120,000	20,29	2 434,80
323	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	80,000	20,29	1 623,20

D Z200F05 Ostatné 386,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
324	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	128,74	386,23
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 859,49
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 859,49
325	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,244	47,39	106,34
326	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,244	30,53	68,51
327	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,660	0,07	2,36
328	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,244	21,43	48,09
329	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,244	2,43	5,45
330	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,244	222,78	499,92
331	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	2,244	503,04	1 128,82
D PSV			Práce a dodávky PSV				35,27
D 713			Izolácie tepelné				35,27
332	K	713531070.S	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,12-0,16 m2, zaplnenie protipožiarnou penou EI60-120	ks	1,000	35,27	35,27
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				4 269,50
333	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	50,000	85,39	4 269,50

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

08 - BLESKOZVOD

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 373,08

D		210F001	Elektromontážne práce	8 198,59			
1	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	230,000	2,58	593,40
2	K	210220101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	30,000	2,24	67,20
3	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	162,000	1,99	322,38
4	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	140,000	3,59	502,60
5	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	133,000	2,25	299,25
6	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	300,000	5,93	1 779,00
7	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	41,000	7,34	300,94
8	K	210220105	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, Nerez drôt D8mm	m	50,000	5,48	274,00
9	M	3549001A40	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (nerez A2) D8 [0,40kg/m]	kg	20,000	45,06	901,20
10	M	3549012A04	Podpera vedenia (FeZn) na zateplené fasády : PV 17-4, klinec (5x140+200)mm, s hmoždinkou	kus	65,000	1,27	82,55
11	M	3549020A20	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová, plastová podložka (140x100x77)mm	kus	280,000	1,15	322,00
12	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	12,000	22,97	275,64
13	M	3549030A31	Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	kus	11,000	10,55	116,05
14	M	3549032A31	Tyč zachytávacia (nerez A2) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	kus	1,000	48,66	48,66
15	M	3549030A41	- betónový štvorcový podstavec 350x350 (mm) ku zachytávacej tyči JP a OB, tyče max do 2m (FeZn) 3m (Al)	kus	12,000	11,48	137,76
16	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	31,000	1,83	56,73
17	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príloškou (2xM8)	kus	24,000	0,65	15,60
18	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	10,000	0,86	8,60
19	M	3549044A30	Svorka pripájacia (nerez A2) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	1,000	3,49	3,49
20	M	3549040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8) mosadzné matice	kus	20,000	1,39	27,80
21	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	54,000	5,08	274,32
22	M	3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)11	kus	11,000	2,36	25,96
23	M	3549044A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (nerez A2) : SJ 01 (4xM8)	kus	1,000	4,17	4,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	18,000	1,26	22,68
25	M	3549044A10	Svorka krížová (nerez A2) : SK (4xM8)	kus	4,000	3,87	15,48
26	M	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	18,000	1,54	27,72
27	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	8,000	1,82	14,56
28	M	3549040A79	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, priemer D50-140mm (3xM8)	kus	6,000	3,51	21,06
29	K	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	8,000	8,51	68,08
30	M	3549060A02	Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m	kus	8,000	8,17	65,36
31	M	3549060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	kus	16,000	1,18	18,88
32	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	4,21	33,68
33	M	3549071A02	Štítok označovací (FeZn) : f711124/x, s označením	kus	8,000	0,77	6,16
34	K	210020951	Montáž výstražnej tabuľky, smaltovaná A3-A4	kus	8,000	5,73	45,84
35	M	548230220	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	kus	8,000	8,34	66,72
36	K	210220463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m	kus	8,000	161,56	1 292,48
37	K	250010711	Montáž : Zariadenia členité náter ostatný 2-zložkový	m2	2,000	29,22	58,44
38	M	246276170	Farba asfaltová izolačná na vodné stavby A2005	kg	1,000	2,15	2,15

D D1 Elektromontážne práce spolu: 0,00

D 460F020 Zemné práce 4 659,90

39	K	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	160,000	22,44	3 590,40
40	K	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	160,000	4,95	792,00
41	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	50,000	5,55	277,50

D D2 Zemné práce spolu: 0,00

D Z200F01 Ostatné práce 2 146,76

42	K	94994771.S2	Kĺbová plošina pre demontáž a montáž bleskozvodu	kpl	1,000	487,90	487,90
43	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce vo výškach	eur	8,000	28,79	230,32
44	K	971033151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	1,000	8,24	8,24
45	K	213290041	Demontáž bleskozvodu	hod	40,000	20,29	811,60
46	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	30,000	20,29	608,70

D D3 Ostatné práce spolu: 0,00

D Z200F05 Ostatné 386,23

47	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	128,74	386,23
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

D D4 Ostatné spolu: 981,60

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 981,60

48	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	32,72	981,60
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

09 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

233 945,86

D HSV Práce a dodávky HSV 11 845,44

D 1 Zemné práce 10 582,70

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	150,000	32,72	4 908,00
2	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	18,000	78,52	1 413,36
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	18,000	6,54	117,72
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	48,000	5,89	282,72
5	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	150,000	5,89	883,50
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,000	39,26	1 177,80
7	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	55,000	32,72	1 799,60

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 262,74

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,000	71,98	1 079,70
9	K	899912103	Montáž chráničiek	kpl	26,000	6,54	170,04
10	M	1422609500	Chráničky cez základ DN podľa projektu (DN do 250). Narezať na jednotlivé rozmery priamo na stavbe	m	26,000	0,50	13,00

D PSV Práce a dodávky PSV 217 261,75

D 713 Izolácie tepelné 11 752,80

11	K	713482111	Montáž izolačných trubíc, vnút. priemer potrubia do 38	m	1 420,000	4,89	6 943,80
12	M	2837741520	Izolácia potrubia hr. 9mm, pre potrubie 16x2	m	220,000	0,34	74,80
13	M	2837741525	Izolácia potrubia hr. 13mm, pre potrubie 20x2	m	740,000	0,64	473,60
14	M	2837741552	Izolácia potrubia hr. 19mm, pre potrubie 26x3	m	250,000	1,43	357,50
15	M	2837741565	Izolácia potrubia hr. 25mm, pre potrubie 32x3	m	210,000	2,30	483,00
16	K	713482112	Montáž izolačných trubíc, vnút. priemer potrubia 42-70	m	224,000	5,48	1 227,52
17	M	izo 20mm	Izolácia potrubia hr. 20mm, pre potrubie uhlíková oceľ 35x1,5 - tubolit DG	m	8,000	1,69	13,52
18	M	izo 25mm	Izolácia potrubia hr. 25mm, pre potrubie uhlíková oceľ 42x1,5 - tubolit DG	m	8,000	2,67	21,36
19	M	izo 30mm	Izolácia potrubia hr. 30mm, pre potrubie uhlíková oceľ 54x1,5 - tubolit DG	m	8,000	4,62	36,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	iz. 30mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.30mm, pre potrubie 40x3,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	35,000	5,20	182,00
21	M	iz. 35mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.35mm, pre potrubie 50x4 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	40,000	8,62	344,80
22	M	iz. 40mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.40mm, pre potrubie 63x4,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	40,000	10,02	400,80
23	M	iz. 50mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 75x5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	85,000	13,72	1 166,20
24	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,400	52,45	20,98
25	K	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,400	14,91	5,96

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

D D1 Vnútorný vodovod 69 327,07

26	K	16x2	Potrubie plastlinikové HERZ 16x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	220,000	18,27	4 019,40
27	K	20x2	Potrubie plastlinikové HERZ 20x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	740,000	21,03	15 562,20
28	K	26x3	Potrubie plastlinikové HERZ 26x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	250,000	26,49	6 622,50
29	K	32x3	Potrubie plastlinikové HERZ 32x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	210,000	30,32	6 367,20
30	K	40x3,5	Potrubie plastlinikové HERZ 40x3,5 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	35,000	42,42	1 484,70
31	K	50x4	Potrubie plastlinikové HERZ 50x4 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	40,000	79,54	3 181,60
32	K	63x4,5	Potrubie plastlinikové HERZ 63x4,5 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	40,000	116,20	4 648,00
33	K	75x5	Potrubie plastlinikové HERZ 75x5 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	85,000	218,99	18 614,15
34	M	RAD700	Kotviace spony Hilti, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	771,49	771,49
35	M	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	5,000	40,64	203,20
36	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	1 620,000	2,62	4 244,40
37	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	1 620,000	1,91	3 094,20
38	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	688,130	0,75	514,03

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

D D2 Vnútorná kanalizácia 22 097,18

39	K	32	Potrubie plastové, kanalizačné d32_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	10,000	26,80	268,00
40	K	40	Potrubie plastové, kanalizačné d40_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	10,000	27,74	277,40
41	K	721171503	Potrubie plastové, kanalizačné d50_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	137,000	28,67	3 927,79
42	K	721171306	Potrubie plastové, kanalizačné d75_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	71,000	26,99	1 916,29
43	K	721171308	Potrubie plastové, kanalizačné d110_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	311,000	33,03	10 272,33
44	K	721274103	Nadstrešná odvetrávacia hlavica, d110 (materiál + montáž + tvarovky)	ks	20,000	29,56	591,20
45	M	čk75	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d75	ks	15,000	7,49	112,35
46	M	čk110	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d110	ks	40,000	8,95	358,00
47	M	PV 50	Prívzdušňovací ventil pre umývadlo (d50/40)	ks	20,000	24,85	497,00
48	M	PV 75	Podomietková prívzdušňovacia hlavica d75	ks	8,000	71,26	570,08
49	M	VP 75	Vpust' podlahová d75	ks	2,000	62,61	125,22
50	M	VP 110	Vpust' podlahová d110	ks	7,000	62,61	438,27
51	M	RAD700	Kotviace spony Hilti, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	850,67	850,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	5,000	40,64	203,20
53	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pátkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	662,21	662,21
54	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	559,000	1,45	810,55
55	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	218,806	0,99	216,62

D D3 Vonkajšia kanalizácia - splašková (pod stavbou v základoch) 7 250,29

56	K	d110	Potrubie plastové, kanalizačné d 110_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	80,000	24,93	1 994,40
57	K	d125	Potrubie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	80,000	24,76	1 980,80
58	K	d150	Potrubie plastové, kanalizačné d 150_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	75,000	31,80	2 385,00
59	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pátkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	549,34	549,34
60	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	235,000	1,45	340,75

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 0,00

D D4 Umývadlo pre dospelých + príslušenstvo 26 365,05

61	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	45,000	52,72	2 372,40
62	M	6420110450	Sanitárna keramika umývadlo, výrobca Jika - dizajn výber podľa investora	ks	45,000	36,30	1 633,50
63	K	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových - senzorových	ks	45,000	20,65	929,25
64	M	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Umývadlová bezdotyková stojančeková batéria	ks	45,000	386,48	17 391,60
65	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	súb	90,000	38,87	3 498,30
66	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	90,000	4,07	366,30
67	M	5514100501	Pripojenie voda - pancierova hadička (pár)	pár	45,000	3,86	173,70

D D5 WC pre dospelých + príslušenstvo 45 052,70

68	K	725219401.1	Montáž WC z bieleho diturvitu	súb	28,000	32,06	897,68
69	K	725219450	Montáž Geberit Duofix pre závesné WC	kpl	28,000	107,42	3 007,76
70	M	Geberit Duofix	Závesný set Geberit Duofix - obsahuje WC závesné z bieleho diturvitu + sedátko, modul Geberit Duofix	ks	28,000	658,65	18 442,20
71	M	Senzor	Tlačidlo a ovládaci mechanizmus pre WC Geberit - typ Senzor ASS 3M - elektrické senzorové bezdotykové prevedenie	ks	28,000	688,28	19 271,84
72	M	Senzor zdroj	Napájanie Senzoru z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 - pre 1 až 5 senzorov	ks	14,000	182,91	2 560,74
73	K	725819401.1	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 1x nástenka	súb	28,000	27,09	758,52
74	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	28,000	4,07	113,96

D D6 Pisoár / Urinál 2 626,80

75	K	725219401.2	Montáž Pisoár/Urinálu z bieleho diturvitu	súb	2,000	32,10	64,20
76	M	P1	Pisoár/Urinál závesný z bieleho diturvitu	ks	2,000	550,87	1 101,74
77	K	725819401.2	Montáž ventilu rohového G 1/2" + 1x nástenka	súb	2,000	27,09	54,18
78	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	2,000	4,07	8,14
79	M	G1	Montážny prvok pre zavesenie urinálu	ks	2,000	365,95	731,90
80	K	H12589	Montáž elektronického splachovača + napojiť na elektriku	ks	2,000	30,81	61,62
81	M	UH09512	Elektronický senzorový / bezdotykový podomietkový splachovač pre pisoár - (napojiť na elektriku AC/DC-230V/24V)	ks	2,000	302,51	605,02

D D7 Drez + príslušenstvo 2415,71

82	K	725219401.3	Montáž drezu bez výtokovej armatúry z nerezú na skrutky do muriva	súb	11,000	29,60	325,60
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	M	6420110450.1	Nerezový drez - štandard - dizajn výber podľa investora	ks	11,000	52,75	580,25
84	K	725829600.1	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	11,000	20,65	227,15
85	M	5514700110.1	Výtokové armatúry výber podľa investora - Drezová jednopáková batéria	ks	11,000	26,87	295,57
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	súb	22,000	38,87	855,14
87	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	22,000	4,07	89,54
88	M	5514100501	Pripojenie voda - pancierova hadička (pár)	pár	11,000	3,86	42,46

D D8 Výlevka + príslušenstvo 2 005,96

89	K	725219401.4	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	2,000	39,31	78,62
90	M	6420110450.2	Výlevka Jíka	ks	2,000	203,18	406,36
91	K	725829600.2	Montáž batérií	ks	2,000	12,55	25,10
92	M	5514700110.2	Výtokové armatúry výber podľa investora - batéria zo steny	ks	2,000	33,44	66,88
93	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	4,000	12,37	49,48
94	K	725219450.1	Montáž Geberit Duofix pre závesnú výlevku	kpl	2,000	86,24	172,48
95	M	G1.1	Montážny prvok Geberit Duofix pre výlevku s batériou zo steny	ks	2,000	603,52	1 207,04

D D9 Vaňa + príslušenstvo 904,72

96	K	725219401.5	Montáž vane bez výtokovej armatúry z smaltovaného plechu alt. Plastu.	súb	2,000	91,53	183,06
97	M	6420110450.3	Vaňa štandard - dizajn výber podľa investora	ks	2,000	283,89	567,78
98	K	725829600.3	Montáž batérií sprchových / vaňových	ks	2,000	16,08	32,16
99	M	5514700110.3	Výtokové armatúry výber podľa investora - Vaňová / Sprchová batéria s ružicou	ks	2,000	48,49	96,98
100	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	2,000	12,37	24,74

D D10 Sprchový žľab + príslušenstvo 12 927,31

101	K	montáž	Montáž sprchového žľabu	súb	17,000	55,36	941,12
102	M	SŽ	Sprchový žľab (plochý) - štandard - bočný vývod - dizajn výber podľa investora	ks	17,000	628,40	10 682,80
103	K	725829600.3	Montáž batérií sprchových / vaňových	ks	17,000	16,08	273,36
104	M	5514700110.4	Výtokové armatúry výber podľa investora - Sprchová batéria s ružicou - dážd'	ks	17,000	35,86	609,62
105	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	17,000	24,73	420,41

D D11 Protizápachové uzávierky - celý objekt 3 711,85

106	K	komplet	Protizápachová uzávierka (drez, umývadlo ,sprcha)	kpl	130,000	28,27	3 675,10
107	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,751	1,00	36,75

D D12 Automatická práčka, umývačka riadu - iba pripojenie 189,60

108	K	725219401.6	Montáž sifónu	ks	3,000	13,19	39,57
109	M	721274106	Zápachová uzávierka (sifón) pre automatickú práčku (AP). Odvod kondenzátu, HL 406 (405), d40/d50	ks	2,000	50,01	100,02
110	M	721274106.1	Zápachová uzávierka (sifón) pre umývačku riadu (UR). Odvod kondenzátu, HL 406 (405), d40/d50	ks	1,000	50,01	50,01

D D13 Požiarný hydrant - výmena 1 278,63

111	K	DEM.001	Demontáž starého hydrantu	kpl	3,000	8,55	25,65
112	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou	kpl	3,000	29,63	88,89
113	M	Hydrant D25	Hydrantové zariadenie s tvarovo stálou hadicou PH-Stabil (hadicový naviják) D25/30 s 30 m dlhou hadicou - DN25. Hydrantová skriňa 650x650x285mm-zabudovaná. Súčasťou dodávky je aj ventil guľový ventil DN25 (mosadzný) a požiarná prúdica. Prevedenie skrine	kpl	3,000	387,38	1 162,14
114	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	12,767	10,95	139,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D14			Požiarne potrubie - uhlíková oceľ	4 513,12			
115	K	35x1,5	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri / z vonku pozinkovaná 35x1,5 (materiál + montáž + tvarovky)	m	8,000	46,13	369,04
116	K	42x1,5	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri / z vonku pozinkovaná 42x1,5 (materiál + montáž + tvarovky)	m	8,000	55,83	446,64
117	K	54x1,5	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri / z vonku pozinkovaná 54x1,5 (materiál + montáž + tvarovky)	m	8,000	68,00	544,00
118	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do 2"	ks	5,000	10,81	54,05
119	M	5518400345	Armatúry závitové - voda Filter závitový 2" , Herz	ks	1,000	46,67	46,67
120	M	551900355	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN50	ks	3,000	42,70	128,10
121	M	Honeywell-01	Zábrana proti spätnému vtoku (oddeľovač prúdov), Honeywell BA 295 (prevedenie A) - DN50 (2")	ks	1,000	1 038,47	1 038,47
122	K	1651320324	Montáž prvkov pasívnej požiarnej bezpečnosti - osadenie a aplikácia protipožiarnej peny Hilti pri prestupoch potrubia konštrukciami	kpl	1,000	595,47	595,47
123	M	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	25,000	45,94	1 148,50
124	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	24,000	2,62	62,88
125	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	24,000	1,91	45,84
126	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	44,797	0,75	33,46
D D15			Hygiena ostatné + príslušenstvo	4 842,96			
127	K	montáž.1	Montáž dávkovača mydla na stenu	ks	4,000	9,61	38,44
128	M	dezinfekcia	Dezinfekčný stojan s spray bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie	ks	4,000	1 051,41	4 205,64
129	M	dávkovač	Dávkovacie zariadenie bezdotykové (nerezové) - dávkovač mydlového roztoku	ks	4,000	149,72	598,88
D M			Práce a dodávky M	4 838,67			
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	4 838,67			
130	K	demontáž	Demontáž s odvozom na skládku - WC	ks	30,000	11,96	358,80
131	K	demontáž.1	Demontáž s odvozom na skládku - UM (aj batérie)	ks	30,000	2,54	76,20
132	K	demontáž.2	Demontáž s odvozom na skládku - PIS	ks	10,000	11,96	119,60
133	K	100	Sekanie drážok do muriva 90% / betón 10%	m	280,000	8,78	2 458,40
134	K	1000000001	Vítanie / Sekanie otvorov pre ZTI potrubie do stropu / steny - jadrové vítanie (opcia - v prípade potreby) - paušálna položka. Počty otvor identifikovať priamo na stavbe.	súb	1,000	1 825,67	1 825,67

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

10 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vonkajšie rozvody mimo stavby

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 601,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 102,83

D 1

Zemné práce

21 180,35

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	300,000	32,72	9 816,00
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	13,09	157,08
3	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	30,000	78,52	2 355,60
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	30,000	6,54	196,20
5	K	162201219.S	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	50,000	6,54	327,00
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	98,000	5,89	577,22
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	305,000	5,89	1 796,45
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	60,000	39,26	2 355,60
9	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	110,000	32,72	3 599,20

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 922,48

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25,000	71,98	1 799,50
11	K	452311121	Betón - podklad pod šachty a nádrže + obbetónovanie (ak by bola šachta plastová)	m3	9,000	183,22	1 648,98
12	K	899721111	Vyhľadávací / signalizačný vodič - uložený nad plastové potrubie	m	200,000	2,37	474,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

45 499,08

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

D D1

Vonkajšia kanalizácia - splašková (mimo základov stavby)

5 253,86

13	K	d125	Potrubie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	15,000	28,79	431,85
14	K	d150	Potrubie plastové, kanalizačné d 150_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	30,000	39,26	1 177,80
15	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	50,000	56,28	2 814,00
16	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	677,26	677,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	95,000	1,61	152,95
D D2			Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby)				13 665,17
18	K	d125	Potrubie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	20,000	28,79	575,80
19	K	d150	Potrubie plastové, kanalizačné d 150_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	80,000	39,26	3 140,80
20	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	40,000	56,28	2 251,20
21	K	d250	Potrubie plastové, kanalizačné d 250_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	70,000	65,44	4 580,80
22	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	1 128,77	1 128,77
23	M	LSS	Lapač strešných splavenín DN 110/125 UNI	ks	9,000	183,30	1 649,70
24	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	210,000	1,61	338,10
D D3			Kanalizácia - ostatné objekty				26 580,05
25	K	montáž 02	Osadenie nádrže / lapačov	kpl	1,000	628,19	628,19
26	M	LA-TU	Lapač tukov OTP-07 - Maximálny prietok (kapacita): q= 7 l/s (výrobca Lapoly.cz) Objem lapáku: 2,75 m3, Objem kalového priestoru: 0,71 m3, Objem zachyteného tuku: 0,28 m3	kpl	1,000	4 055,73	4 055,73
27	K	montáž 03	Osadenie šachty - veľkoobjemová do 25m3	kpl	1,000	464,60	464,60
28	M	ZN-20	Zberná nádrž na dažďovú vodu, V=20m3	ks	1,000	6 542,30	6 542,30
29	K	montáž 04	Osadenie šachty - priemer 1000mm	kpl	1,000	477,68	477,68
30	M	RŠ-1000	Kanalizačná šachta - revízna, priemer 1000mm (dno, šachta, hrdlo, poklop)	ks	1,000	2 031,85	2 031,85
31	K	montáž	Montáž vodovodných armatúr	ks	3,000	129,56	388,68
32	M	U80	Uzáver pre pitnú vodu DN80 do vodomernej šachty - umiestnenie v šachte	ks	2,000	288,97	577,94
33	M	Qn10	Vodomer pre pitnú vodu - 6/4" - Qn10 (Qmax=20m3/h) - umiestnenie v šachte	ks	1,000	270,91	270,91
34	M	F80	Filter pre pitnú vodu DN80	ks	1,000	189,63	189,63
35	K	M	Potrubie vodovodné - (hlavný prívod do objektu) - HDPE 90x8,2 (DN75) - SDR11 - PN16 - PE100 - RC bezobsypové v zemi (materiál + montáž)	m	22,000	45,81	1 007,82
36	M	ČŠ	Čistiaca šachta - priemer d600 (priame šachtové dno + šachta + poklop)	ks	8,000	1 243,09	9 944,72

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

11 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

249 515,24

D M Práce a dodávky M

249 515,24

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

D D1 Izolácie - tepelné a protipožiarne

14 830,12

1	K	montáž iz.	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarne (hranaté potrubie) - poschodie 1.PP	m2	100,000	20,16	2 016,00
2	M	TI_40	Technická izolácia protipožiarne, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm - zároveň slúži aj ako tepelná izolácia. Pre hranaté potrubie - poschodie 1.PP.	m2	100,000	30,23	3 023,00
3	K	montáž iz..1	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarne (kruhové potrubie) - poschodie 2.NP	m2	32,000	20,16	645,12
4	M	TI_40.1	Technická izolácia protipožiarne, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm - zároveň slúži aj ako tepelná izolácia. Pre kruhové spiro potrubie - poschodie 2.NP.	m2	32,000	30,23	967,36
5	M	Knauf_D5	Vysokoteplotné lepidlo Knauf Firestop Fix (1bal=6kg)	bal	12,000	130,87	1 570,44
6	M	NT_D3	Navarovacie trne - pre prichytenie protipožiarnej izolácie k stene potrubia	ks	2 500,000	0,20	500,00
7	K	713481111	Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (kruhové potrubie a hranaté potrubie)	m2	85,000	16,12	1 370,20
8	M	izo 30-32	Technická izolácia tepelná - hr. 30 (32) mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia - pre prírodné a odvodné potrubí do VZT jednotky Atrea - z exteriéru po VZT jednotku	m2	85,000	45,15	3 837,75
9	K	713481111.1	Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (kruhové potrubie)	m2	25,000	16,12	403,00
10	M	izo 9	Technická izolácia tepelná - hr. 9mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia - pre prírodné a odvodné potrubí do VZT jednotky Atrea - z exteriéru po VZT jednotku	m2	25,000	19,89	497,25

D D2 VZT jednotky - vetranie a rekuperácia Kuchyňa / Jedáleň / Fitness

192 175,64

11	K	montáž VZT J.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,000	2 613,58	2 613,58
12	M	Atrea DUPLEX	VZT - ATREA Duplex 8000 Multi V - stojata 51/0 - jednotka bude dodaná v dieloch. Špecifikácia: DUPLEX 8000 Multi-V / 51/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K5 - B.LM24A - T.3 - CHF.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-	kpl	1,000	38 659,92	38 659,92
13	K	montáž VZT J.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,000	2 613,58	2 613,58
14	M	Atrea DUPLEX.1	VZT - ATREA Duplex 1500 Multi Eco - V - stojata 50/0 - jednotka bude dodaná v dieloch. Špecifikácie jednotky: DUPLEX 1500 Multi Eco-V / 50/0 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - S7.C -	kpl	1,000	24 777,52	24 777,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	kpl	1,000	483,75	483,75
16	M	Atrea DUPLEX.2	VZT - ATREA Duplex 570 EC5 - podstropná Specifikace jednotky: DUPLEX 570 EC5.aM-CL.CF - Coarse 90% (G4) rámečkový - Coarse 90% (G4) rámečkový + P.EDO-1,30 + EDO-0,50 - aTouch - ANS	kpl	1,000	6 870,31	6 870,31
17	K	Atrea TPV.01	Montáž vetracieho a odsávacieho stropu do kuchyne a výdajne jedla.	m2	50,000	20,16	1 008,00
18	M	Atrea strop TPV	Vetrací a odsávací strop do kuchyne a výdajne jedla. Atrea TPV. Plocha stropu A=50m2. Presné technické parametre stropu sú uvedené v projekte aj s rozkreslením a kladačským plánom stropu. Označenie dodávky: Atrea Z45746. Označenie zákazky C22003870 / ZS28	kpl	1,000	58 108,01	58 108,01
19	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	330,000	26,20	8 646,00
20	M	VZT potrubie	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	200,000	51,57	10 314,00
21	M	tvarovky	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 40% z plochy potrubia	m2	130,000	57,31	7 450,30
22	K	Spiro - montáž	Kompletizácia a montáž kruhového potrubia - potrubie + tvarovky	m	332,000	15,45	5 129,40
23	M	VZT potrubie.1	Spiro potrubie, priemer 100mm (rúra+tvarovky)	m	50,000	6,99	349,50
24	M	VZT potrubie.2	Spiro potrubie, priemer 125mm (rúra+tvarovky)	m	130,000	8,20	1 066,00
25	M	VZT potrubie.3	Spiro potrubie, priemer 160mm (rúra+tvarovky)	m	92,000	9,27	852,84
26	M	VZT potrubie.4	Spiro potrubie, priemer 200mm (rúra+tvarovky)	m	20,000	11,35	227,00
27	M	VZT potrubie.5	Spiro potrubie, priemer 250mm (rúra+tvarovky)	m	25,000	14,04	351,00
28	M	VZT potrubie.6	Spiro potrubie, priemer 280mm (rúra+tvarovky)	m	15,000	17,00	255,00
29	M	doplňky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia, sifóny pre kondenz	kpl	1,000	2 889,04	2 889,04
30	K	2400800100	Montáž ventilátora	ks	40,000	30,91	1 236,40
31	M	ventilátor	Vortice Quatro Super T - HCS (filter, spätná klapka, časovač, hygroskop - regulator vlhkosti)	ks	40,000	301,67	12 066,80
32	M	PŽ	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 250mm x výška 250mm, so sitom	ks	1,000	56,01	56,01
33	M	PŽ.1	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 400mm x výška 400mm, so sitom	ks	2,000	80,17	160,34
34	M	PŽ.2	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 1000mm x výška 630mm, so sitom	ks	2,000	181,58	363,16
35	M	RH 100	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø100	ks	2,000	15,86	31,72
36	M	RH 125	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø125	ks	6,000	16,26	97,56
37	M	RH 160	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø160	ks	4,000	17,07	68,28
38	M	RH 200	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø200	ks	1,000	18,14	18,14
39	M	RH 250	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø250	ks	2,000	22,17	44,34
40	M	RH 280	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø280	ks	1,000	23,38	23,38
41	M	tlmič hluku	Tlmič hluku THP10 - 1000 / 5, rozmer 1000x710mm - L=1m	ks	2,000	356,55	713,10
42	M	tlmič hluku.1	Tlmič hluku THP10 - 400 / 2, rozmer 400x500mm - L=1m	ks	2,000	226,08	452,16
43	M	tlmič hluku.2	Tlmič hluku kruhový - Ø250, L=1m	ks	2,000	142,97	285,94
44	M	RK	Regulačná klapka Systemair, typ RK-600x400 (A typ - na mieru)	ks	1,000	134,25	134,25
45	M	RK.1	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø160	ks	7,000	29,74	208,18
46	M	RK.2	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø315	ks	1,000	44,42	44,42
47	M	výustka	Prívodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova-A-1-2-200x100-R1-UR-H-1	ks	8,000	29,07	232,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	výustka.1	Odvodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova-A-1-2-500x150-R1-UR-H-1	ks	2,000	46,75	93,50
49	M	výustka.2	Odvodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova-A-1-2-800x300-R1-UR-H-1	ks	2,000	98,04	196,08
50	M	výustka.3	Prívodná - vírivá výustka Systemair VVKR-A-S-400x8-SW - pretlaková komora Systemair PB-VVK-S-300-160-S-H-D1-xx. Horizontálne pripojenie Ø160 + regulačná klapka RK-Ø160. Výška pretlakovej komory 240mm.	ks	7,000	76,90	538,30
51	M	revízne dvierka	Revízne dvierka do SDK podhľadu - prístup ku regulačnej klapke a k požiarnej klapke. Rozmer dvierok prispôbiť priamo na stavbe.	ks	10,000	45,81	458,10
52	M	PK-900x400	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 900x400 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo+ príložk	ks	2,000	497,40	994,80
53	M	PK-355x250	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 355x250 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo+ príložk	ks	1,000	262,70	262,70
54	M	PK-315x250	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 315x250 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo+ príložk	ks	1,000	267,07	267,07
55	M	PK-250x200	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 250x200 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo + prílož	ks	2,000	231,80	463,60

D D3

Kondenzačná jednotka

9 470,70

56	M	Pol1	Vonkajšia kondenzačná jednotka výrobcu LG (zdroj tepla / chladu). Typ jednotky UUD3.U30, chladič R32. Napájanie 3f/50Hz/400V, P=6,0kW, kábel CYKY 5Cx2,5mm2. Rozmer jednotky ŠxVxH 950x1380x330mm. Hmotnosť 90kg. Max. chladiaci výkon 15,77kW, max. vykurovac	kpl	1,000	5 747,39	5 747,39
57	M	KM113.07(27)UU	Dokúpiť komunikačný modul / Prevodník signálov 0-10V - riadenie vonkajšej inverterovej kondenzačnej jednotky. Názov komunikačný modul KM113.07(27) UU (verzia Outdoor). (resp. ekvivalent) + modul obmedzenia výkonu	ks	1,000	479,65	479,65
58	K	1000000001	Vŕtanie otvorov pre VZT potrubie do stropu / steny - jadrové vŕtanie (opcia - v prípade potreby) - paušálna položka. Počty otvor identifikovať priamo na stavbe.	ks	40,000	19,63	785,20
59	K	1000000002	Sekacie práce do betónu a tehly (opcia - v prípade potreby)	súb	1,000	392,62	392,62
60	K	drážkovanie	Drážkovanie do muriva frézovaním - pre vedenie a osadenie káblov a vodičov alternatívne vedenie káblov v SDK konštrukcii	m	100,000	7,85	785,00
61	K	998735194	Montáž dátového káblu	kpl	1,000	240,53	240,53
62	M	SYKFY 2-2-05	Dátové káblu SYKFY 2x2x0,5mm2	m	250,000	1,75	437,50
63	M	Aspen 1	Čerpadelko kondenzátu Aspen MiniBlue Aqua pre VZT jednotku	ks	3,000	143,65	430,95
64	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení na stavbe (objekte)	%	92,988	1,85	171,86

D D4

Vetracie CHUC a chránené predsiení

33 038,78

65	K	montáž iz..2	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarné (hranaté potrubie)	m2	50,000	20,16	1 008,00
66	M	TI_40.2	Technická izolácia protipožiarna, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm. Pre hranaté potrubie.	m2	50,000	30,23	1 511,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	montáž iz..3	Montáž technických izolácii - izolácie protipožiarne (kruhové potrubie)	m2	56,000	20,16	1 128,96
68	M	TI_40.3	Technická izolácia protipožiaraná, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm. Pre kruhové potrubie.	m2	56,000	30,23	1 692,88
69	M	Knauf_D5	Vysokoteplotné lepidlo Knauf Firestop Fix (1bal=6kg)	bal	5,000	130,87	654,35
70	M	NT_D3	Navarovacie trne - pre prichytenie protipožiarnej izolácie k stene potrubia	ks	1 800,000	0,20	360,00
71	K	713481111.03	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné exteriér, (hranaté / kruhové potrubie)	m2	43,000	28,22	1 213,46
72	M	izo_80	Technická izolácia tepelná - hr. 80mm, minerálna vlna do exteriéru	m2	43,000	37,56	1 615,08
73	M	Anticor CLAD	Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hladký UV odolný povrch (ochrana tepelnej izolácie na streche)	m2	43,000	20,02	860,86
74	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	35,000	26,20	917,00
75	M	VZT potrubie	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	21,000	51,57	1 082,97
76	M	tvarovky	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 40% z plochy potrubia	m2	14,000	57,31	802,34
77	K	Spiro - montáž	Kompletizácia a montáž kruhového potrubia - potrubie + tvarovky	m	60,000	15,45	927,00
78	M	VZT potrubie.4	Spiro potrubie, priemer 200mm (rúra+tvarovky)	m	20,000	11,35	227,00
79	M	VZT potrubie.5	Spiro potrubie, priemer 250mm (rúra+tvarovky)	m	25,000	14,04	351,00
80	M	VZT potrubie.7	Spiro potrubie, priemer 400mm (rúra+tvarovky)	m	15,000	24,25	363,75
81	M	doplnky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia, sifóny pre kondenz	kpl	1,000	2 889,04	2 889,04
82	K	montáž	Montáž ventilátora	ks	4,000	50,39	201,56
83	M	ventilátor.1	Ventilátor pre vetranie CHUC-B, typ SystemAir MUB 042 500 E4 Sileo + dokúpiť S-ET10. Parametre ventilátora - 1f/230V/50Hz, P=1,2 kW, I=5,32A, IP 54, rozmer 670x670mm, hmotnosť 64kg, max. 60°C	kpl	2,000	1 738,08	3 476,16
84	M	ventilátor.2	Ventilátor pre vetranie CHUC-B, typ SystemAir MUB 042 400 EV Sileo + dokúpiť S-ET10. Parametre ventilátora - 1f/230V/50Hz, P=0,47 kW, I=2,37A, IP 54, rozmer 670x670mm, hmotnosť 64kg, max. 60°C	kpl	2,000	1 385,02	2 770,04
85	M	striežka WSD	Striežka pre ventilátory MUB - hliníková - typ WSD-MUB 042 (pre ventilátor na streche a pri výťahu)	ks	2,000	208,62	417,24
86	M	PŽ.3	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 560mm x výška 560mm, so sitom, alternatívne je možné použiť Sacie koleno 45° s ochranným pletivom - typ Systemair WEG-MUB 042 (na prívoďte pred ventilátor MUB) - ventilátor v exteriéri na streche a pri výťahu	ks	2,000	116,87	233,74
87	M	PŽ.4	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 560mm x výška 560mm, so sitom, (na prívoďte pred ventilátor MUB) - ventilátor v interiéru pod stropom (pred ventilátor MUB)	ks	2,000	118,80	237,60
88	M	RKT	Regulačná klapka - RKT 560x560 (tesná) so servopohonom, typ serva Belimo NM 230A s pružinou NF230An	kpl	4,000	395,02	1 580,08
89	M	RKT.1	Regulačná klapka - RKT 400x500 (tesná) so servopohonom, typ serva Belimo NM 230A s pružinou NF230An	kpl	1,000	349,64	349,64
90	K	OC konštrukcia	Ocelová konštrukcia pre ukotvenie potrubia a ventilátora MUB - umiestnenej na streche (materiál+práca)	kpl	1,000	1 276,55	1 276,55
91	K	OC konštrukcia.1	Ocelová konštrukcia pre ukotvenie potrubia a ventilátora MUB -- umiestnenie na terase vedľa výťahu (materiál+práca)	kpl	1,000	1 276,55	1 276,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	M	elektrika	Požiarný hlásič nástenný - IP55	ks	9,000	47,21	424,89
93	M	výustka.4	Odvodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova-A-1-2-400x400-UR-H-AN	ks	8,000	63,46	507,68
94	M	RK.3	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø200	ks	8,000	31,48	251,84
95	M	RK.4	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø250 so sevopohonom Belimo 230V	ks	4,000	198,95	795,80
96	M	M250	Mriežka Ø250 - ukončenie potrubí Ø250 - pod stropom 2.NP (na odvode)	ks	5,000	14,28	71,40
97	M	M400	Mriežka Ø400 - ukončenie potrubia Ø400 - pod stropom 2.NP a v 1.PP pri výťahu (na privode)	ks	2,000	23,86	47,72
98	M	VFK-250	Výfukový kus kovový - skosený kus VFK Ø250 s mriežkou	ks	5,000	22,17	110,85
99	M	PŽ.5	Protidažďové žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 400mm x výška 500mm, so sitom	ks	1,000	91,76	91,76
100	K	drážkovanie	Drážkovanie do muriva frézovaním - pre vedenie a osadenie káblov a vodičov alternatívne vedenie káblov v SDK konštrukcii	m	100,000	7,85	785,00
101	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	3,000	86,24	258,72
102	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,000	89,59	268,77

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

12 - ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

172 381,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

115 674,41

D 713

Izolácie tepelné

13 633,05

1	K	7134821111	Montáž izolačných trubíc, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	2 485,000	4,89	12 151,65
2	M	iz. 9mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 9mm, pre potrubie 16x2	m	2 200,000	0,34	748,00
3	M	iz. 13mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 13mm, pre potrubie 20x2	m	25,000	0,64	16,00
4	M	iz. 19mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 19mm, pre potrubie 26x3	m	80,000	1,43	114,40
5	M	iz. 32mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 32mm, pre potrubie 32x3	m	180,000	3,35	603,00

D D1

Protipožiarne izolácie - miestnosti kde sa použijú sú popísané v projekte a v technickej s

3 076,34

6	M	iz. 20mm	Tepelná a protipožiarne izolácia potrubia hr. 20mm, pre potrubie 26x3	m	20,000	3,17	63,40
7	M	iz. 30mm	Tepelná a protipožiarne izolácia potrubia hr. 30mm, pre potrubie 32x3	m	90,000	5,46	491,40
8	K	7134821112	Montáž tepelno-izolačných trubíc, priemer potrubia 40-70	m	155,000	5,48	849,40
9	M	iz. 40mm	Tepelná a protipožiarne izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.40mm, pre potrubie 40x3,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	55,000	8,09	444,95
10	M	iz. 50mm	Tepelná a protipožiarne izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 50x4 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	55,000	11,61	638,55
11	M	iz. 50mm.1	Tepelná a protipožiarne izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 63x4,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	30,000	12,20	366,00
12	M	iz. 50mm.2	Tepelná a protipožiarne izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 75x5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	15,000	13,72	205,80
13	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,250	52,45	13,11
14	K	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,250	14,91	3,73

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

782,20

15	K	1000000011	Demontáž oceľového potrubia	m	600,000	0,65	390,00
16	K	1000000012	Demontáž vykurovacích telies	ks	100,000	0,65	65,00
17	K	1000000014	Demontáž zásobníkov, akumulačných nádob, tlakových nádob - ostatných komponentov kotolne	kpl	5,000	65,44	327,20

D D2

Príslušenstvo technickej miestnosti

19 390,95

18	K	montáž	Montáž nádob - zásobníka teplej vody	ks	2,000	170,79	341,58
----	---	--------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	ZTV-1000	Zásobník TUV HP-A SF/E 1000 l, monovalentný - výmenník 3,7 m2, obj.č. 1001021000	ks	2,000	4 424,79	8 849,58
20	M	ZTV-1000.1	Teplná izolácia pre HP-A SF/E 1000, UltraShlell 100 mm - obj.č. 3001021009	ks	2,000	98,15	196,30
21	K	732331622	Montáž - expanzná tlaková nádoba s membránou pre vykurovanie a ohrev TV	ks	2,000	80,09	160,18
22	M	24863	Flamco expanzná nádoba pre TUV Airfix P 150/10bar - pre ohrev TV, obj.č. 24863	ks	2,000	409,37	818,74
23	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1"	ks	2,000	7,25	14,50
24	M	27110	Flamco poistný ventil Prescor B 3/4" x 1" / 6 bar (do 150kW), obj.č. 27110	ks	2,000	12,20	24,40
25	K	montáž Flamco	Montáž aktívneho odlučovača a odkalovača	ks	1,000	147,23	147,23
26	M	31042	Flamco Flamcovent Clean Smart DN80F/10bar, aktívny odlučovač vzduchu a kalov s magnetom, prírubový	ks	1,000	1 561,31	1 561,31
27	K	732111406	Združený rozdeľovač a zberač - montáž	ks	3,000	33,75	101,25
28	M	Herz	Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám Herz, DN32 - 2. okružový, (do 155kW)	ks	2,000	416,17	832,34
29	M	Herz.1	Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám Herz, DN32 - 4. okružový, (do 155kW)	ks	1,000	586,31	586,31
30	K	732421101	Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice	ks	8,000	30,81	246,48
31	M	Herz.2	Čerpadlová skupina, typ Herz Pumpfix Mix DN32, kvs=10m3/hod, čerpadlo Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12	ks	3,000	780,00	2 340,00
32	M	Herz.3	Čerpadlová skupina, typ Herz Pumpfix Direkt DN32, čerpadlo Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12	ks	5,000	616,41	3 082,05
33	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1"	ks	2,000	7,25	14,50
34	M	Flamco	Uzatvárací ventil pre expanzné nádoby	ks	2,000	37,10	74,20

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

9 803,75

35	K	734209102	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	28,000	5,21	145,88
36	M	5517400250	Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil Herz 1/2" so spätným ventilom	ks	20,000	8,43	168,60
37	M	5517400251	Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút Herz, DN15	ks	10,000	4,69	46,90
38	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4"	ks	4,000	6,43	25,72
39	M	5517400253	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN20	ks	4,000	6,31	25,24
40	M	4221102900	Ventil spätný, DN 20mm	ks	2,000	4,49	8,98
41	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1"	ks	8,000	7,01	56,08
42	M	dn15	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN15	ks	2,000	4,61	9,22
43	M	dn20	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN20	ks	2,000	6,31	12,62
44	M	dn25	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25	ks	4,000	9,49	37,96
45	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	8,38	16,76
46	M	1245304	Gulový kohút podľa KS s pákovým ovládačom DN32, Herz	ks	2,000	15,69	31,38
47	K	734209120	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN40 (6/4")	ks	7,000	10,81	75,67
48	M	Herz Profi40	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz Profi DN40 (6/4")	ks	6,000	22,80	136,80
49	M	Herz F 40	Armatúry závitové - Filter závitový Herz DN40	ks	1,000	22,47	22,47
50	K	komplet	Montáž armatúr / regulačný ventil / čerpadlo / merač tepla / ostatne	kpl	1,000	1 073,15	1 073,15
51	M	Herz.4	Gulový kohút Herz - DN32	ks	4,000	15,69	62,76
52	M	Herz.5	Gulový kohút Herz - DN50	ks	10,000	34,24	342,40
53	M	Herz.6	Gulový kohút Herz - DN65	ks	4,000	80,77	323,08
54	M	Herz.7	Regulačný ventil Herz DN 65 Herz Stromax GM-4217	ks	1,000	349,25	349,25
55	M	Herz.8	Regulátor diferenčného tlaku Herz RTD-80 (Herz 4007)	ks	2,000	1 639,83	3 279,66
56	M	Herz.9	Medziprírubová klapka Herz, DN80	ks	2,000	89,99	179,98
57	M	Herz.10	Filter 100micron, Herz DN80 - prírubový	ks	1,000	88,23	88,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	merač	MT - merač tepla SHARKY 775 - DN50, qp=15, 270 mm G 5/4" Ø 6 mm/3 m 105 °C wM-Bus/OMS TCh (MWh), 2ks Mosadzné teplomerové puzdro Ø 6,0 mm, 85 mm (pre DN 25 - DN50)	ks	1,000	1 328,94	1 328,94
59	M	Grundfos	Cirkulačné čerpadlo - Grundfos ALPFA 1-25-65-N-180, U=230V, P=40W - nerezové	ks	2,000	703,23	1 406,46
60	M	Herz.11	Prechod ocel / plastliník - vstup do objektu	ks	2,000	99,33	198,66
61	K	montáž.1	Montáž teplomer / manometer	ks	4,000	16,67	66,68
62	M	TE	Teplomer + pripojenie jímka	ks	2,000	23,48	46,96
63	M	MA	Manometer + pripojenie	ks	2,000	68,63	137,26

D D3 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 68 988,12

64	K	733167020	Rúrka HERZ - HT (tyč) 16x2 - materiál aj montáž	m	2 250,000	19,65	44 212,50
65	K	733167022	Rúrka HERZ - HT (tyč) 20x2 - materiál aj montáž	m	25,000	20,99	524,75
66	K	733167023	Rúrka HERZ - HT (tyč) 26x3 - materiál aj montáž	m	80,000	26,44	2 115,20
67	K	733167033	Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3 - materiál aj montáž	m	200,000	30,24	6 048,00
68	K	733167034	Rúrka HERZ - HT (tyč) 40x3,5 - materiál aj montáž	m	47,000	42,34	1 989,98
69	K	733167035	Rúrka HERZ - HT (tyč) 50x4 - materiál aj montáž	m	45,000	79,36	3 571,20
70	K	733167035.1	Rúrka HERZ - HT (tyč) 63x4,5 - materiál aj montáž	m	30,000	115,95	3 478,50
71	K	733167035.2	Rúrka HERZ - HT (tyč) 75x5 - materiál aj montáž	m	15,000	218,71	3 280,65
72	M	RAD700	Kotviace spony Hilti, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	1 279,25	1 279,25
73	M	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	5,000	40,64	203,20
74	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 555,000	0,82	2 095,10
75	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm	m	92,000	1,01	92,92
76	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 12m	t	0,900	80,83	72,75
77	K	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,900	26,80	24,12

D D4 Podlahové vykurovanie 47 100,84

78	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	220,000	5,21	1 146,20
79	M	1609803	G 3/4-16x2 - prechodka na plastové potrubie pre napojenie vykurovacích telies	ks	220,000	3,19	701,80
80	K	OR 16x2	Ochranná rúrka (plastová flexibilná chránička) pre potrubie 16x2	m	200,000	0,76	152,00
81	K	Herz 16x2	Plast hliníkové potrubie Herz FH 16x2 v kotúči (PV), (materiál aj montáž) - podlahovka	m	1 650,000	2,05	3 382,50
82	K	733161111a	Montáž a osadenie rozdeľovača a skrinky	ks	3,000	37,69	113,07
83	M	Compact Floor 03	Rozdeľovač Compact Floor Light SK - pre podlahové vykurovanie s prietokomerom so zmiešavaním a integrovaným obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para RS15/6, DN 25, 3,0 l/min - 3 okruhy, výrobca Herz. Obsahuje aj ventil RL5 a TS-90 DN20.	ks	1,000	508,70	508,70
84	M	Compact Floor 07	Rozdeľovač Compact Floor Light SK - pre podlahové vykurovanie s prietokomerom so zmiešavaním a integrovaným obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para RS15/6, DN 25, 3,0 l/min - 7 okruhov, výrobca Herz. Obsahuje aj ventil RL5 a TS-90 DN20.	ks	1,000	630,61	630,61
85	M	Compact Floor 10	Rozdeľovač Compact Floor Light SK - pre podlahové vykurovanie s prietokomerom so zmiešavaním a integrovaným obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para RS15/6, DN 25, 3,0 l/min - 10 okruhov, výrobca Herz. Obsahuje aj ventil RL5 a TS-90 DN20.	ks	1,000	722,41	722,41
86	M	skrinka 750	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač Rozdeľovač Compact Floor Light SK, šírka 750mm (hlbka 150-190mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8570 50)	ks	1,000	120,40	120,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	skrinka 900	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač Rozdeľovač Compact Floor Light SK, šírka 900mm (hĺbka 150-190mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8570 51)	ks	2,000	156,52	313,04
88	K	734209119.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	6,000	7,01	42,06
89	M	5517400256	HERZ guľový kohút MODUL DN 25 s motýlikovým ovládačom, (obj.č. 1221113)	ks	6,000	19,93	119,58
90	K	montáž	Montáž nopova platna	ks	180,000	9,54	1 717,20
91	M	3F03003	Noppová platňa Herz 1400/800/23 mm (bez izolácie) (11,2 m^2), (obj.č. 3F03003). Zvyšná skladba izolácie o hr. 90mm pod platňou Combitop nie je predmetom špecifikácie UK. Musí byť vyšpecifikovaná v stavebnej časti.	m2	180,000	13,01	2 341,80
92	M	doplnky 1	Kotviace prvky a manžety s gumou pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	985,80	985,80
93	M	Herz 3F08002	Okrajový izolačný a tlmiaci pás Herz RDS 8/160 MK (bal 100m), (obj.č. 3F08002)	m	280,000	0,92	257,60
94	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 650,000	0,82	1 353,00
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							13 955,06
95	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	380,000	5,21	1 979,80
96	M	1609803	G 3/4-16x2 - prechodka na plastové potrubie pre napojenie vykurovacích telies	ks	380,000	3,19	1 212,20
97	K	734209112TH	Montáž termostatickej hlavice	ks	95,000	4,12	391,40
98	M	Herz HerzCules	Termostatická hlavica Herz - HerzCules	ks	95,000	52,40	4 978,00
99	K	Montáž.2	Montáž regulačného ventilu Herz Stromax, vloženie regulačného ventilu, nastavenie hodnoty prednastavenia ventilu	ks	11,000	5,95	65,45
100	M	Herz Stromax	Regulačný stúpačkový ventil Herz Stromax 4217-GM-LF 2013, DN15 - LF - s meracími ventilčekmi + prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie (obj.č.1 4217 30)	ks	1,000	63,21	63,21
101	M	Herz Stromax.1	Regulačný stúpačkový ventil Herz Stromax 4217-GM-MF 2013, DN15 - MF - s meracími ventilčekmi + prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie (obj.č.1 4217 31)	ks	3,000	63,21	189,63
102	M	Herz Stromax.2	Regulačný stúpačkový ventil Herz Stromax 4217-GM 2013, DN20 - - s meracími ventilčekmi + prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie (obj.č.1 4217 32)	ks	7,000	72,24	505,68
103	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	95,000	5,21	494,95
104	M	1778441	HERZ-VUA-40 rohový (2 rúrková sústava) DN15, jednobodové pripojenie rebrikových radiátorov	ks	10,000	33,90	339,00
105	M	1369491	Pripájací H kus Herz TS-3000 rohové, R 1/2 x G 3/4, napojenie radiátora zospodu, 2 rúrková sústava, s prednastavením,	ks	85,000	13,73	1 167,05
106	K	733161111	Montáž a osadenie rozdeľovača a skrinky	ks	8,000	16,79	134,32
107	M	RaZ - 8 okruhov	Rozdeľovač - zberač - okruh radiátory, výrobca Herz, nerezový, 8-okruhov (obj.č. 1 8634 18)	ks	2,000	113,18	226,36
108	M	RaZ - 11 okruhov	Rozdeľovač - zberač - okruh radiátory, výrobca Herz, nerezový, 11-okruhov (obj.č. 1 8634 21)	ks	2,000	144,05	288,10
109	M	RaZ - 12 okruhov	Rozdeľovač - zberač - okruh radiátory, výrobca Herz, nerezový, 12-okruhov (obj.č. 1 8634 22)	ks	4,000	149,69	598,76
110	M	Herz 900	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač, šírka 900mm (hĺbka 110mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8569 20)	ks	1,000	97,77	97,77
111	M	Herz 1050	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač, šírka 1050mm (hĺbka 110mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8569 25)	ks	6,000	108,58	651,48
112	M	Herz 1200	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač, šírka 1200mm (hĺbka 110mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8569 30)	ks	1,000	108,57	108,57
113	K	734209119.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	16,000	7,01	112,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	5517400256	HERZ guľový kohút MODUL DN 25 s motýlikovým ovládačom, (obj.č. 1221113)	ks	16,000	19,93	318,88
115	K	998733101.1	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	t	0,300	80,83	24,25
116	K	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,300	26,80	8,04

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 18 538,01

117	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, 2-3 radového - 24 hodín	ks	85,000	8,55	726,75
118	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa panelového s odvzdušnením	ks	85,000	39,26	3 337,10
119	M	V101	KORAD 20VKP 500/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	75,03	75,03
120	M	V102	KORAD 21VKP 300/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	89,80	179,60
121	M	V103	KORAD 21VKP 500/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	145,48	145,48
122	M	V104	KORAD 21VKP 600/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	104,66	209,32
123	M	V105	KORAD 21VKP 600/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	115,86	115,86
124	M	V106	KORAD 21VKP 600/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	152,01	152,01
125	M	V107	KORAD 21VKP 900/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	206,78	206,78
126	M	V108	KORAD 22VKP 500/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	118,32	118,32
127	M	V109	KORAD 22VKP 600/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	12,000	113,58	1 362,96
128	M	V110	KORAD 22VKP 600/500 (bez povrchovej úpravy)	ks	5,000	116,04	580,20
129	M	V111	KORAD 22VKP 600/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	7,000	126,91	888,37
130	M	V112	KORAD 22VKP 600/700 (bez povrchovej úpravy)	ks	5,000	137,77	688,85
131	M	V113	KORAD 22VKP 600/800 (bez povrchovej úpravy)	ks	12,000	148,63	1 783,56
132	M	V114	KORAD 22VKP 600/900 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	159,51	638,04
133	M	V115	KORAD 22VKP 600/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	10,000	170,34	1 703,40
134	M	V116	KORAD 22VKP 600/1100 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	181,21	362,42
135	M	V117	KORAD 22VKP 600/1200 (bez povrchovej úpravy)	ks	5,000	192,08	960,40
136	M	V118	KORAD 22VKP 600/1300 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	202,96	811,84
137	M	V119	KORAD 22VKP 900/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	173,85	173,85
138	M	V120	KORAD 22VKP 900/700 (bez povrchovej úpravy)	ks	3,000	190,16	570,48
139	M	V121	KORAD 22VKP 900/800 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	206,46	206,46
140	M	V122	KORAD 22VKP 900/1100 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	255,32	1 021,28
141	K	735159514r	Montáž vykurovacieho telesa rebrikového	ks	10,000	16,61	166,10
142	M	4845503010	HDR 1300/450 (RAL 9001)	ks	5,000	53,08	265,40
143	M	4845503011	HDR 1850/450 (RAL 9001)	ks	4,000	73,34	293,36
144	M	4845413450	HDR 1850/750 (RAL 9001)	ks	1,000	94,24	94,24
145	M	4845413450.1	Držiak ku kúpeľňovému radiátoru	ks	10,000	1,31	13,10
146	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	6,500	75,59	491,34
147	K	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	6,500	30,17	196,11

D M Práce a dodávky M 9 606,48

D 21-M Elektromontáže 5 469,09

148	K	210	Uvedenie strojovne do prevádzky, oživenie, zapojenie prekáblovania	hod	3,000	1 156,03	3 468,09
149	M	B800	Káblovanie - materiál (typy káblov uvedené v PD)	m	300,000	6,67	2 001,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 137,39

150	K	1000000001	Vŕtanie otvorov pre UK potrubie do stropu / steny - jadrové vŕtanie (opcia - v prípade potreby) - paušálna položka. Počty otvor identifikovať priamo na stavbe.	súb	1,000	1 978,00	1 978,00
-----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	1000000002	Sekacie práce do betónu a tehly (opcia - v prípade potreby)	súb	1,000	2 159,39	2 159,39

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

13 - PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 771,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 554,35

D 1

Zemné práce

3 292,59

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,000	32,72	523,52
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,000	13,09	209,44
3	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	20,000	78,53	1 570,60
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	10,000	6,54	65,40
5	K	162201219.S	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	10,000	7,36	73,60
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - po odstránení šachiet	m3	15,000	5,89	88,35
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	36,000	5,89	212,04
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,000	39,26	549,64

D 4

Vodorovné konštrukcie

261,76

9	M	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,000	65,44	261,76
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 419,24

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,00

D D1

Zdravotechnika - plynovod v skrinke plynomera

1 435,95

10	M	723150371	Chránička DN63 - zo skrinky plynomera	m	2,000	27,47	54,94
11	K	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	súb	1,000	46,59	46,59
12	M	5419411500	Regulátor tlaku plynu RTP-B25, DN25 (Qmax=25,0m3/hod)	ks	1,000	252,70	252,70
13	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohút priamy, ventil G 1" (DN25) - do skrinky plynomera	ks	1,000	8,72	8,72
14	M	5517540001	Guľový kohút pre plyn DN 25 - do skrinky plynomera	ks	1,000	21,95	21,95
15	K	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohút priamy, ventil G 6/4" (DN40)	ks	1,000	13,32	13,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	5517540003	Guľový kohút pre plyn DN 40 - do skrinky plynomera	ks	1,000	53,21	53,21
17	M	388212210t	Plynomerná skrinka	ks	1,000	978,27	978,27
18	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,150	40,96	6,14
19	K	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,150	0,76	0,11

D		D2	Zdravotechnika - plynovod objekte	1 443,47			
20	K	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	15,000	21,40	321,00
21	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	10,000	25,02	250,20
22	K	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	5,000	29,29	146,45
23	K	723120206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	10,000	32,19	321,90
24	K	21027100r	Obojstranné utesnenie chráničky	ks	4,000	5,89	23,56
25	K	723150364a	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chráničky	kpl	4,000	32,16	128,64
26	K	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí	ks	3,000	15,67	47,01
27	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, priama armatúra, dimenzia do G 1" (DN25)	ks	3,000	8,83	26,49
28	M	GV15	Guľový kohút pre plyn DN 15 - na odkukové potrubie	ks	1,000	8,68	8,68
29	M	GV25	Guľový kohút pre plyn DN 25 - pred spotrebiče	ks	2,000	21,95	43,90
30	K	723239104.1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, priama armatúra, dimenzia do G 6/4" (DN40)	ks	1,000	11,90	11,90
31	M	GV32	Guľový kohút pre plyn DN 32 - pred spotrebiče	ks	1,000	33,42	33,42
32	M	GV40	Guľový kohút pre plyn DN 40 - pred spotrebiče	ks	1,000	53,21	53,21
33	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,650	40,96	26,62
34	K	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,650	0,76	0,49

D		D3	Zdravotechnika - plynovod v zemi	539,82			
35	K	230202003	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvarovaných elektrotvarovkami do D40	m	30,000	4,25	127,50
36	M	2861130800b	HDPE rúry tlakové pre rozvod plynu - PE 100 , SDR11, d50x4,6 - potrubie RC	m	30,000	3,60	108,00
37	M	2861618300a	Prechodka Frialen USTM 50x4,6 / DN40 (PE / oceľ) - elektrotvarovka	ks	2,000	93,23	186,46
38	K	230203603r	Montáž prechodky, tvaroviek, elektrotvaroviek	hod	3,000	15,27	45,81
39	K	230320122	Tlaková skúška	m	55,000	1,31	72,05

D		M	Práce a dodávky M	797,55			
---	--	---	-------------------	--------	--	--	--

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	136,65			
40	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	1,49	44,70
41	M	2830002000	Fólia žltá POZOR PLYN v m	m	30,000	0,30	9,00
42	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí CY 4,0mm2	m	35,000	2,37	82,95

D		95-M	Revízie	660,90			
43	K	950506007r	Domové plynovody - východzia revízia	hod	5,000	132,18	660,90

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

14 - Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 419,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 100,79

D 1

Zemné práce

3 028,24

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	32,72	392,64
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	13,09	157,08
3	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	20,000	78,52	1 570,40
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	32,000	6,54	209,28
5	K	162201219.S	Príplatok za k.d'. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	32,000	7,36	235,52
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	5,89	117,80
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	32,000	5,89	188,48
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,000	39,26	157,04

D 4

Vodorovné konštrukcie

65,44

9	M	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	65,44	65,44
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

7,11

10	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí CY 4,0mm2	m	3,000	2,37	7,11
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 865,67

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

949,37

11	M	723150371	Chránička DN50	m	2,000	21,40	42,80
12	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohút priamy, ventil G 1" (DN25) - do skrinky plynomera	ks	1,000	8,72	8,72
13	M	5517540001	Guľový kohút pre plyn DN 25 - do skrinky plynomera	ks	1,000	21,95	21,95
14	K	723261914	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním	súb	1,000	34,22	34,22
15	M	388212210r	Plynomer, typ BK-G10 T,Qn=10m3/h, Qmax=16m3/h, vývod DN40 (v kompetencii SPP)	ks	1,000	837,50	837,50
16	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	40,96	4,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,100	0,76	0,08
D D1			Demontáž / skrátenie pripojovacieho plynovodu	2 916,30			
18	K	skrátenie	Skrátenie / prekládka / demontáž pripojovacieho plynovodu na pozemku investora. Pripojovací plynovod bude skrátený a po ukončení na hranici pozemku investora. Dĺžka skrátenia / demontáže je L=22m.	m	22,000	130,87	2 879,14
19	K	demontáž	Demontáž existujúceho regulátora tlaku plynu RTP-B25	ks	1,000	12,43	12,43
20	K	demontáž.1	Demontáž existujúcej plynovej skrinky	ks	1,000	24,73	24,73
D M			Práce a dodávky M	1 453,05			
D 23-M			Montáže potrubia	1 447,68			
21	K	230202003	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami do D40	m	3,000	4,25	12,75
22	M	2861130800b	HDPE rúry tlakové pre rozvod plynu - PE 100 , SDR11, d32x3	m	3,000	1,82	5,46
23	M	2861618300a	Prechodka Frialen USTM d32/DN25 (PE / oceľ) - elektrotvarovka	ks	1,000	74,86	74,86
24	K	230203603r	Montáž prechodky, tvaroviek, elektrotvaroviek	hod	3,000	15,27	45,81
25	K	230320122	Tlaková skúška	m	20,000	65,44	1 308,80
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	5,37			
26	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	3,000	1,49	4,47
27	M	2830002000	Fólia žltá POZOR PLYN v m	m	3,000	0,30	0,90

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

15 - Vonkajší výťah

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 966,35

D M

Práce a dodávky M

54 966,35

D 33-M

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

54 966,35

1	K	330030044.S	Osobný výťah podľa špecifikácie v technickej správe	ks	1,000	54 966,35	54 966,35
---	---	-------------	---	----	-------	-----------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

16 - Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 666,06

D		210F001	Elektromontážne práce					1 809,51
1	K	210101158	Montáž káblvej koncovky pre 1kV celoplastové káble do 4x240 mm ²	kus	2,000	33,45		66,90
2	M	354350R004	Koncovka pre 4-žilový kábel 1kV : EPKT-0063-L12, so skrutkovými káblvými okami, 4x [120÷240]mm ²	sada	2,000	124,32		248,64
3	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	51,71		51,71
4	M	357515H952	Skriňa rozpojovacia, plastová SR6 DIN1 VV 4x400A/3x160A P2, pilierová, IP44/2X	kus	1,000	1 343,95		1 343,95
5	K	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	9,000	3,35		30,15
6	M	3585701016	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 00) - OEZ:40513 : PNA00 125A gG	kus	3,000	4,82		14,46
7	M	3585702015	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ:40440 : PNA1 200A gG	kus	6,000	8,95		53,70

D		460F020	Zemné práce					478,51
8	K	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m ²	0,500	33,95		16,98
9	K	460080101P	Betónový chodník, cesta - rozbúranie	m ³	0,250	33,95		8,49
10	K	460070214	Jama pre káblvový objekt 49040, zemina tr.4	kus	1,000	168,00		168,00
11	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m ³	0,500	570,08		285,04

D		Z200F01	Ostatné práce					365,22
12	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	18,000	20,29		365,22

D		Z200F05	Ostatné					279,86
13	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	93,29		279,86

D		Z300F001	Hodinové zúčtovacie sadzby					732,96
14	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	45,81		732,96

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

17 - Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 176,91

D		210F001	Elektromontážne práce					2 716,14
1	K	210100103	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji, zapojenie 1x70 mm2	kus	8,000	8,57		68,56
2	K	210101155	Montáž káblovej koncovky (eprosin) pre 1kV celoplastové káble 4x 50-70 mm2	kus	2,000	37,36		74,72
3	M	354350R002	Koncovka pre 4-žilový kábel 1kV : EPKT-0031-L12, so skrutkovými kábovými okami, 4x [25÷70]mm2	sada	2,000	77,36		154,72
4	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	51,71		51,71
5	M	3575350H082	Rozvádzač elektromerový, ER ER 1.0 F403 100A P2 70/70 TN-C ZEM (VSE) pilierový, IP44/20	kus	1,000	1 940,11		1 940,11
6	K	210900549	Montáž, vodič Al inštalačný, uložený pevne H07V-A-R (AY) 70	m	8,000	3,02		24,16
7	M	341100M357	Kábel 1-žilový Al 750V, lano (AY) : H07V-A-R 70 BK (RM) čierne	m	6,000	6,87		41,22
8	M	341100M360	Kábel 1-žilový Al 750V, lano (AY) : H07V-A-R 70 GNYE (RM) zel/žlté	m	2,000	1,82		3,64
9	K	210900604	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x70	m	30,000	5,12		153,60
10	M	341410M430	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x70	m	30,000	6,79		203,70

D		460F020	Zemné práce					1 287,83
11	K	460010023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,015	242,57		3,64
12	K	460030071	Búranie živícných povrchov do 5 cm	m2	0,500	33,95		16,98
13	K	460080101P	Betónový chodník, cesta - rozbúranie	m3	0,250	33,95		8,49
14	K	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	15,000	32,09		481,35
15	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	15,000	6,92		103,80
16	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	15,000	1,10		16,50
17	K	460510201	Kanál z betónových žlabov, neasfaltovaný TK1	m	5,000	8,36		41,80
18	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	15,000	8,04		120,60
19	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	7,500	5,55		41,63
20	K	460070214	Jama pre kábový objekt 49040, zemina tr.4	kus	1,000	168,00		168,00
21	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,500	570,08		285,04

D		Z200F01	Ostatné práce					243,48
22	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	12,000	20,29		243,48

D		Z200F05	Ostatné					196,50
23	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	65,50		196,50

D		Z300F001	Hodinové zúčtovacie sadzby					732,96
---	--	----------	----------------------------	--	--	--	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	45,81	732,96

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

01 - SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 064,89

D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY HSV

93 064,89

D 1 Zemné práce

9 727,89

1	K	121101103 272	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	126,300	1,44	181,87
2	K	122201102 001	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	233,166	6,54	1 524,91
3	K	132201101 272	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	29,774	78,52	2 337,85
4	K	132201109 272	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	29,774	19,63	584,46
5	K	162701105 272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	253,326	13,09	3 316,04
6	K	180402113.S	Založenie trávnik parkového výsevom	m2	231,005	1,83	422,74
7	M	005724100 MAT	Zmes trávna parková rekreačná	kg	11,553	13,83	159,78
8	K	181101102 272	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	823,000	0,65	534,95
9	K	181301102 001	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	231,005	2,88	665,29

D 2 Zakladanie

4 088,68

10	K	212752125 271	Tratívdry z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	165,410	14,30	2 365,36
11	K	212971110.0 002	Položenie geotextílie	m2	820,630	1,05	861,66
12	M	693A00102 MAT	Geotextília TATRATEx T - 300	m2	820,630	1,05	861,66

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

330,51

13	K	327591111 015	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov za oporami z ílu	m3	8,271	39,96	330,51
----	---	---------------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie

50 010,20

14	K	561252311 221	Podklad zo zeminy v trase stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 150 mm	m2	64,090	65,42	4 192,77
15	K	564211111.0 221	Valcovany vápenec za mokra 0/4 hr. 50 mm	m2	190,710	3,93	749,49
16	K	564231111.0 221	Valcovany vápenec za mokra 0/32 hr. 100 mm	m2	190,710	6,54	1 247,24
17	K	564752111 221	Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	565,830	27,62	15 628,22
18	K	564851111 221	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	m2	254,800	14,98	3 816,90
19	K	564861114 221	Podklad zo štrkodrtie hr. 230 mm	m2	565,830	14,72	8 329,02
20	K	596811111 272	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	64,090	15,70	1 006,21
21	K	592456200 MAT	Dlažba betónová HBB 50/50/6	m2	64,090	14,40	922,90
22	M	592462382.0 MAT	Dlažba betónová hr.80mm	m2	565,830	11,86	6 710,74
23	K	596811111.0 272	Kladenie betónovej dlažby	m2	565,830	98,09	55 506,71

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 907,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	914001111 221	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	3,000	19,63	58,89
25	M	404420116.0 MAT	Značka dopravná	kus	3,000	52,35	157,05
26	M	404459610 MAT	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	m	9,000	15,70	141,30
27	K	914511112 221	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	3,000	13,09	39,27
28	K	915711111 221	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	56,100	6,54	366,89
29	K	915719111 221	Příplatok za reflexnú úpravu balotinová, deliace čiary š. 120 mm	m	56,100	1,31	73,49
30	K	915721111 221	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	130,87	130,87
31	K	915729111 221	Příplatok za reflexnú úpravu balotinová, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	17,61	17,61
32	K	916311123 221	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	189,920	15,70	2 981,74
33	M	592174910 MAT	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	kus	189,920	5,23	993,28
34	K	916561111 221	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	218,910	15,70	3 436,89
35	M	59217A101 MAT	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200mm	kus	218,910	1,64	359,01
36	K	917862111 221	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	85,740	15,70	1 346,12
37	M	592174100 MAT	Obrubník chodníkový ABO 13-10	kus	85,740	4,32	370,40
38	K	979131415 272	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	253,326	26,17	6 629,54
39	K	998223011 221	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	819,241	14,41	11 805,26

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

02 - SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 892,47

D 210F001

Elektromontážne práce

11 907,79

1	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	340,000	1,81	615,40
2	M	345658K013	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 AA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, oranžová	m	340,000	0,68	231,20
3	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	13,000	3,48	45,24
4	K	210100129	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	kus	14,000	2,55	35,70
5	K	210202014	Montáž, LED svietidlo parkové, architektonické	kus	13,000	79,09	1 028,17
6	K	210201005.S	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	13,000	10,34	134,42
7	M	348410A001	Svietidlo parkové IP65, na vrchol stĺpa [D60] LED 28W, 2254lm, 4000K » BARCELONA LED : CR1604.282N, čierne, číry kryt alebo ekvivalent	kus	5,000	207,86	1 039,30
8	M	348414A012	Svietidlo stĺpikové bez zdrojaTRIO 407360142 COOPER vonkajší stĺpik v 1000 mm 1xE27 IP44 antracit + LED žiarovka E27/13W/1521lm, alebo ekvivalent	kus	8,000	168,17	1 345,36
9	K	210204011	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	kus	5,000	124,72	623,60
10	M	316720E102	Stožiar osvetľovací (oceľ) kužeľový : STK 60/40/3K12, výška nad zemou 4m, vrchol D60, zinkovaný alebo ekvivalent	kus	5,000	291,06	1 455,30
11	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	5,000	39,14	195,70
12	M	357990D011	Svorkovnica stožiarová priechodzia : SS P.16.4/1, pre 1 poistku 5x20 (keramika) pre káble 4x 16÷25mm2, IP20	kus	5,000	33,15	165,75
13	M	920AM05452	Poistka keramická "T" 189140/10A : 1708021	kus	5,000	0,64	3,20
14	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	15,000	2,58	38,70
15	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	9,300	1,99	18,51
16	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	150,000	3,59	538,50
17	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	143,000	2,25	321,75
18	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	13,000	1,83	23,79
19	M	3549040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	kus	13,000	1,26	16,38
20	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	12,000	1,37	16,44
21	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	12,000	0,72	8,64
22	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	120,000	1,52	182,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	120,000	1,09	130,80
24	K	210810048	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x6-16	m	290,000	4,83	1 400,70
25	M	341203M130	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6	m	290,000	2,83	820,70
26	K	220280221	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5	m	170,000	1,40	238,00
27	M	341633H038	Kábel Cu telekomunikačný, drôtené žily, tieneny : SYKFE 5x2x0,8	m	170,000	2,89	491,30
28	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ	kus	2,000	13,66	27,32
29	M	382209T101	Zámok elektrický : 4FN 877 01, bez aretácie (6-8V-AC) krátky	kus	2,000	35,14	70,28
30	K	220320307	Montáž hlasitého vrátnika EV	kus	2,000	18,47	36,94
31	M	382195T152	Modul elektrického vrátnika AUDIO 2-BUS GUARD-EV2 : 4FN 230 35 (2 tlač-2 menovky + tlač podsvietenia) alebo ekvivalent	kus	2,000	117,05	234,10
32	M	382199T211	Modul tlačidlový (2-BUS) GUARD-TT5 : 4FN 230 36 (5 tlač - 5 menoviek, bez tlač podsvietenia) alebo ekvivalent	kus	2,000	57,64	115,28
33	M	382213T601	Lišta zámková GUARD (4+n) : 4FK 203 08, povinný koncový, zaistovací modulov EV a TT alebo ekvivalent	kus	2,000	45,66	91,32
34	M	382213T606	Doska montážna horizontálna GUARD : 4FF 062 12, pod omietku, pre 2 moduly EV, TT alebo ekvivalent	kus	2,000	83,80	167,60

D D1 Elektromontážne práce spolu: 946,25

D Altánok bleskozvod 532,87

35	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	10,000	2,58	25,80
36	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	6,200	1,99	12,34
37	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m	25,000	3,59	89,75
38	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	24,000	2,25	54,00
39	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	25,000	5,93	148,25
40	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	3,400	7,34	24,96
41	M	3549011A11	Podpera vedenia (FeZn) do dreva : PV 18, vrut (D8x80 +110)mm	kus	4,000	1,28	5,12
42	M	3549021A61	Podpera vedenia (FeZn) : PV 23 vyt, na plechové strechy, vytočená (80 v. 110)mm	kus	30,000	0,79	23,70
43	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	5,000	1,83	9,15
44	M	3549040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	kus	3,000	1,26	3,78
45	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	14,000	5,08	71,12
46	M	3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	2,000	1,14	2,28
47	M	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	4,000	1,40	5,60
48	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	2,000	1,65	3,30
49	M	3549040A43	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) matice s podložkami	kus	2,000	1,06	2,12
50	M	3549040A79	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, priemer D50-140mm (3xM8)	kus	4,000	3,19	12,76
51	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	2,000	3,56	7,12
52	M	3549071A01	Štítko označovacie (FeZn) : f711124, bez označenia	kus	2,000	0,71	1,42
53	K	250010711	Montáž : Zariadenia členité náter ostatný 2-zložkový	m2	1,000	29,22	29,22
54	M	246276170	Farba asfaltová izolačná na vodné stavby A2005	kg	0,500	2,15	1,08

D D3 elektroinštalácia 413,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	1,000	22,37	22,37
56	M	345620D201	Krabica KR rozvodná IP43 uzatvorená : 6456-12 [70x70x40] 4x pružná priechodka G49 (4x3/4mm ²) sivý plast	kus	1,000	2,58	2,58
57	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	kus	1,000	11,78	11,78
58	M	345374L132	Prepínač rad.6 Plexo™ IP55 : 069711, nástenný, kompletný, sivý	kus	1,000	7,80	7,80
59	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	1,000	13,30	13,30
60	M	345420L132	Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : 069731, nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá	kus	1,000	8,28	8,28
61	K	210200651	Montáž, LED svetidlo, prisadený panel IP54-66, 300x600 (mm)	kus	3,000	10,89	32,67
62	K	210201005.S	Zapojenie svetidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	3,000	10,34	31,02
63	M	348FM31002	LED svetidlo prisadené MODUS PL2500M1N3/ND, 20W/2700lm, 3000K, IP65	kus	3,000	51,11	153,33
64	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	38,000	1,37	52,06
65	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	35,000	0,72	25,20
66	M	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	3,000	0,73	2,19
67	K	210290361P	Montáž príchytky jednonásobnej	kus	35,000	1,43	50,05
68	M	345950F001	Káblová príchytka prítlačná, D6÷16mm : OBI 3853843 / 15kusov	balenie	3,000	0,25	0,75

D 210F001AZ Altánok 730,61

69	K	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	25,000	22,46	561,50
70	K	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	25,000	4,95	123,75
71	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m ²	9,000	5,04	45,36

D 460F020 Zemné práce 8 564,76

72	K	460050714	Jama pre stožiar VO do 2 m3, strojne, zemina tr.4	m ³	6,000	72,71	436,26
73	K	460100023	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 300x1500mm	kus	8,000	137,69	1 101,52
74	K	460100026	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 500x1200mm	kus	5,000	207,31	1 036,55
75	K	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	8,000	20,43	163,44
76	K	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	140,000	29,15	4 081,00
77	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	140,000	0,99	138,60
78	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	140,000	7,30	1 022,00
79	K	460510201	Kanál z betónových žlabov, neasfaltovaný TK1	m	5,000	7,60	38,00
80	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m ²	70,000	5,04	352,80
81	K	460650021	Vozovka z betónu, jedna vrstva 5cm	m ²	5,000	32,35	161,75
82	K	460680044	Prerazenie murívom v betón múre hrúbky 60cm	kus	2,000	16,42	32,84

D Z200F01 Ostatné práce 1 716,65

83	K	210290903.S	Vŕtanie upevňovacieho bodu pre svetidlo do betónu	ks	6,000	17,33	103,98
84	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)	kus	6,000	0,12	0,72
85	K	94994771.S1	Kĺbová plošina pre montáž svetidiel na stožiar	kpl	1,000	554,95	554,95
86	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce vo výškach	eur	5,000	28,79	143,95
87	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	45,000	20,29	913,05

D Z200F05 Ostatné 801,61

88	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	267,20	801,61
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

D Z300F001 Hodinové zúčtovacie sadzby 2 224,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	55,62	2 224,80

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

03 - SO.02 Zdravotechnika

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 880,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 970,31

D 1

Zemné práce

2 610,41

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	37,000	32,72	1 210,64
2	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	4,440	78,52	348,63
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	4,440	6,54	29,04
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	11,840	5,89	69,74
5	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	37,000	5,89	217,93
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	7,400	39,26	290,52
7	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	13,567	32,72	443,91

D 4

Vodorovné konštrukcie

359,90

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,000	71,98	359,90
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 910,20

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

D D1

Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby - iba parkovisko a pripojenie po

1 149,26

9	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	20,000	40,05	801,00
10	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	20,000	1,61	32,20
11	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	316,06	316,06

D D2

Kanalizácia - ostatné objekty

12 760,94

12	K	montáž 01	Osadenie šachty - priemer 300mm	kpl	1,000	86,38	86,38
13	M	FSN1	Filtračná / sedimentačná šachty, priemer 300mm s filtračným záchytným košom - pre odvodnody z parkoviska	kpl	1,000	1 429,78	1 429,78
14	K	montáž 01.1	Osadenie nádrže / lapačov	kpl	1,000	628,19	628,19
15	M	LA-O	Lapač olejov - GSOL-2/10 - odľučovač ľahkých kvapalín NS10 (výrobca Lapoly.cz)	kpl	1,000	5 339,59	5 339,59
16	K	montáž	Montáž odvodňovacích žľabov cestných	m	30,000	29,64	889,20
17	M	CŽ	Líniový odvodňovací žľab - Hauraton (odvodnenie parkoviska)	m	30,000	146,26	4 387,80

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

01 - 01 - ALTÁNOK A ZARIADENIA

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 201,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 555,77

D 1

Zemné práce

1 161,35

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	38,250	1,31	50,11
2	K	121101002.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	15,300	58,89	901,02
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,300	6,54	100,06
4	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	15,300	7,20	110,16

D 2

Zakladanie

2 168,73

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	33,224	1,31	43,52
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,645	71,98	478,31
7	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	6,645	154,68	1 027,85
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,299	28,74	209,77
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,299	9,16	66,86
10	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,041	167,77	342,42

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

766,74

11	K	625250511	Systém PCI Pecitherm - hydroizolačná stierka PCI Seccoral 1K alebo ekvivalent	m2	33,224	20,46	679,76
12	K	631319161.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	6,645	13,09	86,98

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 269,56

13	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	52,000	29,69	1 543,88
14	M	PQA156-02t	Parková lavička POTIQOA, dĺžka 1,8m, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškoveho vypalovaného laku, sedadlo i operadlo tropické drevo bez povrch. úpravy, opierky pod ruky po stranách alebo ekvivalent	ks	10,000	1 083,46	10 834,60
15	M	LBQ500t	Parková lavička VERA polkruh okolo stromu, s polomerom 2,5 m s operadlom, sedadlo z masív. dosiek a lamiel z tropického dreva bez povrch. úpravy alebo ekvivalent	ks	1,000	6 355,16	6 355,16
16	M	NNK165r	Odpadkový kôš NANUK 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, opláštenie drevenými lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy bez striešky alebo ekvivalent	ks	4,000	813,49	3 253,96
17	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	251,27	251,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	BOH925	Piknikové sedenie RAUTSTER pre 6 osôb s úpravou pre vozičkárov, oceľ. konštrukcia s ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, doska z dreva alebo ekvivalent	ks	1,000	1 630,69	1 630,69

D		99	Presun hmôt HSV				1 189,39
19	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	45,207	26,03	1 176,74
20	K	998011018.S	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	45,207	0,07	3,16
21	K	998011019.S	Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	135,621	0,07	9,49

D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 285,25
---	--	-----	---------------------	--	--	--	-----------

D		762	Konštrukcie tesárske				10 848,73
22	K	762137121.S	Montáž debnenia stien montáž oplotenia z dielcov na predom osadené stĺpiky	m2	19,750	38,74	765,12
23	M	553570027400.S	Diel drevený pohľadový farba hnedá, rozmer 2470x1000 a 1850x1000 mm	ks	9,000	202,85	1 825,65
24	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	295,820	18,98	5 614,66
25	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m3	2,684	637,69	1 711,56
26	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	2,485	82,45	204,89
27	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,846	392,62	724,78
28	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,846	0,07	0,13
29	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	27,690	0,07	1,94

D		764	Konštrukcie klampiarske				6 718,57
30	K	764171261	Krytina LINDAB - čelo hrebenáča, sklon strechy od 30° do 45° alebo ekvivalent	ks	12,000	9,36	112,32
31	K	764171264	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy od 30° do 45° alebo ekvivalent	m	17,000	28,79	489,43
32	K	764171266	Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	17,000	45,15	767,55
33	K	764171860	Krytina LINDAB Click, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m2	45,000	70,08	3 153,60
34	K	764171877	Krytina LINDAB Click - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45° alebo ekvivalent	m	8,500	34,68	294,78
35	K	764171883	Krytina LINDAB Click - štítové lemovanie, sklon strechy 30° od 45° alebo ekvivalent	m	12,000	28,79	345,48
36	K	764751111.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	m	4,600	37,95	174,57
37	K	764751121.S	Spodný diel zvodovej rúry s lemom pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	37,95	75,90
38	K	764751131.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	23,56	47,12
39	K	764761121.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	8,100	41,88	339,23
40	K	764761231.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	2,000	23,56	47,12
41	K	764762112.S	Montáž hákov k žľabom pododkvapovým polkruhovým pozink farebný, r.š. 250-400 mm	ks	34,000	7,85	266,90
42	M	553440002400	Hák žľabový s prichytným jazýčkom K21 LINDAB dl. 210 mm na DN 125 mm alebo ekvivalent	ks	34,000	6,94	235,96
43	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,262	458,05	120,01
44	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,262	458,05	120,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	3,930	32,72	128,59
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				457,45
46	K	767871224.S	Montáž papuče stípa s vyvítaním a uchytením k betónovej doske pomocou chemickej kotvy	ks	10,000	28,79	287,90
47	M	311490000800.S	Papuča stípa 150x150 vrátane chemickej kotvy a skrutiek k uchyteniu	ks	10,000	16,36	163,60
48	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,176	32,72	5,76
49	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,176	0,07	0,01
50	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2,640	0,07	0,18
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 260,50
51	K	771551040.S	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 400 x 400 mm	m2	38,250	36,64	1 401,48
52	M	592460016000.S	Dlažba betónová platne, rozmer 400x400x60 mm, farebná	m2	39,780	20,34	809,13
53	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,140	355,23	49,73
54	K	998771194.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,140	0,07	0,01
55	K	998771199.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2,100	0,07	0,15
D M			Práce a dodávky M				1 360,84
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 360,84
56	K	460300101.S	Vítanie jamy pre stožiar, kotvu alebo iné zariadenie do max.hĺbky 2 m a do D 55 cm	ks	52,000	26,17	1 360,84

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

02 - 02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 817,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 817,44

D 1

Zemné práce

20 132,46

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	2 164,600	0,25	541,15
2	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	365,000	2,39	872,35
3	K	112201101.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	23,000	16,66	383,18
4	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom našíroko	m2	2 164,600	0,16	346,34
5	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	10,823	13,22	143,08
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2 164,600	0,43	930,78
7	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	3,463	0,52	1,80
8	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	173,168	22,90	3 965,55
9	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 164,600	1,45	3 138,67
10	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	66,886	13,63	911,66
11	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 164,600	3,28	7 099,89
12	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 164,600	0,09	194,81
13	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	80,000	7,08	566,40
14	M	026520002200.S	Krík listnatý stálezelený napr. Vavrínovec lekársky - Prunus laurocerasus	ks	80,000	12,96	1 036,80

D 99

Presun hmôt HSV

684,98

15	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	173,852	3,73	648,47
16	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	173,852	0,07	12,17
17	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	347,704	0,07	24,34

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ 10

Objekt:

4 - SO.04 OPLOTENIE

Časť:

01 - 01 - SO.04 Rekonštrukcia oplotenia

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 390,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 605,75

D 2

Zakladanie

4 750,41

1	K	289902121.S	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	163,364	19,63	3 206,84
2	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	163,364	1,31	214,01
3	K	289902121.S	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	44,640	19,63	876,28
4	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	44,640	1,31	58,48
5	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,721	187,38	135,10
6	K	275352111.S	Debnenie stien základových pätiiek, zabudované	m2	9,608	27,03	259,70

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

9 011,53

7	K	311311915.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 20/25	m3	9,972	174,31	1 738,22
8	K	3113218231	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m2	152,516	13,09	1 996,43
9	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	125,700	32,82	4 125,47
10	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	125,700	9,16	1 151,41

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 451,63

11	K	612401916.S	Príplatok za zaoblenie zvislých hrán a kútov omietok vnútorných stien a pilierov	m2	26,816	3,93	105,39
12	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	152,516	1,05	160,14
13	M	585520003200	Spojovací mostík na cementovej báze PCI Pericem Grund, na potery alebo ekvivalent	kg	762,580	0,82	625,32
14	K	632451622	Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou opravnou maltou PCI Polycrét K 30 Rapid hr. 10 mm alebo ekvivalent	m2	10,848	20,61	223,58
15	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	163,364	1,70	277,72
16	K	6224914041	Fasádny náter akrylátový, dvojnásobný	m2	163,364	9,88	1 614,04
17	K	632451622	Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou opravnou maltou PCI Polycrét K 30 Rapid hr. 10 mm alebo ekvivalent	m2	44,640	20,61	920,03
18	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, základový penetračný náter Gisoground PGM alebo ekvivalent	m2	44,640	1,85	82,58
19	K	622491341	Fasádna farba akrylátová, PCI Multitop FA, dvojnásobná alebo ekvivalent	m2	44,640	9,92	442,83

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 626,97

20	K	962071711.S	Vybúranie betónových stĺpov, -0,2500000t	ks	17,000	104,70	1 779,90
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,015	30,53	1 069,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	525,225	0,07	36,77
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,015	19,63	687,34
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,015	1,96	68,63
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	35,015	24,87	870,82
26	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	35,015	3,27	114,50
D 99 Presun hmôt HSV							765,21
27	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	29,084	26,03	757,06
28	K	998011015.S	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	29,084	0,07	2,04
29	K	998011019.S	Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	87,252	0,07	6,11
D PSV Práce a dodávky PSV							22 295,20
D 762 Konštrukcie tesárske							274,03
30	K	7629638301	Rozoberanie oplatenia bez priečnikov, z drôtovej siete - 0,01700 t	m	41,900	6,54	274,03
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							13 858,21
31	K	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	83,800	6,54	548,05
32	K	767920810.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	2,000	19,63	39,26
33	K	767920820.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	19,63	19,63
34	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním	m	14,400	2,66	38,30
35	K	767141917.S	Oprava stien doplnkové práce - zváranie uholníkového rámu	ks	144,000	8,64	1 244,16
36	K	7679162401	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky vo výške do 2,0 m	m	83,800	19,33	1 619,85
37	K	767920030.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	43,33	43,33
38	M	553510011140.S	Bránka dvojkrídlová, šxv 3,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL + elektrozámok s diaľkovým ovládaním 3ks ovládačov	ks	1,000	1 923,95	1 923,95
39	K	767920110.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	2,000	78,52	157,04
40	M	553510010100	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokel F40, farba RAL 6005 + elektrozámok s diaľkovým ovládaním 3ks ovládačov	ks	2,000	1 112,41	2 224,82
41	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,754	67,67	51,02
42	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,364	67,67	24,63
43	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,754	32,12	24,22
44	K	7679141301	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 2,0 m	m	41,900	14,20	594,98
45	M	GP430003	AXYLE CD 1,53/2,50m - RAL6005 alebo ekvivalent	ks	16,000	78,52	1 256,32
46	K	338171213.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	ks	17,000	19,96	339,32
47	M	553510029800	Stĺpik AXIS, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX alebo ekvivalent	ks	17,000	88,99	1 512,83
48	M	553510031000.S	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém	ks	17,000	36,99	629,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	592330002700	Betónový panel lxvxhr 2515x500x35 mm, podhrabová doska pre oplatenie z pletiva, DIRICKX alebo ekvivalent	ks	16,000	96,19	1 539,04
50	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním	m	17,000	2,66	45,22
51	K	998767194.S	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,364	0,07	0,03
52	K	998767199.S	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	5,460	0,07	0,38

D 783 Nátery 8 162,96

53	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	125,700	3,38	424,87
54	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	125,700	4,25	534,23
55	K	783221900.S	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	m2	125,700	6,03	757,97
56	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	125,700	10,22	1 284,65
57	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	216,132	3,38	730,53
58	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	216,132	4,25	918,56
59	K	783221900.S	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	m2	216,132	6,03	1 303,28
60	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	216,132	10,22	2 208,87

D M Práce a dodávky M 489,43

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 489,43

61	K	460300101.S	Vŕtanie jamy pre stožiar, kotvu alebo iné zariadenie do max.hĺbky 2 m a do D 55 cm	ks	17,000	28,79	489,43
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 193,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

-709,18

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

-709,18

41	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	-0,270	272,74	-73,64
----	---	-------------	--	----	--------	--------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

43	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	-3,000	56,14	-168,42
----	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

47	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	-2,575	49,34	-127,05
----	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

48	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	-8,120	41,88	-340,07
----	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

D PSV

Práce a dodávky PSV

-484,48

D 775

Podlahy vlysové a parketové

-18,96

174	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy	m2	-5,710	1,57	-8,96
-----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

175	M	283820006700.S	Kročajová izolácia hr. 10 mm, vysoký útlm, vhodná ako deliaca vrstva v podlahových konštrukciách na vytvorenie systému plávajúcich podláh	m2	-5,881	1,70	-10,00
-----	---	----------------	---	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

D 776

Podlahy povlakové

-97,37

183	K	776541201	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	-5,710	10,47	-59,78
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

185	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	-6,567	3,21	-21,08
-----	---	-------------	------------------------------------	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

186	M	283410017900	Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm	m	-6,632	2,49	-16,51
-----	---	--------------	---	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

D 781

Obklady

-368,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	K	781445274.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x600 mm	m2	-7,000	36,64	-256,48
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
200	M	597640002000.S	Obkladačky keramické lxvxhr 198x598x10 mm	m2	-7,420	15,05	-111,67
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 217,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				829,99
D	2		Zakladanie				449,05
16	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,200	78,52	94,22
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
17	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,927	154,68	143,39
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
19	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,000	28,70	172,20
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
20	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,000	6,54	39,24
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				229,80
44	K	317161143.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	57,45	229,80
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				151,14
89	K	625250512	Systém PCI Pecitherm - rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid alebo ekvivalent	m2	6,000	25,19	151,14
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 387,27
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 668,30
138	K	7671630359	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	6,000	56,88	341,28
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
139	M	5535200029009	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	6,000	221,17	1 327,02
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	771		Podlahy z dlaždíc				748,97
163	K	771411004.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	6,567	3,27	21,47
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm	ks	22,985	2,30	52,87
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
165	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	5,710	36,64	209,21
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
166	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	5,939	13,09	77,74
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
167	K	771541215.S1	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 400 x 400 mm	m2	6,000	36,64	219,84
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
168	M	592460016000.S	Dlažba betónová platne, rozmer 400x400x60 mm, farebná	m2	6,240	22,09	137,84
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet_01

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-7 975,49

D PSV Práce a dodávky PSV

-7 975,49

D 766 Konštrukcie stolárske

-7 975,49

16	M	611720000102.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D1-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE	ks	-3,000	1 961,44	-5 884,32
----	---	----------------	--	----	--------	----------	-----------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Položka zo ZoD

18	M	611720000104.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PRESKLENNÉ PROTIPOŽIARNE EW 15/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁÁ 900x1970	ks	-1,000	311,27	-311,27
----	---	----------------	---	----	--------	--------	---------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Položka zo ZoD

21	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	-5,000	54,97	-274,85
----	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Položka zo ZoD

22	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	-5,000	31,41	-157,05
----	---	----------------	--	----	--------	-------	---------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Položka zo ZoD

23	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	-5,000	269,60	-1 348,00
----	---	----------------	---	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Položka zo ZoD

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet_01

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 278,84

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 278,84

D 766

Konštrukcie stolárske

7 278,84

15	M	611720000101.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ S OZNAČENÍM S-C OTVÁRAVÉ DYMOTESNÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 1100x1970	ks	1,000	892,83	892,83
----	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

20	M	611720000106.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D1-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE	ks	3,000	2 128,67	6 386,01
----	---	----------------	--	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet_02

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 730,26

D PSV

Práce a dodávky PSV

-4 730,26

D D4

Umývadlo pre dospelých + príslušenstvo

-585,89

61	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	-1,000	52,72	-52,72
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

62	M	6420110450	Sanitárna keramika umývadlo, výrobca Jika - dizajn výber podľa investora	ks	-1,000	36,30	-36,30
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

63	K	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových - senzorových	ks	-1,000	20,65	-20,65
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

64	M	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Umývadlová bezdotyková stojančeková batéria	ks	-1,000	386,48	-386,48
----	---	------------	---	----	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

65	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	súb	-2,000	38,87	-77,74
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

66	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	-2,000	4,07	-8,14
----	---	------------	---------------------------------------	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

67	M	5514100501	Pripojenie voda - pancierova hadička (pár)	pár	-1,000	3,86	-3,86
----	---	------------	--	-----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

D D5

WC pre dospelých + príslušenstvo

-1 517,57

68	K	725219401.1	Montáž WC z bieleho diturvitu	súb	-1,000	32,06	-32,06
----	---	-------------	-------------------------------	-----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

69	K	725219450	Montáž Geberit Duofix pre závesné WC	kpl	-1,000	107,42	-107,42
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

70	M	Geberit Duofix	Závesný set Geberit Duofix - obsahuje WC závesné z bieleho diturvitu + sedátko, modul Geberit Duofix	ks	-1,000	658,65	-658,65
----	---	----------------	--	----	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

71	M	Senzor	Tlačidlo a ovládaci mechanizmus pre WC Geberit - typ Senzor ASS 3M - elektrické senzorové bezdotykové prevedenie	ks	-1,000	688,28	-688,28
----	---	--------	--	----	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

73	K	725819401.1	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 1x nástenka	súb	-1,000	27,09	-27,09
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Položka zo ZoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	-1,000	4,07	-4,07
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D D6			Pisoár / Urinál				-2 626,80
75	K	725219401.2	Montáž Pisoár/Urinálu z bieleho diturvitu	súb	-2,000	32,10	-64,20
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
76	M	P1	Pisoár/Urinál závesný z bieleho diturvitu	ks	-2,000	550,87	-1 101,74
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
77	K	725819401.2	Montáž ventilu rohového G 1/2" + 1x nástenka	súb	-2,000	27,09	-54,18
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
78	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	-2,000	4,07	-8,14
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
79	M	G1	Montážny prvok pre zavesenie urinálu	ks	-2,000	365,95	-731,90
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
80	K	H12589	Montáž elektronického splachovača + napojiť na elektriku	ks	-2,000	30,81	-61,62
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
81	M	UH09512	Elektronický senzorový / bezdotykový podomietkový splachovač pre pisoár - (napojiť na elektriku AC/DC-230V/24V)	ks	-2,000	302,51	-605,02
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet_02

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 164,33

D	HSV		Práce a dodávky HSV				538,72
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				538,72
1	K	953991411.S	Osadenie hmoždínok vrátane vyvŕtania do betónu D do 10 mm	ks	208,000	2,54	528,32
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
2	M	311310000100.S	Hmoždinka dlhá, sivá M 6x50 mm	ks	208,000	0,05	10,40
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 625,61
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				4 847,30
3	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	34,000	4,31	146,54
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
4	M	H3897250000001	UNIVERSUM madlo toaletné sklopné 80cm, biele	ks	34,000	114,63	3 897,42
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
5	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	18,000	4,63	83,34
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
6	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	18,000	40,00	720,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
D	D8		Výlevka + príslušenstvo				6 017,88
89	K	725219401.4	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	6,000	39,31	235,86
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
90	M	6420110450.2	Výlevka Jíka	ks	6,000	203,18	1 219,08
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
91	K	725829600.2	Montáž batérií	ks	6,000	12,55	75,30
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
92	M	5514700110.2	Výtokové armatúry výber podľa investora - batéria zo steny	ks	6,000	33,44	200,64
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
93	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	12,000	12,37	148,44
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
94	K	725219450.1	Montáž Geberit Duofix pre závesnú výlevku	kpl	6,000	86,24	517,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
95	M	G1.1	Montážny prvok Geberit Duofix pre výlevku s batériou zo steny	ks	6,000	603,52	3 621,12
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D D10			Sprchový žľab + príslušenstvo				760,43
101	K	montáž	Montáž sprchového žľabu	súb	1,000	55,36	55,36
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
102	M	SŽ	Sprchový žľab (plochý) - štandard - bočný vývod - dizajn výber podľa investora	ks	1,000	628,40	628,40
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
103	K	725829600.3	Montáž batérií sprchových / vaňových	ks	1,000	16,08	16,08
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
104	M	5514700110.4	Výtokové armatúry výber podľa investora - Sprchová batéria s ružicou - dážď	ks	1,000	35,86	35,86
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
105	K	725819401.3.1	Nástenka pre osadenie batérie	ks	1,000	24,73	24,73
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Položka zo ZoD				

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet_03

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 004,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 004,48

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 004,48

1	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	3,000	31,16	93,48
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon

2	M	8596173015214	Zvýšený záhon	ks	3,000	637,00	1 911,00
---	---	---------------	---------------	----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

B - ZL 01 Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 150,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 150,27

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 150,27

1	K	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t	m3	1,340	39,78	53,31
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkos"

VV

"šachta TEHO" $((3,5*0,95*2)+(1,2*0,95*2))*0,15$

1,340

2	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	39,073	235,57	9 204,43
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE

Číslo položky 10

VV

"bočná stena exteriérového schodiska" 2,0*0,3*2,0

1,200

VV

"anglický dvorec" $((9,15+(2*0,6))*1,2)+(9,15*0,75))*0,16$

3,085

VV

"anglický dvorec" $((5,575+(2*0,6))*1,2)+(5,575*0,75))*0,16$

1,970

VV

"anglický dvorec" $((3,3+(2*0,6))*1,2)+(3,3*0,75))*0,16$

1,260

VV

"anglický dvorec" $((8,1+(2*0,6))*1,2)+(8,1*0,75))*0,16$

2,758

VV

"mč. 1.24,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.32" 9,6*3,0*0,5

14,400

VV

"mč. 1.36,1.37" 9,6*3,0*0,5

14,400

VV

Súčet

39,073

3	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	128,894	6,54	842,97
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE

Číslo položky 17

VV

"1.PP" (24,92+45,36)

70,280

VV

"1.NP, mč 1.14" 3,6*3,0

10,800

VV

"1.NP, mč 1.39" (1,0*3,0)-(0,6*2,0)

1,800

VV

"2.NP, mč 2.03" 2,1*0,8

1,680

VV

"2.NP, mč 2.03 - stupačka" 2*(0,3*3,0)

1,800

VV

"1.NP, mč 1.26" 0,6*3,0

1,800

VV

"1.NP, mč. 1.24" 3,6*3,0

10,800

VV

"1.NP, mč 1.14" 0,8*2,0

1,600

VV

"1.NP, mč 1.37" 1,15*2,6

2,990

VV

"1.NP, mč 1.32" (3*2,9)-(1*1,97)

6,730

VV

"1.NP, mč 1.36" (3*2,9)-(1,4*1,97)

5,942

VV

"1.NP, mč 1.32" (3*2,9)-(1*1,97)

6,730

VV

"1.NP, mč 1.36" (3*2,9)-(1,4*1,97)

5,942

VV

Súčet

128,894

4	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,250	104,70	235,58
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE

Číslo položky 11

VV

$(0,75*0,745*0,5)+(0,75*0,45*2,0)+(0,9*0,45*2,0)+((0,45*0,45*0,8)*3)$

2,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	0,630	117,87	74,26
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"šachta TEHO" 3,5*1,2*0,15		0,630		
6	K	963054949.S	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	11,550	16,65	192,31
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		11*1,05		11,550		
7	K	964011221.S	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,432	179,34	77,47
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"mč 0.01, 1.03, 2.01 - vstup do výťahu" 0,144*3		0,432		
8	K	965032121.S	Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na stojato, -0,27200t	m2	0,630	4,25	2,68
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"šachta TEHO" 3,5*1,2*0,15		0,630		
9	K	973031336.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	6,000	19,28	115,68
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"osadenie nových prekladov mč 0.01, 1.03, 2.01" 2*3		6,000		
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	140,452	30,46	4 278,17
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 30				
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 106,780	0,07	147,47
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 31				
	VV		140,452*15 'Prepočítané koeficientom množstva		2 106,780		
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	140,452	13,09	1 838,52
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 32				
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	702,260	1,31	919,96
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 33				
	VV		140,452*5 'Prepočítané koeficientom množstva		702,260		
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	140,452	24,87	3 493,04
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 34				
15	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,430	90,00	1 658,70
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
16	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	6,000	2,62	15,72
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 37				

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 4:

B - ZL 02 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **17 968,61**

D HSV Práce a dodávky HSV 17 968,61

D 1 Zemné práce 27,21

1	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,620	5,89	27,21
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 12

VV "šachta TEHO" 3,5*1,2*1,1 4,620

D 2 Zakladanie 5 552,25

23	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	11,520	78,52	904,55
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 16

VV "mč. 1.24,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.32" 9,6*3,0*0,2 5,760

VV "mč. 1.36,1.37" 9,6*3,0*0,2 5,760

VV Súčet 11,520

24	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	11,520	154,68	1 781,91
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 17

VV "mč. 1.24,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.32" 9,6*3,0*0,2 5,760

VV "mč. 1.36,1.37" 9,6*3,0*0,2 5,760

VV Súčet 11,520

25	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI KY50 8/8150/150	t	0,888	1 701,34	1 510,79
----	---	-------------	---	---	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 22

2	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	5,760	154,68	890,96
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 23

VV "1.NP, mč 1.32" 3,2*0,6*1,5 2,880

VV "1.NP, mč 1.36" 3,2*0,6*1,5 2,880

VV Súčet 5,760

3	K	275321411.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,000	154,68	464,04
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 24							
	P						
	WV		"anglický dvorec" 1,5*2		3,000		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				9 122,48
4	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	5,709	272,74	1 557,07
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 41							
	P						
	WV		"1.NP, mč 1.26" 0,6*3,0*0,3		0,540		
	WV		"1.NP, mč 1.20" 0,6*3,0*0,3		0,540		
	WV		"1.NP, mč 1.32" (3,0*2,9*0,3)-(1,0*1,97*0,3)		2,019		
	WV		"1.NP, mč 1.36" 3,0*2,9*0,3		2,610		
	WV		Súčet		5,709		
5	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	42,66	127,98
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 42							
	P						
	WV		"1.PP" 1+1		2,000		
	WV		"1.NP" 1		1,000		
	WV		Súčet		3,000		
6	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	56,14	168,42
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 43							
	P						
	WV		"1.PP" 1+1+1		3,000		
7	K	317161145.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	64,17	64,17
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
29	K	317161414.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	ks	9,000	59,27	533,43
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
	WV		"mč 0.01, 1.03, 2.01 - vstup do výťahu" 3*3		9,000		
8	K	317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	132,44	264,88
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 46							
	P						
	WV		"1.NP, mč 1.32" 1,0		1,000		
	WV		"1.NP, mč 1.36" 1,0		1,000		
	WV		Súčet		2,000		
9	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	49,520	41,88	2 073,90
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 48							
	P						
	WV		"1.PP" 24,92		24,920		
	WV		"1NP, mč 1.14" 3,6*3,0		10,800		
	WV		"1.NP, mč 1.39" 1,0*3,0		3,000		
	WV		"1.NP, mč 1.24" 3,6*3,0		10,800		
	WV		Súčet		49,520		
10	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	47,040	49,34	2 320,95
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 47							
	P						
	WV		"1.PP" 45,36		45,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"2.NP, mč 2.03" 2,1*0,8		1,680		
	VV		Súčet		47,040		
11	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	33,275	3,38	112,47
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 49				
	VV		(5,4*3)+(3,6*2)+3,875		27,275		
	VV		"1.NP, mč 1.32" 3,0		3,000		
	VV		"1.NP, mč 1.36" 3,0		3,000		
	VV		Súčet		33,275		
12	K	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,200	177,00	212,40
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"bočná stena exteriérového schodiska" 2,0*0,3*2,0		1,200		
13	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,716	2 160,40	1 546,85
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
14	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	4,000	27,85	111,40
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"bočná stena exteriérového schodiska" 2,0*2,0		4,000		
15	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	4,000	7,14	28,56
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 859,72
26	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	9,000	15,40	138,60
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 52				
	VV		"mč 0.03, 1.03, 2.01 - vstup do výťahu" 3*1*3		9,000		
27	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	9,000	5,23	47,07
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 53				
	VV		"mč 0.03, 1.03, 2.01 - vstup do výťahu" 3*1*3		9,000		
16	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,310	193,56	447,12
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		11*1,05*0,2		2,310		
17	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,916	2 253,16	2 063,89
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
18	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,280	24,97	131,84
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		(12*0,19)+(12*0,25)		5,280		
19	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,280	5,91	31,20
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	D	99	Presun hmôt HSV				406,95
20	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	46,456	8,34	387,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 101				
21	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	46,456	0,07	3,25
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 102				
22	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	232,280	0,07	16,26
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 103				
VV			46,456*5 'Prepočítané koeficientom množstva		232,280		

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 4:

A - ZL 03 - Odpočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-21 423,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-13 456,57

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-13 297,71

1	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	-344,500	1,96	-675,22
---	---	-------------	---	----	----------	------	---------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A
NADSTAVBA
Číslo položky 68

2	K	612460244.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	-344,500	15,70	-5 408,65
---	---	-------------	--	----	----------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A
NADSTAVBA
Číslo položky 69

3	K	6124603851	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	-344,500	13,09	-4 509,51
---	---	------------	---	----	----------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A
NADSTAVBA
Číslo položky 72

4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	-344,500	7,85	-2 704,33
---	---	-------------	--	----	----------	------	-----------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A
NADSTAVBA
Číslo položky 71

D 99

Presun hmôt HSV

-158,86

5	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	-18,134	8,34	-151,24
---	---	-------------	---	---	---------	------	---------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A
NADSTAVBA
Číslo položky 101

6	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	-18,134	0,07	-1,27
---	---	-------------	---	---	---------	------	-------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A
NADSTAVBA
Číslo položky 102

7	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	-90,670	0,07	-6,35
---	---	-------------	---	---	---------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 103							
P							
WV			-18,134*5 'Prepočítané koeficientom množstva		-90,670		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 966,43
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				-7 966,43
8	K	711111011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	-377,540	1,31	-494,58
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 104							
P							
9	M	245620000500	Náter penetračný živичný PCI Pecimor P, adhézný spojovací mostík pod asfaltové pásy alebo ekvivalent	kg	-132,139	3,27	-432,09
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 105							
P							
10	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	-440,730	8,51	-3 750,61
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 106							
P							
11	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	-506,840	5,55	-2 812,96
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 107							
P							
12	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	-8,237	56,69	-466,96
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 108							
P							
13	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	-8,237	0,07	-0,58
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 109							
P							
14	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	-123,555	0,07	-8,65
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 110							
P							

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 4:

B (1) - ZL 03 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

172 590,67

D	A		Obvodové steny				97 093,07
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 018,07
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				14 490,89
1	K	311208459.S.R	Dodatočná izolácia vlhkého muriva - Nízkotlaká chemická injektáž proti vlhkosti - Aquafin i 380	m	105,350	137,55	14 490,89
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"obvodové steny" 105,35		105,350		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				47 330,66
2	K	612465282.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, vodný roztok pre ošetrovanie muriva poškodeného soľami - Neutralizácia soľí - Náter Esco Fluat	m2	221,940	28,42	6 307,53
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"obvodové steny" ((30,75+10,35)*2)*2,7		221,940		
	VV		Súčet		221,940		
3	K	612465113.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, sanačný prednástreš (špric) - Thermapol SP	m2	221,940	12,63	2 803,10
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
4	K	612465243.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, podkladná, vyrovnávací omietka - Thermopal GP11	m2	221,940	35,49	7 876,65
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
5	K	612466165.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, sanačná omietka - Thermopal SR24	m2	221,940	53,84	11 949,25
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
6	K	612466213.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, sanačný jemný štuk, stierka - Thermopal FS33	m2	221,940	13,39	2 971,78
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
7	K	612466222.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, antikondenzačný a tepelnoizolačný nástreš, hr. 2 mm - Aditizol	m2	258,201	59,73	15 422,35
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"obvodové steny" ((30,75+10,35)*2)*2,7		221,940		
	VV		"prístavba" (3,1+3,1+7,23)*2,7		36,261		
	VV		Súčet		258,201		
D	99		Presun hmôt HSV				196,52
8	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	22,797	8,34	190,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 101							
9	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	22,797	0,07	1,60
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 102							
10	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	68,391	0,07	4,79
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 103							
VV					22,797*3 'Prepočítané koeficientom množstva	68,391	
D PSV Práce a dodávky PSV							35 075,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							35 075,00
11	K	711111035.S.R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, hydroizolačnou maltou zvislá - Asocret M30	m2	258,201	70,31	18 154,11
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
VV					"obvodové steny" ((30,75+10,35)*2)*2,7	221,940	
VV					"prístavba" (3,1+3,1+7,23)*2,7	36,261	
VV					Súčet	258,201	
12	K	711111025.S.R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, náterová hydroizolácia - Aquafin	m2	221,940	45,09	10 007,27
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
13	K	711712015.S.R	Izolácia kútových spojov utesnením - Asocret M30	m	235,740	27,70	6 530,00
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
VV					"obvodové steny" 235,74	235,740	
VV					Súčet	235,740	
14	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	6,636	56,69	376,19
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 108							
15	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	6,636	0,07	0,46
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 109							
16	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	99,540	0,07	6,97
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 110							
VV					6,636*15 'Prepočítané koeficientom množstva	99,540	
D B Vnútné steny							41 027,00
D HSVb Práce a dodávky HSV							41 027,00
D 3b Zvislé a kompletne konštrukcie							23 290,31
17	K	311208165.S	Podrezávanie zmiešaného muriva diamantovým lanom s vložením vodorovnej izolácie a vyinjektovaním špáry	m	51,350	453,56	23 290,31
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"vnútorné steny" (3,85+1,2+1,9+1+3,8+3,7+3,65+4,8)+(4,45+4+3,5+2,7+2,3+1,3+0,7+0,4+8,1)		51,350		
	W		Súčet		51,350		
	D	6b	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 621,03
18	K	612465282.S.R	Vnútorný sanačný systém stien, vodný roztok pre ošetrovanie muriva poškodeného soľami - Neutralizácia solí - Náter Esco Fluat	m2	122,564	28,42	3 483,27
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	W		"vnútorné steny" (4,6+4,47+4+3+3+2+1+1,5)*2*2,6		122,564		
	W		Súčet		122,564		
19	K	612465113.S.R	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek (špric) - Thermapol SP	m2	122,564	12,63	1 547,98
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
20	K	612465243.S.R	Vnútorný sanačný systém stien, podkladná, vyrovnávacia omietka - Thermapol GP11	m2	122,564	35,49	4 349,80
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
21	K	612466165.S.R	Vnútorný sanačný systém stien, sanačná omietka - Thermapol SR24	m2	122,564	53,84	6 598,85
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
22	K	612466213.S.R	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný jemný štuk, stierka - Thermapol FS33	m2	122,564	13,39	1 641,13
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	D	99b	Presun hmôt HSV				115,66
23	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	13,417	8,34	111,90
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 101				
24	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	13,417	0,07	0,94
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 102				
25	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	40,251	0,07	2,82
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 103				
	W		13,417*3 'Prepočítané koeficientom množstva		40,251		
	D	C	Podlaha				34 470,60
	D	4	Vodorovné konštrukcie				5 832,79
26	K	631313691.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 120 mm	m2	262,620	22,21	5 832,79
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	D	6c	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 187,62
27	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	262,620	8,33	2 187,62
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	D	711c	Izolácie proti vode a vlhkosti				26 450,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	622460114.S	Príprava podkladu adhéznym mostíkom	m2	377,540	4,29	1 619,65
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
29	K	711111030.S.R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, vodorovná - Asocret RB400	m2	377,540	63,07	23 811,45
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
VV			"Suterén existujúca časť" 282		282,000		
VV			"Suterén nová časť" 25,74		25,740		
VV			"1.NP prístavba" 69,8		69,800		
VV			Súčet		377,540		
30	K	711712014.S.R	Izolácia pracovných škár utesnením napučiavacími pásmi - Aquafin CJ4	m	26,550	22,53	598,17
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
VV			"1.PP, mč 0.26" 26,55		26,550		
31	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	7,281	56,69	412,76
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 108				
32	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	7,281	0,07	0,51
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 109				
33	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	109,215	0,07	7,65
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 110				
VV			7,281*15 'Prepočítané koeficientom množstva		109,215		

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 4:

B (2) - ZL 05 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 736,32

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 736,32

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

6 736,32

1	K	767163060.S	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, kotvenie do fasády	m	44,800	66,07	2 959,94
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkros"

VV

1,6*28

44,800

2	M	553520003400.S	Zábradlie na francúzske okná, kotvenie do fasády, madlo hliníkové eloxované, exteriérové	m	44,800	83,56	3 743,49
---	---	----------------	--	---	--------	-------	----------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkros"

3	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,301	108,14	32,55
---	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 160

4	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,301	0,07	0,02
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 161

5	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	4,515	0,07	0,32
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 162

VV

0,301*15 'Prepočítané koeficientom množstva

4,515

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 4:

B (3) - ZL 06 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 085,99

D HSV Práce a dodávky HSV 48 085,99

D 2 Zakladanie 41 445,90

1	K	216903111.S.R	Očistenie prúdom (otryskanie) stien	m2	643,470	33,74	21 710,68
---	---	---------------	-------------------------------------	----	---------	-------	-----------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkos"

W "1NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 340,58 340,580
W "2NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 302,89 302,890
W Súčet 643,470

7	K	289474223.S	Škárovanie muriva do hĺbky 30mm z tehlového drobného muriva	m2	643,470	30,67	19 735,22
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkos"

W "1NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 340,58 340,580
W "2NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 302,89 302,890
W Súčet 643,470

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 595,57

3	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	643,470	10,25	6 595,57
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkos"

W "1NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 340,58 340,580
W "2NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 302,89 302,890
W Súčet 643,470

D 99 Presun hmôt HSV 44,52

4	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	5,165	8,34	43,08
---	---	-------------	---	---	-------	------	-------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA
Číslo položky 101

W "škárovacia malta" 10,17*345/1000 3,509
W "prednástre" 4,8*345/1000 1,656
W Súčet 5,165

5	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	5,165	0,07	0,36
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA
Číslo položky 102

6	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	15,495	0,07	1,08
---	---	-------------	---	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			<i>Poznámka k položke:</i> <i>"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"</i> SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA <i>Číslo položky 103</i>				
	P						
	WV		5,165*3		15,495		

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 4:

B - ZL 07 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 776,43

D HSV Práce a dodávky HSV 4 224,35

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 801,50

1	K	631312651.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 60 mm	m2	211,575	11,96	2 530,44
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

P Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkos"

VV "nadbetonávka starej budovy" (19,5*10,85) 211,575

2	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,350	32,72	993,05
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

P Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE
Číslo položky 17

VV "nadbetonávka starej budovy" (19,5+10,85)*2*0,5 30,350

3	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,350	9,16	278,01
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

P Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA
Číslo položky 65

D 99 Presun hmôt HSV 422,85

4	K	998011002.S.1	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	29,426	14,16	416,67
---	---	---------------	---	---	--------	-------	--------

P Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLACIA STRESNEHO PLÁŠŤA
Číslo položky 6

5	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	29,426	0,07	2,06
---	---	-------------	---	---	--------	------	------

P Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLACIA STRESNEHO PLÁŠŤA
Číslo položky 7

6	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	58,852	0,07	4,12
---	---	-------------	---	---	--------	------	------

P Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLACIA STRESNEHO PLÁŠŤA
Číslo položky 8

VV 29,426*2 'Prepočítané koeficientom množstva 58,852

D PSV Práce a dodávky PSV 4 552,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				4 552,08
7	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	310,421	6,22	1 930,82
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 64				
VV			"S2" 521,996-211,575		310,421		
8	M	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	316,629	7,75	2 453,87
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena CenKros"				
VV			310,421*1,02		316,629		
9	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,421	396,49	166,92
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 70				
10	K	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,421	0,07	0,03
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 71				
11	K	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	6,315	0,07	0,44
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 72				
VV			0,421*15 'Prepočítané koeficientom množstva		6,315		

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 4:

A - ZL 10 - Odpočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 217,85

D M Práce a dodávky M

-1 217,85

D 21-M Elektromontáže

-1 217,85

1	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	-230,000	2,58	-593,40
---	---	-----------	---	---	----------	------	---------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 1

2	K	210220101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	-30,000	2,24	-67,20
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 2

3	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	-162,000	1,99	-322,38
---	---	------------	---	----	----------	------	---------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 3

4	M	3549012A04	Podpera vedenia (FeZn) na zateplené fasády : PV 17-4, klínc (5x140+200)mm, s hmoždinkou	ks	-65,000	1,27	-82,55
---	---	------------	---	----	---------	------	--------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 10

5	K	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	ks	-8,000	8,51	-68,08
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 29

6	M	3549060A02	Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m	ks	-8,000	8,17	-65,36
---	---	------------	----------------------------------	----	--------	------	--------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 30

7	M	3549060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	ks	-16,000	1,18	-18,88
---	---	------------	---	----	---------	------	--------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 31

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 4:

B - ZL 10 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 217,85

D M

Práce a dodávky M

1 217,85

D 21-M

Elektromontáže

1 217,85

1	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	81,000	6,82	552,42
---	---	----------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkos"

7	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia	ks	8,000	4,29	34,32
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkos"

2	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	116,640	2,05	239,11
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkos"

3	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	14,000	9,95	139,30
---	---	----------------	---	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkos"

4	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm - vrátane svoriek	m	70,000	2,13	149,10
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkos"

5	M	354410006000.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU B	ks	70,000	0,76	53,20
---	---	----------------	--	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkos"

6	M	345410007400.S	Krabica do zateplenia z PP	ks	8,000	6,30	50,40
---	---	----------------	----------------------------	----	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkos"

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 4:

A - ZL 04 - Odpočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 809,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

-3 809,40

D 766

Konštrukcie stolárske

-3 809,40

1	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	-30,000	21,50	-645,00
---	---	-------------	---	---	---------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV
Číslo položky 3

W

-(1,8*2+1,2*2)*5

-30,000

W

Súčet

-30,000

2	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	-30,000	2,88	-86,40
---	---	----------------	--	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV
Číslo položky 4

3	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	-30,000	2,88	-86,40
---	---	----------------	---	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV
Číslo položky 5

4	M	611410010401.S	Plastové okno trojkrídlové O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	-5,000	598,32	-2 991,60
---	---	----------------	--	----	--------	--------	-----------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV
Číslo položky 6

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Úroveň 4:

B - ZL 04 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 587,53

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 587,53

D 766

Konštrukcie stolárske

1 587,53

2	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,400	21,50	309,60
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV
Číslo položky 3
(1,2+1,2)*2*3

WV

14,400

3	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	14,400	2,88	41,47
---	---	----------------	--	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV
Číslo položky 4

4	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	14,400	2,88	41,47
---	---	----------------	---	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV
Číslo položky 5

1	M	611410008700.S	Plastové okno dvojkrídlové O+O, vxš 1200x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	398,33	1 194,99
---	---	----------------	--	----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV
Číslo položky 7

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

6 - Dodatok č. 2

Časť:

2 - SO.02 PAKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Úroveň 4:

B - ZL 08 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 011,69

D HSV Práce a dodávky HSV 4 216,79

D 1 Zemné práce 3 176,30

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	35,000	32,72	1 145,20
---	---	-------------	-------------------------------------	----	--------	-------	----------

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02
Zdravotechnika
Číslo položky 1

2	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	6,940	78,52	544,93
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02
Zdravotechnika
Číslo položky 2

3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	6,940	6,54	45,39
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02
Zdravotechnika
Číslo položky 3

4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	18,890	5,89	111,26
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02
Zdravotechnika
Číslo položky 45

5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,600	39,26	612,46
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02
Zdravotechnika
Číslo položky 6

6	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	21,915	32,72	717,06
---	---	------------	-------------------------------	---	--------	-------	--------

Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02
Zdravotechnika
Číslo položky 7

VV 13,123*1,67 21,915

D 4 Vodorovné konštrukcie 559,69

7	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,450	71,98	536,25
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 8				
21	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	10,63	10,63
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
23	M	592240014150.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-04, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 40 mm	ks	1,000	12,81	12,81
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
D	8		Rúrové vedenie				480,80
17	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	109,65	109,65
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
18	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	1,000	14,29	14,29
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
19	M	592230001900.S	Uličný vpust betónový TBV 12-50, rozmer 500x500x50 mm	ks	1,000	12,90	12,90
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
20	M	592230002000.S	Uličný vpust betónový TBV 13-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	1,000	6,55	6,55
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
22	K	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	1,000	18,53	18,53
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
24	M	552410002900.S	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná, d=600 mm, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	318,88	318,88
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 794,90
D	D1		Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby - iba parkovisko a pripojenie po				2 607,36
8	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	55,000	1,61	88,55
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 10				
9	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	316,06	316,06
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 11				
10	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	55,000	40,05	2 202,75
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 9				
D	D2		Kanalizácia - ostatné objekty				8 187,54
11	K	montáž	Montáž odvodňovacích žlabov cestných	m	4,000	29,64	118,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 16							
12	M	CŽ	Líniový odvodňovací žlab - Hauraton (odvodnenie parkoviska)	m	4,000	146,26	585,04
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 17							
13	K	montáž 01	Osadenie šachty - priemer 300mm	kpl	1,000	86,38	86,38
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 12							
14	M	FSN1	Filtračná / sedimentačná šachty, priemer 300mm s filtračným záchytným košom - pre odvodvody z parkoviska	kpl	1,000	1 429,78	1 429,78
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 13							
15	K	montáž 01.1	Osadenie nádrže / lapačov	kpl	1,000	628,19	628,19
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 14							
16	M	LA-O	Lapač olejov - GSOL-2/10 - odlučovač ľahkých kvapalin NS10 (výrobca Lapoly.cz)	kpl	1,000	5 339,59	5 339,59
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 15							

Rekapitulacia

Zmenové konanie č.1

Stavba: ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

ZL č.	Popis	Suma zmenového konania č.1			
			cena bez DPH	DPH	cena s DPH
01	SO 01 - Hlavný objekt - 01 Búracie práce - Práce navyšiac	prípočet	23 150,27 €	5 324,56 €	28 474,83 €
02	SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Stavebné nevyhnutné práce	prípočet	17 968,61 €	4 132,78 €	22 101,39 €
03	SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Hydroizolácia spodnej stavby	prípočet	172 590,67 €	39 695,85 €	212 286,52 €
		odpočet	-21 423,00 €	-4 927,29 €	-26 350,29 €
		spolu	151 167,67 €	34 768,56 €	185 936,23 €
04	SO 01 - Hlavný objekt - 06 VÝPLNE OTVOROV - Zmena výplní otvorov	prípočet	1 587,53 €	365,13 €	1 952,66 €
		odpočet	-3 809,40 €	-876,16 €	-4 685,56 €
		spolu	-2 221,87 €	-511,03 €	-2 732,90 €
05	SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Doplnenie okenných zábradlí v zmysle odborného stanoviska k PD	prípočet	6 736,32 €	1 549,35 €	8 285,67 €
06	SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Oprava škárovania muriva	prípočet	48 085,99 €	11 059,78 €	59 145,77 €
07	SO 01 HLAVNÝ OBJEKT - 04 ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA - Doplnenie nadbetónávky existujúcej strešnej	prípočet	8 776,43 €	2 018,58 €	10 795,01 €
08	SO 02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY - 03 - Zdravotechnika - Doplnenie odvodnenia spevnených plôch pred vstupom	prípočet	15 011,69 €	3 452,69 €	18 464,38 €
09	SO 01 - Hlavný objekt - 08 BLESKOZVOD - Zmena realizácie bleskozvodu bez zmeny ceny	prípočet	1 217,85 €	280,11 €	1 497,96 €
		odpočet	-1 217,85 €	-280,11 €	-1 497,96 €
		spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPOLU			268 675,11 €	61 795,27 €	330 470,38 €
	Celkom ZoD s D1		3 171 521,77	729 450,01 €	3 900 971,78 €
	Celkom ZoD s D2		3 440 196,88 €	791 245,28 €	4 231 442,16 €

ZMENOVÝ LIST č. 1 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)																			
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.																			
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 <i>Mesto Košice</i>																	
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 <i>DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov</i>																	
Projekt: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice																			
Dátum:		Príkaz k zmene č: 01		Na základe oznámenia č.															
Predmet zmeny: SO 01 - Hlavný objekt - 01 Búracie práce - Práce navyč																			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Potreba zmeny zistená: </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;">v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)</td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;">na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)</td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;">iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach: </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">výkresová časť</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">technická správa</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">bez úpravy</td> <td style="padding: 5px;">iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Predmet zmenového listu: </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">práce navyč</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">práce menej</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">zámena bez zmeny ceny</td> <td style="padding: 5px;">iné:</td> </tr> </table>					Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)																
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.															
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:															
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. c)																	
Podrobný popis zmeny: Potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Vodovodné a zvislé konštrukcie, ktoré mali byť pôvodne zachované a sanované, vykazujú kritické deštruktívne znaky. Na základe miestneho šetrenia a posúdenia prívolaným statikom bolo určené, že dotknuté konštrukcie vykazujú nasledujúce fatálne vady: Neodborné založenie stavby (nedostatočná hĺbka a kvalita základových konštrukcií). Technologické nedodržanie zásad murovania (absencia väzby, nesprávna maltová zmes, neprípustné materiálové kombinácie). Záver a návrh opatrení: Z dôvodu bezprostredného ohrozenia stability objektu a nespôsobilosti konštrukcií prenášať projektované zaťaženie statik nariadil kompletnú asanáciu (zbúranie) týchto častí stavby. Zachovanie pôvodných konštrukcií nie je z technických a bezpečnostných dôvodov možné.																			
Cena zmeny:		23 150,27 €																	
Odpočít:		0,00 €																	
Prípočet:		23 150,27 €																	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):																			
Nemá dopad na celkový termín																			
Prílohy: ZL 1 - Prípočet, Zápis a charakteristika stavby po obhliadke zo dňa 16.7.2026, Záznam z kontrolného dňa č. 11, Fotodokumentácia																			
Dopady na termíny výstavby a iné:																			
NIE																			
05-10-2026																			
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis		Dátum															
Súhlas zástupcu Objednávateľa: _____																			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: _____																			
Súhlas Stavebný dozor: _____																			
Súhlas Projektant: _____																			
Distribúcia originálov: Počet originálov: 4		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"> ☒ Zhotoviteľ </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> ☒ Technický dozor </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> ☒ Projektant </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>			☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor	☒ Projektant	☐											
☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor	☒ Projektant	☐																

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 01 - Hlavný objekt - 01 Búracie práce - Práce naviac

Úroveň 3:

B - ZL 01 Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 150,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 150,27

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 150,27

1	K	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t	m3	1,340	39,78	53,31
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Nová položka:

"Jednotková cena cena Cenkos"

VV

"šachta TEHO" ((3,5*0,95*2)+(1,2*0,95*2))*0,15

1,340

2	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	39,073	235,57	9 204,43
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE

Číslo položky 10

VV

"bočná stena exteriérového schodiska" 2,0*0,3*2,0

1,200

VV

"anglický dvorec" (((9,15+(2*0,6))*1,2)+(9,15*0,75))*0,16

3,085

VV

"anglický dvorec" (((5,575+(2*0,6))*1,2)+(5,575*0,75))*0,16

1,970

VV

"anglický dvorec" (((3,3+(2*0,6))*1,2)+(3,3*0,75))*0,16

1,260

VV

"anglický dvorec" (((8,1+(2*0,6))*1,2)+(8,1*0,75))*0,16

2,758

VV

"mč. 1.24,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.32" 9,6*3,0*0,5

14,400

VV

"mč. 1.36,1.37" 9,6*3,0*0,5

14,400

VV

Súčet

39,073

3	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	128,894	6,54	842,97
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE

Číslo položky 17

VV

"1.PP" (24,92+45,36)

70,280

VV

"1.NP, mč 1.14" 3,6*3,0

10,800

VV

"1.NP, mč 1.39" (1,0*3,0)-(0,6*2,0)

1,800

VV

"2.NP, mč 2.03" 2,1*0,8

1,680

VV

"2.NP, mč 2.03 - stupačka" 2*(0,3*3,0)

1,800

VV

"1.NP, mč 1.26" 0,6*3,0

1,800

VV

"1.NP, mč. 1.24" 3,6*3,0

10,800

VV

"1.NP, mč 1.14" 0,8*2,0

1,600

VV

"1.NP, mč 1.37" 1,15*2,6

2,990

VV

"1.NP, mč 1.32" (3*2,9)-(1*1,97)

6,730

VV

"1.NP, mč 1.36" (3*2,9)-(1,4*1,97)

5,942

VV

"1.NP, mč 1.32" (3*2,9)-(1*1,97)

6,730

VV

"1.NP, mč 1.36" (3*2,9)-(1,4*1,97)

5,942

VV

Súčet

128,894

4	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,250	104,70	235,58
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE

Číslo položky 11

VV

((0,75*0,745*0,5)+(0,75*0,45*2,0)+(0,9*0,45*2,0)+((0,45*0,45*0,8)*3)

2,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	0,630	117,87	74,26
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"šachta TEHO" 3,5*1,2*0,15		0,630		
6	K	963054949.S	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	11,550	16,65	192,31
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		11*1,05		11,550		
7	K	964011221.S	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,432	179,34	77,47
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"mč 0.01, 1.03, 2.01 - vstup do výťahu" 0,144*3		0,432		
8	K	965032121.S	Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na stojato, -0,27200t	m2	0,630	4,25	2,68
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"šachta TEHO" 3,5*1,2*0,15		0,630		
9	K	973031336.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	6,000	19,28	115,68
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"osadenie nových prekladov mč 0.01, 1.03, 2.01" 2*3		6,000		
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	140,452	30,46	4 278,17
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 30				
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 106,780	0,07	147,47
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 31				
	VV		140,452*15 'Prepočítané koeficientom množstva		2 106,780		
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	140,452	13,09	1 838,52
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 32				
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	702,260	1,31	919,96
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 33				
	VV		140,452*5 'Prepočítané koeficientom množstva		702,260		
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	140,452	24,87	3 493,04
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 34				
15	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,430	90,00	1 658,70
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
16	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	6,000	2,62	15,72
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 37				

Zápis a charakteristika stavby po obhliadke z dňa 16.7.2026

Po osekani omietok a odkopaní časti základov. bola zistená nasledovná materiálová skladba stavby:

1. Základy sú monolitické z простého betónu, bez porúch. hlavná budova nevykazuje žiadne známky nerovnomerného sadania kvôli nedostatočne únosným základom alebo porušenej základovej pôde.
2. V mieste napojenia jestvujúcej južnej prístavby je v obvodovej stene zvislá prasklina spôsobená neodborným založením prístavby a nedodržaním zásad murovania. Základ prístavby na kontakte s obvodovou stenou suterénu nie je založený v úrovni ako suterénna stena, ale je v násype vedľa nej. Preto vznikla zvislá prasklina – prepadnutie steny. Riešenie bude po odkopaní a obhliadke buď podopretie úseku základu dl. cca. 1,5 m mikropilótami alebo podbetónovaním prostým betónom na hĺbku po základ suterénu. Vedľa pod novou prístavbou je navrhnutý základ aj s mikropilótou – stačí ho možno natiahnuť pod pôvodnú obvodovú stenu.
3. Zvislú prasklinu riešiť premurovaním úseku steny. Navrhovaný otvor medzi 1.26 a 1.27 bude posunutý o cca. 600 mm tak, aby bol využitý jestvujúci odkrytý železobetónový preklad a aby vznikol priestor pre premurovanie odtrhnutého muriva.
4. Budova je murovaná z plných pálených tehál a CDM tehál, s početnými neodbornými zásahmi.
5. Malta v murive je degradovaná na celej stavbe. Plnohodnotná náprava nie je možná. Odporúčam očistiť steny tlakovou vodou, aby vznikli medzi tehľami škáry cca. 20-30 mm hlboké a následne steny ošetriť špricom – aplikovať lepidlo alebo cementové mlieko ako čiastočnú náhradu nepevnej malty, vzniknuté škáry vyplniť z oboch strán stien.
6. Po vytýčení navrhovaných vnútorných stĺpov a prievlakov bude prehodnotená potreba lokálneho premurovania stien v exponovaných miestach nosných rámov.
7. Stropné nosníky sú železobetónové prefabrikované a sú pre požadované zaťaženie dostatočne únosné. Zmonolitňujúca betónová vrstva je krivá a bude čiastočne a lokálne opravená .
8. Jestvujúce stropy sú montované zo železobetónových nosníkov a vložiek – sú v dobrom, stave, bez zjavného mechanického poškodenia.
9. Voľne ukladané stropné nosníky sú stužené škrupinou z простého betónu hr. cca. 60 mm. Betón má veľmi nízku pevnosť a drolí sa. Bude čiastočne nahradený, hlavne kvôli výškovému usporiadaniu.
10. Na murive chýba veniec na oboch horných podlažiach
11. Keďže navrhovaná dispozícia nerešpektuje usporiadanie pôvodných stien a bol odkrytý montovaný nosníkový strop, treba počítať s čiastočnými úpravami dispozície v zmysle posunu dverí, stien rádo vo o max. 300-500mm. Jedná sa o polohu pokračujúcich stĺpov a otočených prievlakov.
12. Jestvujúci otvor pri schodisku na 1.NP má nesymetricky uložený nosný preklad, a preto budú domurované ostenia z oboch strán – pre navýšenie uloženia železobetónového prekladu. Úprava dverného otvoru medzi m.č. 1.03 a 1.20
13. V miestach uloženia novo navrhovaných prievlakov na 1.NP aj na 2.NP je nutné poškodené jestvujúce murivo opraviť . Jedná sa o hlavne prievlaky P204, P205, P221, P105, P107, P135, P137, P138, P139, P130 a podobne

14. V mieste uloženia prievlaku P105 na murive zabezpečiť stĺp na 1.NP aj na 2.NP – stĺp nebol navrhnutý, ale vzhľadom na situáciu bude doplnený. Dverný otvor a prievlak budú v tomto mieste upravené, rovnako výstuž prievlaku
15. Stĺpy S111 a S124 plynulo prechádzajú na 2.NP
16. Uloženie všetkých interiérových stĺpov výškovo v úrovni stropu nad 1.PP bude vyriešené po obnažení suterénnych stien – či sa musí vytvoriť základová päťka alebo stačí stĺpy votknúť do železobetónových základových stien 1.PP cez roznášacie trámy.
17. Železobetónové stĺpy môžu byť geometricky upravené – rozšírené tak, aby míňali jestvujúce stropné nosníky a prechádzali hlavne cez stropné vložky.
18. Keďže stropy sú montované, na niektorých stenách ukladané z oboch strán, je nutné aj pôvodne navrhované úpravy dverných otvorov prehodnotiť, keďže všetky nad dverné a nadokenné preklady sú prefabrikované železobetónové s uložením na murive cca. 150mm a menej. Pri neodbornom zásahu môže dôjsť k ich vypadnutiu a kolapsu stropu. Dverné otvory medzi m.č. 1.24, 1.34 a 1.22
19. Dôležité je nájsť finálnu polohu vnútorných železobetónových stĺpov vedúcich cez obe podlažia. Do týchto stĺpov sú na 1.NP aj na 2.NP votkýnané nosné rámy pre uloženie stropných dosiek. Stĺpy musia byť nad sebou.
20. V prípade potreby je možné zmeniť geometriu navrhovaných otočených prievlakov v úrovni stropu nad 1.NP – vytvárať ich aj medzi stropné nosníky – hlavne sa jedná o P137, P138, P139, P135, P105 .
21. S110 vychádza medzi dva otvory s keramickými prekladmi v mieste murované piliera. Pôvodne navrhovaným spôsobom je táto geometria neriešiteľná. Po dohode so stavbyvedúcim bude upravená geometria stĺpa a čiastočne aj jeho poloha tak, aby došlo k minimálnym zásahom do nosnej konštrukcie.
22. Všetky navrhované otočené prievlaky na 1.NP musia byť uložené na nepoškodenom murive, novom prievlaku alebo na stĺpe. Časť uloženia prievlakov vychádza do jestvujúcich prekladov, prípadne do stropných vložiek. Tieto miesta musia byť individuálne posúdené a zosilnené.

Vypracoval :

Koordinácia :

Zdôvodnenie zmien pri realizácii stavby k dňu 15.9.2026

1, Počas zemných prác pri vstupnej časti objektu bola postupne odkrývaná podzemná časť dvoch jestvujúcich prístavieb. Počas obhliadky dielčieho výkopu som zistil, že bočné steny vôbec nemajú základy a sú uložené na jestvujúcich prefabrikovaných železobetónových svetlíkoch. Keďže hlavný objekt je v tejto časti podpivničený, funkčné základy musia siahať až na úroveň základu suterénu. Na pozdĺžnych stenách (rovnobežných s cestou) boli odkryté o niečo plytšie základy ako úroveň suterénu, ale vzhľadom na vzdialenosť od objektu je to dostatočné. Bočné (kolmé) steny zrejme vôbec neplnili nosnú funkciu, čo vysvetľuje viaceré zvislé široké trhliny v nich. Počas obhliadky bolo rozhodnuté o odstránení bočných stien v celom rozsahu pre ich nekvalitné a neodborné prevedenie. Steny ležali len na bočných stenách svetlíkov hr. cca. 100mm. zo stien ostanú len koncové nosné piliere, ktoré zároveň ukončujú pozdĺžne steny prístavieb. Piliere sú jednoznačne identifikovateľné.

Na mieste pôvodných stien budú vytvorené nové steny, s plnohodnotným základom po úroveň suterénu, resp. smerom od budovy plytšie – na úroveň jestv. základu pozdĺžnej steny prístavby. Keďže prístavby boli v minulosti realizované bez demontáže podzemných svetlíkov, ich odstránenie by mohlo spôsobiť ďalšie komplikácie. Svetlíky je potrebné podbetónovať novonavarhovanými základmi pod bočnými stenami a zároveň vyplniť betónom. Tým sa vytvorí betónový monolit ako základový blok. V prípade nesúdržnosti môžu byť osadené kotevné výstužné prúty po ďalšej konzultácii so statikom. Horná hrana základového pásu môže podľa návrhu hydroizolačných vrstiev siahať po úroveň jestvujúceho podkladového betónu.

Smerom od základového bloku nahor budú vytvorené bočné murované steny, prepojené murivovými spojkami s pôvodným murivom. Steny budú zaklinované do železobetónových prekladov nad nimi. Po aktivovaní stien budú vytvorené plnohodnotné nosné steny, ktoré neboli realizované v minulosti počas realizácie prístavieb.

2, Zadná rampa bude realizovaná v zmysle PD ASR. Bočné steny budú z debniacich tvárnic rovnako ako na ostatných navrhovaných konštrukciách.

3, Po odkrytí stropu nad 2.NP boli zistené nerovnosti vylučujúce kvalitnú aplikáciu parozábrany resp. hydroizolácie bez jej poškodenia. Pre vytvorenie rovnej plochy je požiadavka na betónovú nadbetonávku hr. 40-80mm. požadované pritaženie je zo statického hľadiska prípustné. Odporúčam betón (nie poter) s menším priemerom kameniva a redšej konzistencie (C16/20, Dmax. 8 alebo 16, S4). Takto zrealizovaná nadbetonávka bude mať okrem iného zmonolitňujúci účinok na jestvujúci montovaný strop s betónovými vložkami. Strop bude týmto zosilnený a predĺži sa jeho životnosť. Poškodenie jestvujúcich vrstiev nad stropom môže súvisieť aj a dlhodobým poveternostným zaťažením plochej strechy. Nadbetonávku realizovať bez výstuže, s ohľadom na navrhované svetlíky.

Vypracoval :

Koordinácia :



Záznam z kontrolného dňa č. 11

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11, Košice

Autor projektu: , T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Stavebný dozor:

Stavba: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov

Miesto konania: Stavenisko zhotoviteľa

Termín konania: 16.09.2026, 10:00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Organizácia porád:

1.1. Kontrolný deň stavby

Nasledujúci kontrolný deň sa bude konať v stredu 23.09.2026 o 10:00 hod.

1.2. Ostatné porady

1.2.1. Iné porady sa budú konať podľa potreby účastníkov výstavby

2. Dokumenty stavby:

2.1. Dokumenty predkladané Zhotoviteľom

2.1.1. Poistenie stavby

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.2. Čestné vyhlásenie o dodržaní zákona č. 82/2005 Z. z.

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.3. Banková záruka

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 11.06.2026

2.1.4. Menovanie smenových stavbyvedúcich

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026
Menovaný na pozíciu „Smenový stavbyvedúci“:

2.1.5. Organizačná schéma, menovanie osôb

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.6. Pasport existujúcich objektov

Zhotoviteľ predložil 24.7.2026

2.1.7. Plán BOZP

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.8. Plán odpadového hospodárstva

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.9. Plán ochrany životného prostredia

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.10. Kontrolný a skúšobný plán

Zhotoviteľ predložil 24.7.2026

2.1.11. Harmonogram prác

Zhotoviteľ predložil v rámci Zmluvy o dielo v elektronickej forme dňa 10.06.2026 a v písomnej forme dňa 11.06.2026

2.2. Projektová dokumentácia, technická problematika

Projektovú dokumentáciu DSP odovzdal Objednávateľ Zhotoviteľovi na prevzatí staveniska dňa 05.06.2026 v počte 1x paré.

- Investor dodal na stavbu

Požiadavky na doplnenie PD:

1 – 1	Zhotoviteľ žiada projektanta o predloženie výškových a smerových bodov vonkajších spevnených plôch	Asap	Projektant
9 – 1	Do nasledujúceho KD č. 11 spresníme meno projektanta	16.9.2026	Projektant
11 – 1	PD spevnených plôch aj s vjazdom k objektu prepracuje		

1-2	Zhotoviteľ žiada projektanta o skoordinovalie PD časti ASR a časti statika, z dôvodu zistených nesúládov (výšky hh a dh základových pätiiek, nezakreslené pozície ŽB stĺpov v projekte ASR, nesúlad výšok ŽB vencov medzi PD statika a PD ASR. Nesúlad výšok ŽB stropných konštrukcií. Nezohľadnené obrátené prievlaky hr. 250 mm v projekte ASR na 2.NP.	asap	Projektant
5-1	Zhotoviteľ upozornil na absentujúce projekčné riešenie EPS. Požaduje o vyjadrenie o jeho nutnosti	29.7.2026	Objednávateľ Zhotoviteľ
8-1	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku k realizácii EPS a HSP s koordináciou požiarnickou	18.8.2026	Objednávateľ
9-1	Do 16.9.2026	2.9.2026	
11-1	Zhotoviteľ žiada o predĺženie termínu do 1.10.2026	16.9.2026	
5-2	Zhotoviteľ upozornil na absentujúce projekčné riešenie odvodnenia spevnených plôch pred hlavným vstupom do budovy	29.7.2026	Objednávateľ Zhotoviteľ
8-2	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku k realizácii odvodnenia spevnených plôch	18.8.2026	Objednávateľ
9-2	Do 16.9.2026	2.9.2026	
6-1	Projektant do 07.08.2026 špecifikuje všetky okná v zmysle pripomienok technickej inšpekcie tak aby ich zhotoviteľ mohol objednať	05.08.2026	Projektant
7-1	Projektant odsúhlasí špecifikáciu s technickou inšpekciou	18.8.2026 2.9.2026 9.9.2026	Zhotoviteľ
8-1	Všetky okenné výplne v starej časti budovy budú osádzané do pôvodných otvorov po výbúraní okien bez zmeny okenného otvoru. Pri sklopných oknách sa zo strany exteriéru osadí zachytávací tyč		Objednávateľ
9-1	Objednávateľ odsúhlasil RAL 7001		Objednávateľ
10-1	Objednávateľ odsúhlasil dodanie okien podľa platnej PD Pohľadov číslo výkresov AS-13 a AS-14 so zmenou okna v m.č. 1.19 na menšie o rozmere 1200x1200 pol č. 7 VV		
6-2	Projektant do 07.08.2026 predloží návrh hydroizolácie spodnej stavby	05.08.2026	Projektant
7-2	Hydroizolácia spodnej stavby bola špecifikovaná . Projektant spolu s dodávateľom izolácie predloží do 18.8.2026 technologický postup	2.9.2026	Zhotoviteľ
9-2	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku a predloží ju objednávateľovi do 16.9.2026		
6-3	Projektant preverí správnosť PD o ponechaní starých anglických dvorcov a vedľa svetlovodov cez nich	05.08.2026	Projektant
8-3	Na základe odkopov a obnažení anglických dvorcov aj za prítomnosti statika bola zistená nutnosť výbúrania všetkých pôvodných anglických dvorcov stavby .	18.8.2026	Zhotoviteľ
6-4	Statik bližšie špecifikuje materiál na spevnenie škár stien. Do 06.08.2026	05.08.2026	Statik
8-4	Škárovanie murovacou maltou napr. Baumit Murovací malta 50	18.8.2026	Statik
9-4	Objednávateľ požiadal o elaborát statika k zmenám do 15.9.2026 a zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku a predloží ju objednávateľovi do 16.9.2026	2.9.2026	Zhotoviteľ
11-4	Statik predložil Zdôvodnenie zmien pri realizácii stavby k dňu 15.9.2026	16.9.2026	Statik
8-2	Projektant kúrenia vypracuje PD prípojky plynu pre kúrenie k realizácii	18.8.2026 Trvá	Projektant Objednávateľ

10 – 1	Zhotoviteľ požiadal projektanta o vypracovanie PD záchytného systému na streche z dôvodu pripomienky TI	9.9.2026	Projektant
--------	---	----------	------------

Splnené úlohy :

1-3,1-4,1-5,8-1,7-3

2.3. Povolenia a úrady, inžinierska činnosť

3-1	Zhotoviteľ žiada Objednávateľa a statika o : 1. Doplnenie výkresu tvaru výstuže c časťami pod vonkajšími rampami , ktoré v PD statika chýbajú 2. Výkres tvaru výstuže a priehlbne výťahovej šachty a typ betónu v zmysle hydroizolácie stavby .	01.07.2026 Trvá	Projektant
6 – 1 9 - 1	Zhotoviteľ žiada Objednávateľa o preverenie plynovej prípojky k distribučnej sústavy SPP z dôvodu realizácie plynovej kotolne Objednávateľ aktualizoval stav plynových prípojek : 1. Plynová prípojka pre kuchyňu pôjde podľa platnej PD 2. Novú uličnú prípojku pre kúrenie zrealizuje zhotoviteľ po predložení cenovej ponuky, Objednávateľ podá žiadosť o pripojenie nového odberného miesta OPZ (plynová kotolňa) a žiadosť o technickú zmenu na OPZ (kuchyňa), projektantka stavby zabezpečí dodanie ročnej spotreby plynu pre kuchyňu, (TEHO) zabezpečí dodanie výpočet ročnej spotreby plynu pre plynovú kotolňu, objednávatel zabezpečí vypracovanie PD vonkajšieho rozvodu zemného plynu pre plynovú kotolňu.	05.08.2026 18.8.2026 2.9.2026	Zhotoviteľ Objednávateľ TEHO Projektant
9 - 1	Projektant stavby zabezpečí zmenu PD vodomernej šachty a došpecifikovanie materiálu podľa podmienok VVS a.s.	2.9.2026	Objednávateľ Projektant
9 - 2	Objednávateľ zabezpečil vyjadrenie VSD k projektovej dokumentácii vypracovanej spol. Inprel, doložil (VSD) všetky potrebné doklady potrebné k otvoreniu zákazky VSD na výmenu RIS, začína plynúť 28 dňová lehota, v ktorej musí VSD oznámiť odberateľom odstávku EE	2.9.2026	Objednávateľ

Splnené úlohy :

1-1,1-2,4-1

2.4. Administratíva, korešpondencia

Korešpondencia bude prebiehať v zmysle Zmluvy o Dielo.

3. Stav prác

3.1. Postup prác a plnenie harmonogramu výstavby

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT

SO 01 – 01 – BÚRACIE PRÁCE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zhotoviteľ zahájil búracie práce na jednotlivých podlažiach a spodných strešných konštrukciách	17.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Zhotoviteľ pri búracích prácach zistil narušenie statiky steny , ktorá podľa platnej PD nepodlieha búracím prácam. (foto príloha). Na základe tejto skutočnosti daná stena v m.č.1.14 oddeľujúca m.č 1.39 bude musieť byť zbúraná .	17.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Búracie práce pokračujú podľa PD – Búracie práce	01.07.2026	Zhotoviteľ

	2.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Obíte omietky z ostávajúcich stien 1.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Obíte omietky z ostávajúcich stien 1.PP.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Čiastočne obíte omietky z ostávajúcich stien		
4-1	Búracie práce pokračujú podľa PD – Búracie práce 2.NP – búracie práce zrealizované podľa PD 1.NP – búracie práce zrealizované podľa PD	22.7.2026	Zhotoviteľ
4-2	Prebieha búranie skladieb striech. Malé strechy práce sú ukončené . Hlavná strecha prebiehajú búracie práce	22.7.2026	Zhotoviteľ
5-1	Prebieha búranie skladby hlavnej strechy. Po vybúraní skladieb upozornil zhotoviteľ objednávateľa na labilné komíny.	29.7.2026	Zhotoviteľ
5-2	Pri búracích prácach podkladových betónov pre výkopy základov pre garáž bola odhalená šachta TEHO a nefunkčné rozvody kúrenia ktoré kolidujú so základovými pásmi garáže	29.7.2026	Zhotoviteľ
5-3	Pri búracích prácach základového mura pôvodného schodiska do 1PP z východnej strany sa zistilo že schodisko bolo realizované medzi dvoma stenami . Pri vybúraní steny pre nové základové pásy dané schodisko spadne. Preto je nutné ho taktiež vybúrať.	29.7.2026	Zhotoviteľ
6 - 1	Prebieha búranie poterov a priečok na 1PP	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 2	Po vybúraní vrstiev strešného plášťa boli demontované všetky nestabilné komíny	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 3	V m.č.1.41 je nutné vybúrať primurovku šachty po celej výške z dôvodu umiestnenia umývadla a zväčšenia rozmeru stany pre umývadlo	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 4	V m.č.1.42 je nutné vybúrať komín po celej výške z dôvodu zväčšenia miestnosti. Z tohto dôvodu je nutné daný komín vybúrať aj v m.č. 2.03 nakoľko nebude mať základ.	05.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 1	Prebieha búranie poterov a obíjanie omietok na 1PP	11.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 2	Prebieha búranie stien na 1 NP a 2NP podľa novej dispozície	11.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 1	Prebieha búranie poterov a obíjanie omietok na 1PP	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 2	Po vybúraní anglických dvorcov bol prizvaný statik stavby aj hlavný projektant kde skonštatovali nutnosť zbúrania vstupných stien prístavieb , ktoré boli založené na anglických dvorcoch s absenciou základových pásov	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Demontáž okien	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 2	Vynášanie sutiny z vybúrania podláh a obíjania omietok	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Výsekávanie starých rozvodov ELI , ZTI ,UK zo stien	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 2	Zbíjanie podlahy v prístavbách	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 02 – STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
3-1	Výkop sondy pri na rohu budovy pre základ spevnenia budovy. Prizvaný statik posúdil správnosť založenia stavby.	01.07.2026	Zhotoviteľ
4-1	Výkop základového pásu prístavby s podpivničením	22.7.2026	Zhotoviteľ
5-1	Na 2.NP je ukončená realizácia priečok na 80% v starej časti budovy	05.08.2026	Zhotoviteľ
5-2	Na 1.NP sa začalo s realizáciou priečok v starej časti budovy	05.08.2026	Zhotoviteľ
5-3	Na 2.NP došlo k zmene hrúbky priečky zo 150mm na 100mm	05.08.2026	Zhotoviteľ

	z dôvodu zachovania rozmerov miestnosti		
7 -1	Murovanie priečok na 1.NP a 2.NP	11.08.2026	Zhotoviteľ
7 -2	Výkop základových pásov na východnej strane	11.08.2026	Zhotoviteľ
8 -1	Murovanie priečok na 1.NP	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 -2	Výkop základových pásov a pätiiek	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 -3	Pilotáže základov – ukončené na východnej a severnej strane	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Pilotáže základov – ukončené na južnej strane . Prebiehajú pilotáže na západnej strane	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 2	Výkopy základov pre jednotlivé prístavby budovy ukončené za všetkých strán	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 3	Betonáž základových pásov prístavieb na východnej strane	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 4	Vyviazanie výstuže stužujúcich stĺpov – 11ks	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 4	Ukončenie murovania priečok na 1NP v starej časti budovy	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Realizácia DT tvárnic prístavieb	9.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 2	Betonáž DT tvárnic	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Montáž DT tvárnic pavlače na východnej strane a prístavby , montáž DT tvárnic prístavby garáže	16.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 2	Betonáž DT tvárnic pavlače na východnej strane a prístavby a DT tvárnic prístavby garáže	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 03 – ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
5-1	Objímanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých	29.7.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Objímanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Osekávanie časti fasády	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 04 – ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 05 – ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 06 – VÝPLNE OTVOROV

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 07 – ELEKTROINŠTALÁCIA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
8 -1	Vyznačenie trás na 2.NP . Začatie drážkovania daných trás	18.08.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Vyznačenie trás na 1.NP . Začatie drážkovania daných trás	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 08 – BLESKOZVOD

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
-----	-------	--------	----------

5-1	Na kontrolnom dni sa dohodla zámena priznaných zvodov bleskozvodu za skryté pod fasádou.	05.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 2	Montáž časti bleskozvodovej zemniacej pásoviny na východnej strane budovy	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Realizácia zemniacej pásoviny pri základových pásoch	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Montáž zemniacej pásoviny na východnej aj západnej časti budovy	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 09 – ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA - vnútorné rozvody

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
10 - 1	Vyznačenie jednotlivých stúpačiek	9.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 2	Presekávanie podlaží pre jednotlivé stúpačky , sekanie podkladového betónu pre ležatú kanalizáciu	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Montáž ležatých rozvodov kanalizácie na 1PP	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 10 – ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA - vonkajšie rozvody

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 11 – VZDUCHOTECHNIKA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 12 – ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 13 – PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 14 – Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
8-1	Objednávateľ špecifikoval rozdelenie plynových prípojk na 2 časti . 1. pre kuchyňu podľa platnej PD a 2. pre potreby kúrenia a plynovej kotolne .	05.08.2026	Objednávateľ

Splnené úlohy :

2-1,5-1

SO 01 – 15 – Vonkajší výťah

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 16 – Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
10 - 1	Výkop a osadenie RE rozvádzača	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 17 – Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 17 – Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

SO 02 – 01 – SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zhotoviteľ zahájil odstránenie ornice z plochy parkoviska	22.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Zhotoviteľ navozil spolu 69,53t recyklátu 0/63 pre dočasne parkovisko staveniska	01.07.2026	Zhotoviteľ

SO 02 – 02 – SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 02 – 03 – SO.02 Zdravotechnika

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 03 – 01 – ALTÁNOK A ZARIADENIA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 03 – 02 – SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 04 OPLOTENIE

SO 04 – 01 – SO.04 Rekonštrukcia oplotenia

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

4. Stavenisko

4.1. Prístup na stavenisko, majetkoprávne vysporiadanie

Riešené podľa Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie a odsúhlaseného projektu dočasného dopravného značenia dopravným inšpektorátom.

4.2. Zariadenie staveniska

Zhotoviteľ zrealizoval zariadenie staveniska v zmysle projektovej dokumentácie.

4.3. Pracovná doba

V Zmysle Zmluvy o dielo a podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a platnej legislatívy SR. Zhotoviteľ oznámil dennú pracovnú dobu od 7:00 do 17:00 hod.

5. Bezpečnosť práce

Práce na stavenisku sa budú vykonávať v súlade s odsúhlaseným plánom BOZP. Všetci, ktorí budú pracovať na stavbe musia byť oboznámení s plánom BOZP.

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Kontaktné osoby pre zabezpečenie BOZP na stavenisku: 1) 2)	17.06.2026	Zhotoviteľ

6. Plán zabezpečenia a kontroly kvality

Kontrola kvality sa bude riadiť odsúhlaseným kontrolno-skúšobným plánom, schválenými technologickými postupmi a odsúhlasenými materiálmi.

7. Ochrana životného prostredia

Práce na stavenisku sa budú realizovať v zmysle schváleného plánu ochrany životného prostredia (v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

8. Financovanie a plnenie HMG

8.1. Prognóza platieb, plnenie finančného HGM

Uplynulá lehota výstavby: od 01.06.2026 prešlo 93 dní (zo 487 dní) čo činí 19,1 %.

8.2. Pribežné platby

Bol predložený a skontrolovaný súpis vykonaných prác za obdobie vid sumarizačná tabuľka

Zoznam doterajších platieb:

Obdobie	Suma (EUR bez DPH)
06/2026	30.950,68 EUR
07/2026	70 518,07 EUR
08/2026	159 909,69 EUR

9. Zmeny a nároky

Budú riešené v zmysle ZoD.

Zmenové listy (ZL):

ZL 01	Búracie práce: - stena v m.č. 1.14 oddeľujúca m.č 1.39 - všetky nenosne steny v 1.PP - vybúranie vonkajšieho schodiska na východnej strane - vybúranie šachty TEHO v mieste garáže - demontáž všetkých komínov na hlavnej streche - vybúranie všetkých anglických dvorcov - vybúranie vstupných stien prístavieb - výkop a vybratie železobetónových blokov pri výkope základových pásov - doplnenie odvodnenia spevnených plôch pred vstupom - EPS a HSP - Zmena realizácie bleskozvodu bez zmeny ceny - Hydroizolácia spodnej stavby - Uličná prípojka plynu pre potreby kúrenia
ZL 02	
ZL 03	

10. Sťažnosti verejnosti, tretie strany

Požiadavky a sťažnosti tretích strán budú riešené ústne a na mieste. K dnešnému dňu nie sú evidované žiadne sťažnosti. Zhotoviteľ uskutočnil stretnutie so správcom príľahlej bytovky dňa 08.06.2026 a informoval ho o plánovanom priebehu a postupe prác ako aj obmedzení ktoré sa obyvateľov BD dotknú.

11. Rôzne

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zástupcovia referátu informovali o stave pripojenia k: Elektrická energia – 8.6.2026 bola podaná žiadosť o pripojenie č. NPP/6022/2026 objektu do distribučnej sústavy, vyjadrenie bude v najbližšej dobe. nasledovať bude vyjadrenie k PD, žiadosť na sieťový obchod ohľadom vygenerovania zmluvy o pripojení, možno aj ohlásenie drobnej stavby. 24.6.2026 Bola zaslaná žiadosť na sieťový obchod ohľadom vygenerovania zmluvy o pripojení. Je možné že to nebude schválené, nakoľko pôvodné vyjadrenie k PD z roku 2022 je už neplatné. V prípade zamietavej odpovede bude potrebné aktualizovať PD SO 01.4.1 a SO 01.4.2 autorizovaným projektantom VSD a zároveň bude potrebné na to nájsť finančné prostriedky. Zemný plyn – bola položená otázka, kedy bude najvhodnejšie načasovať žiadosť na technickú zmenu na odbernom mieste (odberné miesto má stále pridelený POD kód aj keď je plynomer zdemontovaný od roku 2011) Voda a kanál – pri obhliadke sa zistilo, že vodomer je stále osadený, odberné miesto je živé a faktúrované. Máme za to, že sa dá používať. Zhotoviteľ overí funkčnosť vodovodnej prípojky. Spotrebovanú vodu zhotoviteľom navrhujeme refaktúrovať. Zároveň bola odoslaná žiadosť na VVS na technické zmeny na odbernom mieste (v zmysle PD), čaká sa na vyjadrenie. Pri obhliadke bolo zistený nesúlad medzi PD a skutočnosťou (pripojovací bod na kanalizáciu v majetku VVS). Na VVS bola doručená na podpis dohoda o zriadení vodovodnej a kanalizačnej prípojky (všeobecná dohoda, bez ktorej nemôže pokračovať schvaľovací proces). Až následne sa VVS vyjadrí k žiadosti na technickú zmenu na odbernom mieste.		
1-2	Zhotoviteľ začal s odberom pitnej vody z jestvujúcej vodovodnej prípojky so súhlasom objednávateľa . Počiatočný stav vodomera bol zaznamenaný fotodokumentáciou a činí 2254 m³. Vodné-stočné bude objednávateľom prefakturované zhotoviteľovi na základe faktúr VVS .	24.06.2026	Zhotoviteľ
1-3	Objednávateľ dal súhlas na vytvorenie vjazdu na stavenisko a následné vyvážanie vybúranej sutiny zo staveniska	24.06.2026	Zhotoviteľ
2-1	Na následný kontrolný deň č.3 dna 1.7.2026 bude prizvaný statik . Zhotoviteľ do tohto termínu pripraví pre statika sondu výkopu pätky podľa PD aby statik zhodnotil základovú škáru a správnosť založenia stavby podľa PD	24.06.2026	Zhotoviteľ

3-1	Na stavbe sa na KD č.3 zúčastnil statik stavby s ktorým sa skoorinovalo založenie spevnenia jestvujúcich základov a bolo určené : Základová škára nových základov ma byť podľa skutkového stavu so základovou škárou pôvodných základov Pracovná úroveň spevňujúcich pilot bude 100mm nad základovou škárou	01.07.2026.	Zhotoviteľ
3-2	So statikom bola dohodnutá súčinnosť na stavbe a určenie postupu jednotlivých prác : Po obití všetkých omietok určí rozsah statických uprav stien (preklady , sanácie atď...) Po obití všetkých omietok určí úpravu škárovania pôvodných tehál – degradovaná spojovacia malta Po obití všetkých omietok určí , ktoré murivo bude nutné zo statického hľadiska vybúrať a vymurovať nanovo Určí rozsah vybúrania vnútorných nosných a nenosných konštrukcií na 1.PP z dôvodu správneho technologického prevedenia vodorovnej hydroizolácie	01.07.2026.	Zhotoviteľ
4-1	Po vybúraní priečok a obití omietok na 1.NP a 2.NP dna 16.7 stavbu skontroloval statik. Z tejto kontroly vypracoval zápis , ktorý tvorí súčasť denníka a dokumentov stavby .	22.07.2026.	Zhotoviteľ
4-2	Dočasný bod napojenia stavby na elektrickú energiu určila VSD miesto Gerlachovská 10/A . Nakoľko prípojka stavby bude vedená cez tento súkromný pozemok vyrieši to objednávateľ v spolupráci s VSD.	22.07.2026.	Objednávateľ
4-3	Elektrická energia stavby : - vyjadrenie k PD zo dňa 16.11.2022 je už neplatné - je potrebné vypracovať PD v stupni pre ohlásenie drobnej stavby.	22.07.2026.	Objednávateľ
6 – 1	Na KD sa dohodlo stretnutie s odborníkom na hydroizoláciu spodných stavieb na utorok 11.08.2026 o 9:00	05.08.2026.	Objednávateľ Zhotoviteľ Projektant

Zapísal:

dňa 17.09.2026

Odsúhlasil:

dňa 17.09.2026

Prílohy:

Prezenčná listina

PREZENČNÁ LISTINA

Stavba: Rekonštrukcia detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10,
Košice



Dátum: 16.5.2026

Predmet: Kontrolný deň

[illegible]


Fotodokumentácia k Dodatku č.2

Vybúranie vyhovujúcich stien



Vybúranie podláh prístavieb





Vybúranie vstupných stien prístavieb



Vybúranie anglických dvorcov



Vybúranie nenosných stien na 1.PP



Výkop železobetónových blokov pri výkope základových pásov



Vybúranie vonkajšieho schodiska na východnej strane



Vybúranie šachty TEHO v mieste garáže



Vybúranie komínov na hlavnej streche



ZMENOVÝ LIST č. 2 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedeňú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:		ICO: 00691135	DIČ: 2021186904	
Názov, Sídlo, štatutár		Mesto Košice		
Zhotoviteľ:		ICO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov		
Projekt: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 02		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Stavebné nevyhnutné práce				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Pôvodné nevyhovujúce konštrukcie boli kompletne asanované. Následne zhotoviteľ zrealizuje výstavbu nových základov, zvislých a vodorovných nosných konštrukcií. Nové konštrukcie budú zhotovené v prísnom súlade s aktualizovaným projektom statiky, platnými technickými normami (STN) a technologickými postupmi tak, aby bola plne zabezpečená stabilita, únosnosť a bezpečnosť celej stavby.				
Cena zmeny:	17 968,61 €			
Odpočet	0,00 €			
Prípočet	17 968,61 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: ZL 2 - Prípočet				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
		Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		05-10-2026		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:				
Počet originálov: 4				

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Stavebné nevyhnutné práce

Úroveň 3:

B - ZL 02 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 968,61

D HSV Práce a dodávky HSV 17 968,61

D 1 Zemné práce 27,21

1	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,620	5,89	27,21
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 12

VV "šachta TEHO" 3,5*1,2*1,1 4,620

D 2 Zakladanie 5 552,25

23	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	11,520	78,52	904,55
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 16

VV "mč. 1.24,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.32" 9,6*3,0*0,2 5,760

VV "mč. 1.36,1.37" 9,6*3,0*0,2 5,760

VV Súčet 11,520

24	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	11,520	154,68	1 781,91
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 17

VV "mč. 1.24,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.32" 9,6*3,0*0,2 5,760

VV "mč. 1.36,1.37" 9,6*3,0*0,2 5,760

VV Súčet 11,520

25	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI KY50 8/8150/150	t	0,888	1 701,34	1 510,79
----	---	-------------	---	---	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 22

2	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	5,760	154,68	890,96
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A

NADSTAVBA

Číslo položky 23

VV "1.NP, mč 1.32" 3,2*0,6*1,5 2,880

VV "1.NP, mč 1.36" 3,2*0,6*1,5 2,880

VV Súčet 5,760

3	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,000	154,68	464,04
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 24							
	P						
	WV		"anglický dvorec" 1,5*2		3,000		
D	3		Zvislé a kompletne konstrukcie				9 122,48
4	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	5,709	272,74	1 557,07
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 41							
	P						
	WV		"1.NP, mč 1.26" 0,6*3,0*0,3		0,540		
	WV		"1.NP, mč 1.20" 0,6*3,0*0,3		0,540		
	WV		"1.NP, mč 1.32" (3,0*2,9*0,3)-(1,0*1,97*0,3)		2,019		
	WV		"1.NP, mč 1.36" 3,0*2,9*0,3		2,610		
	WV		Súčet		5,709		
5	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	42,66	127,98
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 42							
	P						
	WV		"1.PP" 1+1		2,000		
	WV		"1.NP" 1		1,000		
	WV		Súčet		3,000		
6	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	56,14	168,42
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 43							
	P						
	WV		"1.PP" 1+1+1		3,000		
7	K	317161145.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	64,17	64,17
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
29	K	317161414.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	ks	9,000	59,27	533,43
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
	WV		"mč 0.01, 1.03, 2.01 - vstup do výtahu" 3*3		9,000		
8	K	317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	132,44	264,88
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 46							
	P						
	WV		"1.NP, mč 1.32" 1,0		1,000		
	WV		"1.NP, mč 1.36" 1,0		1,000		
	WV		Súčet		2,000		
9	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	49,520	41,88	2 073,90
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 48							
	P						
	WV		"1.PP" 24,92		24,920		
	WV		"1NP, mč 1.14" 3,6*3,0		10,800		
	WV		"1.NP, mč 1.39" 1,0*3,0		3,000		
	WV		"1.NP, mč 1.24" 3,6*3,0		10,800		
	WV		Súčet		49,520		
10	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	47,040	49,34	2 320,95
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 47							
	P						
	WV		"1.PP" 45,36		45,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"2.NP, mč 2.03" 2,1*0,8		1,680		
	W		Súčet		47,040		
11	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	33,275	3,38	112,47
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 49				
	W		(5,4*3)+(3,6*2)+3,875		27,275		
	W		"1.NP, mč 1.32" 3,0		3,000		
	W		"1.NP, mč 1.36" 3,0		3,000		
	W		Súčet		33,275		
12	K	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,200	177,00	212,40
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	W		"bočná stena exteriérového schodiska" 2,0*0,3*2,0		1,200		
13	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atík., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,716	2 160,40	1 546,85
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
14	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	4,000	27,85	111,40
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	W		"bočná stena exteriérového schodiska" 2,0*2,0		4,000		
15	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	4,000	7,14	28,56
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 859,72
26	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	9,000	15,40	138,60
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 52				
	W		"mč 0.03, 1.03, 2.01 - vstup do výťahu" 3*1*3		9,000		
27	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	9,000	5,23	47,07
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 53				
	W		"mč 0.03, 1.03, 2.01 - vstup do výťahu" 3*1*3		9,000		
16	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,310	193,56	447,12
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	W		11*1,05*0,2		2,310		
17	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,916	2 253,16	2 063,89
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
18	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,280	24,97	131,84
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	W		(12*0,19)+(12*0,25)		5,280		
19	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,280	5,91	31,20
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	D	99	Presun hmôt HSV				106,95
20	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	46,456	8,34	387,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 101							
P							
21	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	46,456	0,07	3,25
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 102							
P							
22	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	232,280	0,07	16,26
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 103							
P							
VV			46,456*5 'Prepočítané koeficientom množstva		232,280		

ZMENOVÝ LIST č. 3 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)								
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.								
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 Mesto Košice						
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov						
Projekt: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice								
Dátum:		Príkaz k zmene č: 03		Na základe oznámenia č.				
Predmet zmeny: SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Hydroizolácia spodnej stavby								
Požadovaný termín dokončenia zmeny:								
Potreba zmeny zistená:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.) </td> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába) </td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)						
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> výkresová časť </td> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> technická správa </td> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> bez úpravy </td> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> </table>			výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.					
Predmet zmenového listu:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> práce navyč </td> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> práce menej </td> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="width: 25%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: </td> </tr> </table>			práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:					
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. c)						
Podrobný popis zmeny: Zhotoviteľ po zrealizovaní stavebno-technických prác (odstránenie degradovaných vykazujúcich omietkových vrstiev) identifikoval pokročilé vlhkostné poškodenie obvodových a vnútorných stenových konštrukcií suterénu (1. PP). Priesakom a kapilárnou vzliňajúcou vlhkosťou došlo k narušeniu stavebnej substancie a k degradácii muríva. Z dôvodu zabezpečenia hygienickej nezávadnosti, zamedzenia tvorby mikrobiologického znečistenia (plesní) a garancie deklarovaných parametrov pre budúce bezpečné užívanie priestorov je nevyhnutné zrealizovať komplexnú sanáciu dotknutého muríva. Návrh technologického postupu a opatrení: Diagnostika: Meranie vlhkosti a salinity muríva na určenie presného rozsahu a zdroja zatekania. Sanácia: Realizácia dodatočnej hydroizolácie (chemická injekcia, plošná izolácia) a aplikácia certifikovaného systému sanačných omietok.								
Cena zmeny:		151 167,67 €						
Odpčet		-21 423,00 €						
Prípočet		172 590,67 €						
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):								
Nemá dopad na celkový termín								
Prílohy: ZL 3 - Odpčet, ZL 3 - Prípočet, Záznam z kontrolného dňa č. 11, Fotodokumentácia								
Dopady na termíny výstavby a iné:								
NIE								
Ortlačok nečistky Meno Podpis Dátum 5 -10- 2026								
Súhlas zástupcu Objednávateľa:								
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:								
Súhlas Stavebný dozor								
Súhlas Projektant:								
Distribúcia originálov: Počet originálov: 4		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> ☒ Zhotoviteľ </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> ☒ Techni </td> </tr> </table>			☒ Zhotoviteľ	☒ Techni		
☒ Zhotoviteľ	☒ Techni							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 103							
P							
WV			-18,134*5 "Prepočítané koeficientom množstva		-90,670		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 966,43
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				-7 966,43
8	K	711111011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	-377,540	1,31	-494,58
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 104							
P							
9	M	245620000500	Náter penetračný živичný PCI Pecimor P, adhézny spojovací mostík pod asfaltové pásy alebo ekvivalent	kg	-132,139	3,27	-432,09
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 105							
P							
10	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	-440,730	8,51	-3 750,61
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 106							
P							
11	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	-506,840	5,55	-2 812,96
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 107							
P							
12	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	-8,237	56,69	-466,96
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 108							
P							
13	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	-8,237	0,07	-0,58
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 109							
P							
14	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	-123,555	0,07	-8,65
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 110							
P							

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Hydroizolácia spodnej stavby

Úroveň 3:

B - ZL 03 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

172 590,67

D	A		Obvodové steny				97 093,07
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 018,07
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				14 490,89
1	K	311208459.S.R	Dodatočná izolácia vlhkého muriva - Nízkotlaká chemická injektáž proti vlhkosti - Aquafin i 380	m	105,350	137,55	14 490,89
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	WV		"obvodové steny" 105,35		105,350		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				47 330,66
2	K	612465282.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, vodný roztok pre ošetrovanie muriva poškodeného soľami - Neutralizácia solí - Náter Esco Fluat	m2	221,940	28,42	6 307,53
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	WV		"obvodové steny" ((30,75+10,35)*2)*2,7		221,940		
	WV		Súčet		221,940		
3	K	612465113.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, sanačný prednástreš (špric) - Thermopol SP	m2	221,940	12,63	2 803,10
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
4	K	612465243.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, podkladná, vyrovnávacia omietka - Thermopal GP11	m2	221,940	35,49	7 876,65
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
5	K	612466165.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, sanačná omietka - Thermopal SR24	m2	221,940	53,84	11 949,25
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
6	K	612466213.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, sanačný jemný štuk, stierka - Thermopal FS33	m2	221,940	13,39	2 971,78
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
7	K	612466222.S.R	Vnútrotný sanačný systém stien, antikondenzačný a tepelnoizolačný nástreš, hr. 2 mm - Aditizol	m2	258,201	59,73	15 422,35
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	WV		"obvodové steny" ((30,75+10,35)*2)*2,7		221,940		
	WV		"prístavba" (3,1+3,1+7,23)*2,7		36,261		
	WV		Súčet		258,201		
D	99		Presun hmôt HSV				196,52
8	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	22,797	8,34	190,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 101							
9	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	22,797	0,07	1,60
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 102							
10	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	68,391	0,07	4,79
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 103							
VV					22,797*3 'Prepočítané koeficientom množstva	68,391	
D PSV Práce a dodávky PSV							35 075,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							35 075,00
11	K	711111035.S.R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, hydroizolačnou maltou zvislá - Asocret M30	m2	258,201	70,31	18 154,11
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos" "obvodové steny" ((30,75+10,35)*2)*2,7 "prístavba" (3,1+3,1+7,23)*2,7 Súčet							
VV					221,940		
VV					36,261		
VV					258,201		
12	K	711111025.S.R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, náterová hydroizolácia - Aquafin	m2	221,940	45,09	10 007,27
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
13	K	711712015.S.R	Izolácia kútových spojov utesnením - Asocret M30	m	235,740	27,70	6 530,00
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos" "obvodové steny" 235,74 Súčet							
VV					235,740		
VV					235,740		
14	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	6,636	56,69	376,19
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 108							
15	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	6,636	0,07	0,46
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 109							
16	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	99,540	0,07	6,97
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 110							
VV					6,636*15 'Prepočítané koeficientom množstva	99,540	
D B Vnútorne steny							41 027,00
D HSVb Práce a dodávky HSV							41 027,00
D 3b Zvislé a kompletne konštrukcie							23 290,31
17	K	311208165.S	Podrezávanie zmiešaného muriva diamantovým lanom s vložením vodorovnej izolácie a vyinjektovaním špáry	m	51,350	453,56	23 290,31
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"vnútorné steny" (3,85+1,2+1,9+1+3,8+3,7+3,65+4,8)+(4,45+4+3,5+2,7+2,3+1,3+0,7+0,4+8,1)		51,350		
	VV		Súčet		51,350		
	D	6b	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 621,03
18	K	612465282.S.R	Vnútorný sanačný systém stien, vodný roztok pre ošetrovanie muriva poškodeného soľami - Neutralizácia solí - Náter Esco Fluat	m2	122,564	28,42	3 483,27
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"vnútorné steny" (4,6+4,47+4+3+3+2+1+1,5)*2*2,6		122,564		
	VV		Súčet		122,564		
19	K	612465113.S.R	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástreš (špric) - Thermapol SP	m2	122,564	12,63	1 547,98
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
20	K	612465243.S.R	Vnútorný sanačný systém stien, podkladná, vyrovnávacia omietka - Thermopol GP11	m2	122,564	35,49	4 349,80
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
21	K	612466165.S.R	Vnútorný sanačný systém stien, sanačná omietka - Thermopol SR24	m2	122,564	53,84	6 598,85
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
22	K	612466213.S.R	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný jemný štuk, stierka - Thermopol FS33	m2	122,564	13,39	1 641,13
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	D	99b	Presun hmôt HSV				115,66
23	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	13,417	8,34	111,90
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 101				
24	K	998011018.S	Priplatek za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	13,417	0,07	0,94
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 102				
25	K	998011019.S	Priplatek (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	40,251	0,07	2,82
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 103				
	VV		13,417*3 'Prepočítané koeficientom množstva		40,251		
	D	C	Podlaha				34 470,60
	D	4	Vodorovné konštrukcie				5 832,79
26	K	631313691.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 120 mm	m2	262,620	22,21	5 832,79
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	D	6c	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 187,62
27	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	262,620	8,33	2 187,62
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	D	711c	Izolácie proti vode a vlhkosti				26 450,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	622460114.S	Príprava podkladu adhéznym mostikom	m2	377,540	4,29	1 619,65
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
29	K	711111030.S.R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, vodorovná - Asocret RB400	m2	377,540	63,07	23 811,45
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
VV			"Suterén existujúca časť" 282		282,000		
VV			"Suterén nová časť" 25,74		25,740		
VV			"1.NP prístavba" 69,8		69,800		
VV			Súčet		377,540		
30	K	711712014.S.R	Izolácia pracovných škár utesnením napučiavacími pásmi - Aquafin CJ4	m	26,550	22,53	598,17
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
VV			"1.PP, mč 0.26" 26,55		26,550		
31	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	7,281	56,69	412,76
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 108				
32	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	7,281	0,07	0,51
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 109				
33	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	109,215	0,07	7,65
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 110				
VV			7,281*15 'Prepočítané koeficientom množstva		109,215		



Záznam z kontrolného dňa č. 11

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11, Košice

Autor projektu: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Stavebný dozor:

Stavba: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov

Miesto konania: Stavenisko zhotoviteľa

Termín konania: 16.09.2026, 10:00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Organizácia porád:

1.1. Kontrolný deň stavby

Nasledujúci kontrolný deň sa bude konať v stredu 23.09.2026 o 10:00 hod.

1.2. Ostatné porady

1.2.1. Iné porady sa budú konať podľa potreby účastníkov výstavby

2. Dokumenty stavby:

2.1. Dokumenty predkladané Zhotoviteľom

2.1.1. Poistenie stavby

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.2. Čestné vyhlásenie o dodržaní zákona č. 82/2005 Z. z.

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.3. Banková záruka

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 11.06.2026

2.1.4. Menovanie smenových stavbyvedúcich

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026
Menovaný na pozíciu „Smenový stavbyvedúci“:

2.1.5. Organizačná schéma, menovanie osôb

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.6. Pasport existujúcich objektov

Zhotoviteľ predložil 24.7.2026

2.1.7. Plán BOZP

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.8. Plán odpadového hospodárstva

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.9. Plán ochrany životného prostredia

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.10. Kontrolný a skúšobný plán

Zhotoviteľ predložil 24.7.2026

2.1.11. Harmonogram prác

Zhotoviteľ predložil v rámci Zmluvy o dielo v elektronickej forme dňa 10.06.2026 a v písomnej forme dňa 11.06.2026

2.2. Projektová dokumentácia, technická problematika

Projektovú dokumentáciu DSP odovzdal Objednávateľ Zhotoviteľovi na prevzatí staveniska dňa 05.06.2026 v počte 1x paré.

- Investor dodal na stavbu

Požiadavky na doplnenie PD:

1 – 1	Zhotoviteľ žiada projektanta o predloženie výškových a smerových bodov vonkajších spevnených plôch	Asap	Projektant
9 – 1	Do nasledujúceho KD č. 11 spresníme meno projektanta	16.9.2026	Projektant
11 – 1	PD spevnených plôch aj s vjazdom k objektu prepracuje		

1-2	Zhotoviteľ žiada projektanta o skoordinovalie PD časti ASR a časti statika, z dôvodu zistených nesúlado (výšky hh a dh základových pätiok, nezakreslené pozície ŽB stĺpov v projekte ASR, nesúlad výšok ŽB vencov medzi PD statika a PD ASR. Nesúlad výšok ŽB stropných konštrukcií. Nezohľadnené obrátené prievlaky hr. 250 mm v projekte ASR na 2.NP.	asap	Projektant
5-1	Zhotoviteľ upozornil na absentujúce projekčné riešenie EPS. Požaduje o vyjadrenie o jeho nutnosti	29.7.2026	Objednávateľ Zhotoviteľ
8-1	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku k realizácii EPS a HSP s koordináciou požiarničkou	18.8.2026	
9-1	Do 16.9.2026	2.9.2026	
11-1	Zhotoviteľ žiada o predĺženie termínu do 1.10.2026	16.9.2026	
5-2	Zhotoviteľ upozornil na absentujúce projekčné riešenie odvodnenia spevnených plôch pred hlavným vstupom do budovy	29.7.2026	Objednávateľ Zhotoviteľ
8-2	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku k realizácii odvodnenia spevnených plôch	18.8.2026	
9-2	Do 16.9.2026	2.9.2026	
6-1	Projektant do 07.08.2026 špecifikuje všetky okná v zmysle pripomienok technickej inšpekcie tak aby ich zhotoviteľ mohol objednať	05.08.2026	Projektant
7-1	Projektant odsúhlasí špecifikáciu s technickou inšpekciou		
8-1	Všetky okenné výplne v starej časti budovy budú osádzané do pôvodných otvorov po vybúraní okien bez zmeny okenného otvoru. Pri sklopných oknách sa zo strany exteriéru osadí zachytávacia tyč	18.8.2026	Zhotoviteľ
9-1	Objednávateľ odsúhlasil RAL 7001	2.9.2026	Objednávateľ
10-1	Objednávateľ odsúhlasil dodanie okien podľa platnej PD Pohľadov číslo výkresov AS-13 a AS-14 so zmenou okna v m.č. 1.19 na menšie o rozmere 1200x1200 pol č. 7 VV	9.9.2026	Objednávateľ
6-2	Projektant do 07.08.2026 predloží návrh hydroizolácie spodnej stavby	05.08.2026	Projektant
7-2	Hydroizolácia spodnej stavby bola špecifikovaná . Projektant spolu s dodávateľom izolácie predloží do 18.8.2026 technologický postup	2.9.2026	Zhotoviteľ
9-2	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku a predloží ju objednávateľovi do 16.9.2026		
6-3	Projektant preverí správnosť PD o ponechaní starých anglických dvorcov a vedľa svetlovodov cez nich	05.08.2026	Projektant
8-3	Na základe odkopov a obnažení anglických dvorcov aj za prítomnosti statika bola zistená nutnosť' vybúrania všetkých pôvodných anglických dvorcov stavby .	18.8.2026	Zhotoviteľ
6-4	Statik bližšie špecifikuje materiál na spevnenie škár stien. Do 06.08.2026	05.08.2026	Statik
8-4	Škárovanie murovacou maltou napr. malta 50	18.8.2026	Statik
9-4	Objednávateľ požiadala o elaborát statika k zmenám do 15.9.2026 a zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku a predloží ju objednávateľovi do 16.9.2026	2.9.2026	Zhotoviteľ
11-4	Statik predložil Zdôvodnenie zmien pri realizácii stavby k dňu 15.9.2026	16.9.2026	Statik
8-2	Projektant kúrenia vypracuje PD prípojky plynu pre kúrenie k realizácii	18.8.2026 Trvá	Projektant Objednávateľ

10 – 1	Zhotoviteľ požiadal projektanta o vypracovanie PD záchytného systému na streche z dôvodu pripomienky TI	9.9.2026	Projektant
--------	---	----------	------------

Splnené úlohy :

1-3,1-4,1-5,8-1,7-3

2.3. Povolenia a úrady, inžinierska činnosť

3-1	Zhotoviteľ žiada Objednávateľa a statika o : 1. Doplnenie výkresu tvaru výstuže c časťami pod vonkajšími rampami , ktoré v PD statika chýbajú 2. Výkres tvaru výstuže a priečneho výťahovej šachty a typ betónu v zmysle hydroizolácie stavby .	01.07.2026 Trvá	Projektant
6 – 1 9 - 1	Zhotoviteľ žiada Objednávateľa o preverenie plynovej prípojky k distribučnej sústavy SPP z dôvodu realizácie plynovej kotolne Objednávateľ aktualizoval stav plynových prípojek : 1. Plynová prípojka pre kuchyňu pôjde podľa platnej PD 2. Novú uličnú prípojku pre kúrenie zrealizuje zhotoviteľ po predložení cenovej ponuky, Objednávateľ podá žiadosť o pripojenie nového odberného miesta OPZ (plynová kotolňa) a žiadosť o technickú zmenu na OPZ (kuchyňa), projektantka stavby zabezpečí dodanie ročnej spotreby plynu pre kuchyňu, (TEHO) zabezpečí dodanie výpočet ročnej spotreby plynu pre plynovú kotolňu, objednávatel zabezpečí vypracovanie PD vonkajšieho rozvodu zemného plynu pre plynovú kotolňu.	05.08.2026 18.8.2026 2.9.2026	Zhotoviteľ Objednávateľ TEHO Projektant
9 - 1	Projektant stavby zabezpečí zmenu PD vodomernej šachty a došpecifikovanie materiálu podľa podmienok VVS a.s.	2.9.2026	Objednávateľ Projektant
9 - 2	Objednávateľ zabezpečil vyjadrenie VSD k projektovej dokumentácii vypracovanej spol. Inprel, doložil (VSD) všetky potrebné doklady potrebné k otvoreniu zákazky VSD na výmenu RIS, začína plynúť 28 dňová lehota, v ktorej musí VSD oznámiť odberateľom odstávku EE	2.9.2026	Objednávateľ

Splnené úlohy :

1-1,1-2,4-1

2.4. Administratíva, korešpondencia

Korešpondencia bude prebiehať v zmysle Zmluvy o Dielo.

3. Stav prác

3.1. Postup prác a plnenie harmonogramu výstavby

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT

SO 01 – 01 – BÚRACIE PRÁCE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zhotoviteľ zahájil búracie práce na jednotlivých podlažiach a spodných strešných konštrukciách	17.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Zhotoviteľ pri búracích prácach zistil narušenie statiky steny , ktorá podľa platnej PD nepodlieha búracím prácam. (foto príloha). Na základe tejto skutočnosti daná stena v m.č.1.14 oddeľujúca m.č 1.39 bude musieť byť zbúraná .	17.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Búracie práce pokračujú podľa PD – Búracie práce	01.07.2026	Zhotoviteľ

	2.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Obiete omietky z ostávajúcich stien 1.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Obiete omietky z ostávajúcich stien 1.PP.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Čiastočne obiete omietky z ostávajúcich stien		
4-1	Búracie práce pokračujú podľa PD – Búracie práce 2.NP – búracie práce zrealizované podľa PD 1.NP – búracie práce zrealizované podľa PD	22.7.2026	Zhotoviteľ
4-2	Prebieha búranie skladieb striech. Malé strechy práce sú ukončené . Hlavná strecha prebiehajú búracie práce	22.7.2026	Zhotoviteľ
5-1	Prebieha búranie skladby hlavnej strechy. Po vybúraní skladieb upozornil zhotoviteľ objednávateľa na labilné komíny.	29.7.2026	Zhotoviteľ
5-2	Pri búracích prácach podkladových betónov pre výkopy základov pre garáž bola odhalená šachta TEHO a nefunkčné rozvody kúrenia ktoré kolidujú so základovými pásmi garáže	29.7.2026	Zhotoviteľ
5-3	Pri búracích prácach základového mura pôvodného schodiska do 1PP z východnej strany sa zistilo že schodisko bolo realizované medzi dvoma stenami . Pri vybúraní steny pre nové základové pásy dané schodisko spadne. Preto je nutné ho taktiež vybúrať.	29.7.2026	Zhotoviteľ
6 - 1	Prebieha búranie poterov a priečok na 1PP	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 2	Po vybúraní vrstiev strešného plášťa boli demontované všetky nestabilné komíny	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 3	V m.č.1.41 je nutné vybúrať primurovku šachty po celej výške z dôvodu umiestnenia umývadla a zväčšenia rozmeru stany pre umývadlo	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 4	V m.č.1.42 je nutné vybúrať komín po celej výške z dôvodu zväčšenia miestnosti. Z tohto dôvodu je nutné daný komín vybúrať aj v m.č. 2.03 nakoľko nebude mať základ.	05.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 1	Prebieha búranie poterov a obíjanie omietok na 1PP	11.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 2	Prebieha búranie stien na 1 NP a 2NP podľa novej dispozície	11.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 1	Prebieha búranie poterov a obíjanie omietok na 1PP	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 2	Po vybúraní anglických dvorcov bol prizvaný statik stavby aj hlavný projektant kde skonštatovali nutnosť zbúrania vstupných stien prístavieb , ktoré boli založené na anglických dvorcoch s absenciou základových pásov	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Demontáž okien	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 2	Vynášanie sutiny z vybúrania podláh a obíjania omietok	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Vysekávajúce starých rozvodov ELI , ZTI , UK zo stien	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 2	Zbíjanie podlahy v prístavbách	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 02 – STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
3-1	Výkop sondy pri na rohu budovy pre základ spevnenia budovy. Prizvaný statik posúdil správnosť založenia stavby.	01.07.2026	Zhotoviteľ
4-1	Výkop základového pásu prístavby s podpivničením	22.7.2026	Zhotoviteľ
5-1	Na 2.NP je ukončená realizácia priečok na 80% v starej časti budovy	05.08.2026	Zhotoviteľ
5-2	Na 1.NP sa začalo s realizáciou priečok v starej časti budovy	05.08.2026	Zhotoviteľ
5-3	Na 2.NP došlo k zmene hrúbky priečky zo 150mm na 100mm	05.08.2026	Zhotoviteľ

	z dôvodu zachovania rozmerov miestnosti		
7 - 1	Murovanie priečok na 1.NP a 2.NP	11.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 2	Výkop základových pásov na východnej strane	11.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 1	Murovanie priečok na 1.NP	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 2	Výkop základových pásov a pätiiek	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 3	Pilotáže základov – ukončené na východnej a severnej strane	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Pilotáže základov – ukončené na južnej strane . Prebiehajú pilotáže na západnej strane	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 2	Výkopy základov pre jednotlivé prístavby budovy ukončené za všetkých strán	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 3	Betonáž základových pásov prístavieb na východnej strane	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 4	Vyviazanie výstuže stuhujúcich stĺpov – 11ks	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 4	Ukončenie murovania priečok na 1NP v starej časti budovy	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Realizácia DT tvárnic prístavieb	9.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 2	Betonáž DT tvárnic	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Montáž DT tvárnic pavlače na východnej strane a prístavby , montáž DT tvárnic prístavby garáže	16.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 2	Betonáž DT tvárnic pavlače na východnej strane a prístavby a DT tvárnic prístavby garáže	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 03 – ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
5-1	Objímanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých	29.7.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Objímanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Osekávanie časti fasády	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 04 – ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 05 – ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 06 – VÝPLNE OTVOROV

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 07 – ELEKTROINŠTALÁCIA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
8 - 1	Vyznačenie trás na 2.NP . Začatie drážkovania daných trás	18.08.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Vyznačenie trás na 1.NP . Začatie drážkovania daných trás	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 08 – BLESKOZVOD

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
-----	-------	--------	----------

5-1	Na kontrolnom dni sa dohodla zámena priznaných zvodov bleskozvodu za skryté pod fasádou.	05.08.2026	Zhotoviteľ
8 -2	Montáž časti bleskozvodovej zemniacej pásoviny na východnej strane budovy	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Realizácia zemniacej pásoviny pri základových pásoch	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Montáž zemniacej pásoviny na východnej aj západnej časti budovy	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 09 – ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA - vnútorné rozvody

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
10 - 1	Vyznačenie jednotlivých stúpačiek	9.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 2	Presekávanie podlaží pre jednotlivé stúpačky , sekanie podkladového betónu pre ležatú kanalizáciu	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Montáž ležatých rozvodov kanalizácie na 1PP	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 10 – ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA - vonkajšie rozvody

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 11 – VZDUCHOTECHNIKA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 12 – ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 13 – PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 14 – Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
8-1	Objednávateľ špecifikoval rozdelenie plynových prípojok na 2 časti . 1. pre kuchyňu podľa platnej PD a 2. pre potreby kúrenia a plynovej kotolne .	05.08.2026	Objednávateľ

Splnené úlohy :

2-1,5-1

SO 01 – 15 – Vonkajší výťah

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 16 – Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
10 - 1	Výkop a osadenie RE rozvádzača	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 17 – Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 17 – Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

SO 02 – 01 – SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zhotoviteľ zahájil odstránenie ornice z plochy parkoviska	22.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Zhotoviteľ navozil spolu 69,53t recyklátu 0/63 pre dočasne parkovisko staveniska	01.07.2026	Zhotoviteľ

SO 02 – 02 – SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 02 – 03 – SO.02 Zdravotechnika

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 03 – 01 – ALTÁNOK A ZARIADENIA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 03 – 02 – SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 04 OPLOTENIE

SO 04 – 01 – SO.04 Rekonštrukcia oplotenia

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

4. Stavenisko

4.1. Prístup na stavenisko, majetkoprávne vysporiadanie

Riešené podľa Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie a odsúhlaseného projektu dočasného dopravného značenia dopravným inšpektorátom.

4.2. Zariadenie staveniska

Zhotoviteľ zrealizoval zariadenie staveniska v zmysle projektovej dokumentácie.

4.3. Pracovná doba

V Zmysle Zmluvy o dielo a podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a platnej legislatívy SR. Zhotoviteľ oznámil dennú pracovnú dobu od 7:00 do 17:00 hod.

5. Bezpečnosť práce

Práce na stavenisku sa budú vykonávať v súlade s odsúhlaseným plánom BOZP. Všetci, ktorí budú pracovať na stavbe musia byť oboznámení s plánom BOZP.

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Kontaktné osoby pre zabezpečenie BOZP na stavenisku: 1) 2)	17.06.2026	Zhotoviteľ

6. Plán zabezpečenia a kontroly kvality

Kontrola kvality sa bude riadiť odsúhlaseným kontrolno-skúšobným plánom, schválenými technologickými postupmi a odsúhlasenými materiálmi.

7. Ochrana životného prostredia

Práce na stavenisku sa budú realizovať v zmysle schváleného plánu ochrany životného prostredia (v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

8. Financovanie a plnenie HMG

8.1. Prognóza platieb, plnenie finančného HGM

Uplynulá lehota výstavby: od 01.06.2026 prešlo 93 dní (zo 487 dní) čo činí 19,1 %.

8.2. Priebežné platby

Bol predložený a skontrolovaný súpis vykonaných prác za obdobie vid sumarizačná tabuľka

Zoznam doterajších platieb:

Obdobie	Suma (EUR bez DPH)
06/2026	30.950,68 EUR
07/2026	70 518,07 EUR
08/2026	159 909,69 EUR

9. Zmeny a nároky

Budú riešené v zmysle ZoD.

Zmenové listy (ZL):

ZL 01	Búracie práce: - stena v m.č. 1.14 oddeľujúca m.č 1.39 - všetky nenosne steny v 1.PP - vybúranie vonkajšieho schodiska na východnej strane - vybúranie šachty TEHO v mieste garáže - demontáž všetkých komínov na hlavnej streche - vybúranie všetkých anglických dvorcov - vybúranie vstupných stien prístavieb - výkop a vybratie železobetónových blokov pri výkope základových pásov - doplnenie odvodnenia spevnených plôch pred vstupom - EPS a HSP - Zmena realizácie bleskozvodu bez zmeny ceny - Hydroizolácia spodnej stavby - Uličná prípojka plynu pre potreby kúrenia
ZL 02	
ZL 03	

10. Sťažnosti verejnosti, tretie strany

Požiadavky a sťažnosti tretích strán budú riešené ústne a na mieste. K dnešnému dňu nie sú evidované žiadne sťažnosti. Zhotoviteľ uskutočnil stretnutie so správcom príľahlej bytovky dňa 08.06.2026 a informoval ho o plánovanom priebehu a postupe prác ako aj obmedzení ktoré sa obyvateľov BD dotknú.

11. Rôzne

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zástupcovia referátu informovali o stave pripojenia k: Elektrická energia – 8.6.2026 bola podaná žiadosť o pripojenie č. NPP/6022/2026 objektu do distribučnej sústavy, vyjadrenie bude v najbližšej dobe. nasledovať bude vyjadrenie k PD, žiadosť na sieťový obchod ohľadom vygenerovania zmluvy o pripojení, možno aj ohlásenie drobnej stavby. 24.6.2026 Bola zaslaná žiadosť na sieťový obchod ohľadom vygenerovania zmluvy o pripojení. Je možné že to nebude schválené, nakoľko pôvodné vyjadrenie k PD z roku 2022 je už neplatné. V prípade zamietavej odpovede bude potrebné aktualizovať PD SO 01.4.1 a SO 01.4.2 autorizovaným projektantom VSD a zároveň bude potrebné na to nájsť finančné prostriedky. Zemný plyn – bola položená otázka, kedy bude najvhodnejšie načasovať žiadosť na technickú zmenu na odbernom mieste (odberné miesto má stále pridelený POD kód aj keď je plynomer zdemontovaný od roku 2011) Voda a kanál – pri obhliadke sa zistilo, že vodomer je stále osadený, odberné miesto je živé a faktúrované. Máme za to, že sa dá používať. Zhotoviteľ overí funkčnosť vodovodnej prípojky. Spotrebovanú vodu zhotoviteľom navrhujeme refaktúrovať. Zároveň bola odoslaná žiadosť na VVS na technické zmeny na odbernom mieste (v zmysle PD), čaká sa na vyjadrenie. Pri obhliadke bolo zistený nesúlad medzi PD a skutočnosťou (pripojovací bod na kanalizáciu v majetku VVS). Na VVS bola doručená na podpis dohoda o zriadení vodovodnej a kanalizačnej prípojky (všeobecná dohoda, bez ktorej nemôže pokračovať schvaľovací proces). Až následne sa VVS vyjadrí k žiadosti na technickú zmenu na odbernom mieste.		
1-2	Zhotoviteľ začal s odberom pitnej vody z jestvujúcej vodovodnej prípojky so súhlasom objednávateľa . Počiatkový stav vodomera bol zaznamenaný fotodokumentáciou a činí 2254 m³. Vodné-stočné bude objednávateľom prefakturované zhotoviteľovi na základe faktúr VVS .	24.06.2026	Zhotoviteľ
1-3	Objednávateľ dal súhlas na vytvorenie vjazdu na stavenisko a následné vyvážanie vybúranej sutiny zo staveniska	24.06.2026	Zhotoviteľ
2-1	Na následný kontrolný deň č.3 dňa 1.7.2026 bude prizvaný statik . Zhotoviteľ do tohto termínu pripraví pre statika sondu výkopu pätky podľa PD aby statik zhodnotil základovú škáru a správnosť založenia stavby podľa PD	24.06.2026	Zhotoviteľ

3-1	Na stavbe sa na KD č.3 zúčastnil statik stavby s ktorým sa skoorinovalo založenie spevnenia jestvujúcich základov a bolo určené : Základová škára nových základov ma byť podľa skutkového stavu so základovou škárou pôvodných základov Pracovná úroveň spevňujúcich pilot bude 100mm nad základovou škárou	01.07.2026.	Zhotoviteľ
3-2	So statikom bola dohodnutá súčinnosť na stavbe a určenie postupu jednotlivých prác : Po obití všetkých omietok určí rozsah statických uprav stien (preklady , sanácie atď...) Po obití všetkých omietok určí úpravu škárovania pôvodných tehál – degradovaná spojovacia malta Po obití všetkých omietok určí , ktoré murivo bude nutné zo statického hľadiska vybúrať a vymurovať nanovo Určí rozsah vybúrania vnútorných nosných a nenosných konštrukcií na 1.PP z dôvodu správneho technologického prevedenia vodorovnej hydroizolácie	01.07.2026.	Zhotoviteľ
4-1	Po vybúraní priečok a obití omietok na 1.NP a 2.NP dna 16.7 stavbu skontroloval statik. Z tejto kontroly vypracoval zápis , ktorý tvorí súčasť denníka a dokumentov stavby .	22.07.2026.	Zhotoviteľ
4-2	Dočasný bod napojenia stavby na elektrickú energiu určila VSD miesto Gerlachovská 10/A . Nakoľko prípojka stavby bude vedená cez tento súkromný pozemok vyrieši to objednávateľ v spolupráci s VSD.	22.07.2026.	Objednávateľ
4-3	Elektrická energia stavby : - vyjadrenie k PD zo dňa 16.11.2022 je už neplatné - je potrebné vypracovať PD v stupni pre ohlásenie drobnej stavby.	22.07.2026.	Objednávateľ
6 – 1	Na KD sa dohodlo stretnutie s odborníkom na hydroizoláciu spodných stavieb na utorok 11.08.2026 o 9:00	05.08.2026.	Objednávateľ Zhotoviteľ Projektant

Zapísal:

dňa 17.09.2026

Odsúhlasil:

dňa 17.09.2026

Prílohy:

Prezenčná listina

PREZENČNÁ LISTINA

Stavba: Rekonštrukcia detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10,
Košice

Dátum: 16.05.2026

Predmet: Kontrolný deň

[illegible]

ZMENOVÝ LIST č. 4 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedeňú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práca vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:		IČO: 00691135		DIČ: 2021186904
Názov, Sídlo, Štatutár		Mesto Košice		
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021		IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, Štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov		
Projekt: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice				
Dátum:		Príkaz k zmene č: 04		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:				
SO 01 - Hlavný objekt - 06 VÝPLNE OTVOROV - Zmena výplní otvorov				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				

Potreba zmeny zistená:		v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, živoiné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:		výkresová časť	technická správa	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:		práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmena spočívá v úprave rozmerov okna v miestnosti č. 1.19 na rozmer 1200 x 1200 mm (pol. č. 7 výkazu výmer). Uvedenú zmenu objednávatel' v plnom rozsahu odsúhlasil.				
Cena zmeny:		-2 221,87 €		
Odpočet		-3 809,40 €		
Prípočet		1 587,53 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: ZL 4 - Odpočet, ZL 4 - Prípočet, Záznam z kontrolného dňa č. 11. Výkres č. AS-13 a AS-14				
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE		
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		n 5 -10- 2026		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:				
Počet originálov: 4				

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 01 - Hlavný objekt - 06 VÝPLNE OTVOROV - Zmena výplní otvorov

Úroveň 3:

A - ZL 04 - Odpočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 809,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

-3 809,40

D 766

Konštrukcie stolárske

-3 809,40

1	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	-30,000	21,50	-645,00
---	---	-------------	---	---	---------	-------	---------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV

Číslo položky 3

P

W

-(1,8*2+1,2*2)*5

-30,000

W

Súčet

-30,000

2	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	-30,000	2,88	-86,40
---	---	----------------	--	---	---------	------	--------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV

Číslo položky 4

P

3	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	-30,000	2,88	-86,40
---	---	----------------	---	---	---------	------	--------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV

Číslo položky 5

P

4	M	611410010401.S	Plastové okno trojkrídlové O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	-5,000	598,32	-2 991,60
---	---	----------------	--	----	--------	--------	-----------

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV

Číslo položky 6

P

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 01 - Hlavný objekt - 06 VÝPLNE OTVOROV - Zmena výplní otvorov

Úroveň 3:

B - ZL 04 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 587,53

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 587,53

D 766

Konštrukcie stolárske

1 587,53

2	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,400	21,50	309,60
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV

Číslo položky 3

VV

(1,2+1,2)*2*3

14,400

3	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fliisová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	14,400	2,88	41,47
---	---	----------------	---	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV

Číslo položky 4

4	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fliisová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	14,400	2,88	41,47
---	---	----------------	--	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV

Číslo položky 5

1	M	611410008700.S	Plastové okno dvojkrídlové O+O, vxš 1200x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	398,33	1 194,99
---	---	----------------	--	----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položke:

"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"

SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 06 - VÝPLNE OTVOROV

Číslo položky 7



Záznam z kontrolného dňa č. 11

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11, Košice

Autor projektu: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Stavebný dozor:

Stavba: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov

Miesto konania: Stavenisko zhotoviteľa

Termín konania: 16.09.2026, 10:00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Organizácia porád:

1.1. Kontrolný deň stavby

Nasledujúci kontrolný deň sa bude konať v stredu 23.09.2026 o 10:00 hod.

1.2. Ostatné porady

1.2.1. Iné porady sa budú konať podľa potreby účastníkov výstavby

2. Dokumenty stavby:

2.1. Dokumenty predkladané Zhotoviteľom

2.1.1. Poistenie stavby

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.2. Čestné vyhlásenie o dodržaní zákona č. 82/2005 Z. z.

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.3. Banková záruka

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 11.06.2026

2.1.4. Menovanie smenových stavbyvedúcich

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026
Menovaný na pozíciu „Smenový stavbyvedúci“:

2.1.5. Organizačná schéma, menovanie osôb

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.6. Pasport existujúcich objektov

Zhotoviteľ predložil 24.7.2026

2.1.7. Plán BOZP

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.8. Plán odpadového hospodárstva

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.9. Plán ochrany životného prostredia

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.10. Kontrolný a skúšobný plán

Zhotoviteľ predložil 24.7.2026

2.1.11. Harmonogram prác

Zhotoviteľ predložil v rámci Zmluvy o dielo v elektronickej forme dňa 10.06.2026 a v písomnej forme dňa 11.06.2026

2.2. Projektová dokumentácia, technická problematika

Projektovú dokumentáciu DSP odovzdal Objednávateľ Zhotoviteľovi na prevzatí staveniska dňa 05.06.2026 v počte 1x paré.

- Investor dodal na stavbu

Požiadavky na doplnenie PD:

1 – 1	Zhotoviteľ žiada projektanta o predloženie výškových a smerových bodov vonkajších spevnených plôch	Asap	Projektant
9 – 1	Do nasledujúceho KD č. 11 spresníme meno projektanta	16.9.2026	Projektant
11 – 1	PD spevnených plôch aj s vjazdom k objektu prepracuje		

1-2	Zhotoviteľ žiada projektanta o skoordinovalie PD časti ASR a časti statika, z dôvodu zistených nesúládov (výšky hh a dh základových pätiiek, nezakreslené pozície ŽB stĺpov v projekte ASR, nesúlad výšok ŽB vencov medzi PD statika a PD ASR. Nesúlad výšok ŽB stropných konštrukcií. Nezohľadnené obrátené prievlaky hr. 250 mm v projekte ASR na 2.NP.	asap	Projektant
5-1	Zhotoviteľ upozornil na absentujúce projekčné riešenie EPS. Požaduje o vyjadrenie o jeho nutnosti	29.7.2026	Objednávateľ Zhotoviteľ
8-1	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku k realizácii EPS a HSP s koordináciou požiarničkou	18.8.2026	Objednávateľ
9-1	Do 16.9.2026	2.9.2026	
11-1	Zhotoviteľ žiada o predĺženie termínu do 1.10.2026	16.9.2026	
5-2	Zhotoviteľ upozornil na absentujúce projekčné riešenie odvodnenia spevnených plôch pred hlavným vstupom do budovy	29.7.2026	Objednávateľ Zhotoviteľ
8-2	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku k realizácii odvodnenia spevnených plôch	18.8.2026	Objednávateľ
9-2	Do 16.9.2026	2.9.2026	
6-1	Projektant do 07.08.2026 špecifikuje všetky okná v zmysle pripomienok technickej inšpekcie tak aby ich zhotoviteľ mohol objednať	05.08.2026	Projektant
7-1	Projektant odsúhlasí špecifikáciu s technickou inšpekciou	18.8.2026 2.9.2026 9.9.2026	Zhotoviteľ
8-1	Všetky okenné výplne v starej časti budovy budú osádzané do pôvodných otvorov po vybúraní okien bez zmeny okenného otvoru. Pri sklopných oknách sa zo strany exteriéru osadí zachytávacia tyč		Objednávateľ
9-1	Objednávateľ odsúhlasil RAL 7001		Objednávateľ
10-1	Objednávateľ odsúhlasil dodanie okien podľa platnej PD Pohľadov číslo výkresov AS-13 a AS-14 so zmenou okna v m.č. 1.19 na menšie o rozmere 1200x1200 pol č. 7 VV		
6-2	Projektant do 07.08.2026 predloží návrh hydroizolácie spodnej stavby	05.08.2026	Projektant
7-2	Hydroizolácia spodnej stavby bola špecifikovaná . Projektant spolu s dodávateľom izolácie predloží do 18.8.2026 technologický postup	2.9.2026	Zhotoviteľ
9-2	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku a predloží ju objednávateľovi do 16.9.2026		
6-3	Projektant preverí správnosť PD o ponechaní starých anglických dvorcov a vedľa svetlovodov cez nich	05.08.2026	Projektant
8-3	Na základe odkopov a obnažení anglických dvorcov aj za prítomnosti statika bola zistená nutnosť vybúrania všetkých pôvodných anglických dvorcov stavby .	18.8.2026	Zhotoviteľ
6-4	Statik bližšie špecifikuje materiál na spevnenie škár stien. Do 06.08.2026	05.08.2026	Statik
8-4	Škárovanie murovacou maltou napr. Baumit Murovacía malta 50	18.8.2026	Statik
9-4	Objednávateľ požiadala o elaborát statika k zmenám do 15.9.2026 a zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku a predloží ju objednávateľovi do 16.9.2026	2.9.2026	Zhotoviteľ
11-4	Statik predložil Zdôvodnenie zmien pri realizácii stavby k dňu 15.9.2026	16.9.2026	Statik
8-2	Projektant kúrenia vypracuje PD prípojky plynu pre kúrenie k realizácii	18.8.2026 Trvá	Projektant Objednávateľ

10 – 1	Zhotoviteľ požiadal projektanta o vypracovanie PD záchytného systému na streche z dôvodu pripomienky TI	9.9.2026	Projektant
--------	---	----------	------------

Splnené úlohy :

1-3,1-4,1-5,8-1,7-3

2.3. Povolenia a úrady, inžinierska činnosť

3-1	Zhotoviteľ žiada Objednávateľa a statika o : 1. Doplnenie výkresu tvaru výstuže c časťami pod vonkajšími rampami , ktoré v PD statika chýbajú 2. Výkres tvaru výstuže a priehlbne výťahovej šachty a typ betónu v zmysle hydroizolácie stavby .	01.07.2026 Trvá	Projektant
6 – 1 9 - 1	Zhotoviteľ žiada Objednávateľa o preverenie plynovej prípojky k distribučnej sústavy SPP z dôvodu realizácie plynovej kotolne Objednávateľ aktualizoval stav plynových prípojok : 1. Plynová prípojka pre kuchyňu pôjde podľa platnej PD 2. Novú uličnú prípojku pre kúrenie zrealizuje zhotoviteľ po predložení cenovej ponuky, Objednávateľ podá žiadosť o pripojenie nového odberného miesta OPZ (plynová kotolňa) a žiadosť o technickú zmenu na OPZ (kuchyňa), projektantka stavby zabezpečí dodanie ročnej spotreby plynu pre kuchyňu, (TEHO) zabezpečí dodanie výpočet ročnej spotreby plynu pre plynovú kotolňu, objednávatel zabezpečí vypracovanie PD vonkajšieho rozvodu zemného plynu pre plynovú kotolňu.	05.08.2026 18.8.2026 2.9.2026	Zhotoviteľ Objednávateľ TEHO Projektant
9 - 1	Projektant stavby zabezpečí zmenu PD vodomernej šachty a došpecifikovanie materiálu podľa podmienok VVS a.s.	2.9.2026	Objednávateľ Projektant
9 - 2	Objednávateľ zabezpečil vyjadrenie VSD k projektovej dokumentácii vypracovanej spol. Inprel, doložil (VSD) všetky potrebné doklady potrebné k otvoreniu zákazky VSD na výmenu RIS, začína plynúť 28 dňová lehota, v ktorej musí VSD oznámiť odberateľom odstavku EE	2.9.2026	Objednávateľ

Splnené úlohy :

1-1,1-2,4-1

2.4. Administratíva, korešpondencia

Korešpondencia bude prebiehať v zmysle Zmluvy o Dielo.

3. Stav prác

3.1. Postup prác a plnenie harmonogramu výstavby

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT

SO 01 – 01 – BÚRACIE PRÁCE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zhotoviteľ zahájil búracie práce na jednotlivých podlažiach a spodných strešných konštrukciách	17.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Zhotoviteľ pri búracích prácach zistil narušenie statiky steny , ktorá podľa platnej PD nepodlieha búracím prácam. (foto príloha). Na základe tejto skutočnosti daná stena v m.č.1.14 oddeľujúca m.č 1.39 bude musieť byť zbúraná .	17.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Búracie práce pokračujú podľa PD – Búracie práce	01.07.2026	Zhotoviteľ

	2.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Obiete omietky z ostávajúcich stien 1.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Obiete omietky z ostávajúcich stien 1.PP.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Čiastočne obiete omietky z ostávajúcich stien		
4-1	Búracie práce pokračujú podľa PD – Búracie práce 2.NP – búracie práce zrealizované podľa PD 1.NP – búracie práce zrealizované podľa PD	22.7.2026	Zhotoviteľ
4-2	Prebieha búranie skladieb striech. Malé strechy práce sú ukončené . Hlavná strecha prebiehajú búracie práce	22.7.2026	Zhotoviteľ
5-1	Prebieha búranie skladby hlavnej strechy. Po vybúraní skladieb upozornil zhotoviteľ objednávateľa na labilné komíny.	29.7.2026	Zhotoviteľ
5-2	Pri búracích prácach podkladových betónov pre výkopy základov pre garáž bola odhalená šachta TEHO a nefunkčné rozvody kúrenia ktoré kolidujú so základovými pásmi garáže	29.7.2026	Zhotoviteľ
5-3	Pri búracích prácach základového mura pôvodného schodiska do 1PP z východnej strany sa zistilo že schodisko bolo realizované medzi dvoma stenami . Pri vybúraní steny pre nové základové pásy dané schodisko spadne. Preto je nutné ho taktiež vybúrať.	29.7.2026	Zhotoviteľ
6 - 1	Prebieha búranie poterov a priečok na 1PP	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 2	Po vybúraní vrstiev strešného plášťa boli demontované všetky nestabilné komíny	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 3	V m.č.1.41 je nutné vybúrať primurovku šachty po celej výške z dôvodu umiestnenia umývadla a zväčšenia rozmeru stany pre umývadlo	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 4	V m.č.1.42 je nutné vybúrať komín po celej výške z dôvodu zväčšenia miestnosti. Z tohto dôvodu je nutné daný komín vybúrať aj v m.č. 2.03 nakoľko nebude mať základ.	05.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 1	Prebieha búranie poterov a obíjanie omietok na 1PP	11.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 2	Prebieha búranie stien na 1 NP a 2NP podľa novej dispozície	11.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 1	Prebieha búranie poterov a obíjanie omietok na 1PP	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 2	Po vybúraní anglických dvorcov bol prizvaný statik stavby aj hlavný projektant kde skonštatovali nutnosť zbúrania vstupných stien prístavieb , ktoré boli založené na anglických dvorcoch s absenciou základových pásov	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Demontáž okien	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 2	Vynášanie sutiny z vybúrania podláh a obíjania omietok	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Vysekávajúce starých rozvodov ELI , ZTI ,UK zo stien	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 2	Zbíjanie podlahy v prístavbách	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 02 – STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
3-1	Výkop sondy pri na rohu budovy pre základ spevnenia budovy. Prizvaný statik posúdil správnosť založenia stavby.	01.07.2026	Zhotoviteľ
4-1	Výkop základového pásu prístavby s podpivničením	22.7.2026	Zhotoviteľ
5-1	Na 2.NP je ukončená realizácia priečok na 80% v starej časti budovy	05.08.2026	Zhotoviteľ
5-2	Na 1.NP sa začalo s realizáciou priečok v starej časti budovy	05.08.2026	Zhotoviteľ
5-3	Na 2.NP došlo k zmene hrúbky priečky zo 150mm na 100mm	05.08.2026	Zhotoviteľ

	z dôvodu zachovania rozmerov miestnosti		
7 - 1	Murovanie priečok na 1.NP a 2.NP	11.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 2	Výkop základových pásov na východnej strane	11.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 1	Murovanie priečok na 1.NP	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 2	Výkop základových pásov a pätiiek	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 3	Pilotáže základov – ukončené na východnej a severnej strane	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Pilotáže základov – ukončené na južnej strane . Prebiehajú pilozáže na západnej strane	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 2	Výkopy základov pre jednotlivé prístavby budovy ukončené za všetkých strán	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 3	Betonáž základových pásov prístavieb na východnej strane	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 4	Vyviazanie výstuže stužujúcich stĺpov – 11ks	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 4	Ukončenie murovania priečok na 1NP v starej časti budovy	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Realizácia DT tvárnic prístavieb	9.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 2	Betonáž DT tvárnic	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Montáž DT tvárnic pavlače na východnej strane a prístavby , montáž DT tvárnic prístavby garáže	16.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 2	Betonáž DT tvárnic pavlače na východnej strane a prístavby a DT tvárnic prístavby garáže	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 03 – ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
5-1	Obíjanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých	29.7.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Obíjanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Osekávanie časti fasády	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 04 – ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 05 – ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 06 – VÝPLNE OTVOROV

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 07 – ELEKTROINŠTALÁCIA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
8 -1	Vyznačenie trás na 2.NP . Začatie drážkovania daných trás	18.08.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Vyznačenie trás na 1.NP . Začatie drážkovania daných trás	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 08 – BLESKOZVOD

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
-----	-------	--------	----------

5-1	Na kontrolnom dni sa dohodla zámena priznaných zvodov bleskozvodu za skryté pod fasádou.	05.08.2026	Zhotoviteľ
8 -2	Montáž časti bleskozvodovej zemniacej pásoviny na východnej strane budovy	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Realizácia zemniacej pásoviny pri základových pásoch	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Montáž zemniacej pásoviny na východnej aj západnej časti budovy	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 09 – ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA - vnútorné rozvody

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
10 - 1	Vyznačenie jednotlivých stúpačiek	9.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 2	Presekávanie podlaží pre jednotlivé stúpačky , sekanie podkladového betónu pre ležatú kanalizáciu	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Montáž ležatých rozvodov kanalizácie na 1PP	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 10 – ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA - vonkajšie rozvody

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 11 – VZDUCHOTECHNIKA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 12 – ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 13 – PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 14 – Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
8-1	Objednávateľ špecifikoval rozdelenie plynových prípojok na 2 časti . 1. pre kuchyňu podľa platnej PD a 2. pre potreby kúrenia a plynovej kotolne .	05.08.2026	Objednávateľ

Splnené úlohy :

2-1,5-1

SO 01 – 15 – Vonkajší výt'ah

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 16 – Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
10 - 1	Výkop a osadenie RE rozvádzača	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 17 – Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 17 – Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

SO 02 – 01 – SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zhotoviteľ zahájil odstránenie ornice z plochy parkoviska	22.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Zhotoviteľ navozil spolu 69,53t recyklátu 0/63 pre dočasne parkovisko staveniska	01.07.2026	Zhotoviteľ

SO 02 – 02 – SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 02 – 03 – SO.02 Zdravotechnika

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 03 – 01 – ALTÁNOK A ZARIADENIA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 03 – 02 – SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 04 OPLOTENIE

SO 04 – 01 – SO.04 Rekonštrukcia oplotenia

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

4. Stavenisko

4.1. Prístup na stavenisko, majetkoprávne vysporiadanie

Riešené podľa Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie a odsúhlaseného projektu dočasného dopravného značenia dopravným inšpektorátom.

4.2. Zariadenie staveniska

Zhotoviteľ zrealizoval zariadenie staveniska v zmysle projektovej dokumentácie.

4.3. Pracovná doba

V Zmysle Zmluvy o dielo a podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a platnej legislatívy SR. Zhotoviteľ oznámil dennú pracovnú dobu od 7:00 do 17:00 hod.

5. Bezpečnosť práce

Práce na stavenisku sa budú vykonávať v súlade s odsúhlaseným plánom BOZP. Všetci, ktorí budú pracovať na stavbe musia byť oboznámení s plánom BOZP.

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Kontaktné osoby pre zabezpečenie BOZP na stavenisku: 1) 2)	17.06.2026	Zhotoviteľ

6. Plán zabezpečenia a kontroly kvality

Kontrola kvality sa bude riadiť odsúhlaseným kontrolno-skúšobným plánom, schválenými technologickými postupmi a odsúhlasenými materiálmi.

7. Ochrana životného prostredia

Práce na stavenisku sa budú realizovať v zmysle schváleného plánu ochrany životného prostredia (v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

8. Financovanie a plnenie HMG

8.1. Prognóza platieb, plnenie finančného HGM

Uplynulá lehota výstavby: od 01.06.2026 prešlo **93 dní** (zo 487 dní) čo činí **19,1 %**.

8.2. Priebežné platby

Bol predložený a skontrolovaný súpis vykonaných prác za obdobie vid sumarizačná tabuľka

Zoznam doterajších platieb:

Obdobie	Suma (EUR bez DPH)
06/2026	30.950,68 EUR
07/2026	70 518,07 EUR
08/2026	159 909,69 EUR

9. Zmeny a nároky

Budú riešené v zmysle ZoD.

Zmenové listy (ZL):

ZL 01	Búracie práce: - stena v m.č. 1.14 oddeľujúca m.č 1.39 - všetky nenosne steny v 1.PP - vybúranie vonkajšieho schodiska na východnej strane - vybúranie šachty TEHO v mieste garáže - demontáž všetkých komínov na hlavnej streche - vybúranie všetkých anglických dvorcov - vybúranie vstupných stien prístavieb - výkop a vybratie železobetónových blokov pri výkope základových pásov - doplnenie odvodnenia spevnených plôch pred vstupom - EPS a HSP - Zmena realizácie bleskozvodu bez zmeny ceny - Hydroizolácia spodnej stavby - Uličná prípojka plynu pre potreby kúrenia
ZL 02	
ZL 03	

10. Sťažnosti verejnosti, tretie strany

Požiadavky a sťažnosti tretích strán budú riešené ústne a na mieste. K dnešnému dňu nie sú evidované žiadne sťažnosti. Zhotoviteľ uskutočnil stretnutie so správcom príľahlej bytovky dňa 08.06.2026 a informoval ho o plánovanom priebehu a postupe prác ako aj obmedzení ktoré sa obyvateľov BD dotknú.

11. Rôzne

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zástupcovia referátu informovali o stave pripojenia k: Elektrická energia – 8.6.2026 bola podaná žiadosť o pripojenie č. NPP/6022/2026 objektu do distribučnej sústavy, vyjadrenie bude v najbližšej dobe. nasledovať bude vyjadrenie k PD, žiadosť na sieťový obchod ohľadom vygenerovania zmluvy o pripojení, možno aj ohlásenie drobnej stavby. 24.6.2026 Bola zaslaná žiadosť na sieťový obchod ohľadom vygenerovania zmluvy o pripojení. Je možné že to nebude schválené, nakoľko pôvodné vyjadrenie k PD z roku 2022 je už neplatné. V prípade zamietavej odpovede bude potrebné aktualizovať PD SO 01.4.1 a SO 01.4.2 autorizovaným projektantom VSD a zároveň bude potrebné na to nájsť finančné prostriedky. Zemný plyn – bola položená otázka, kedy bude najvhodnejšie načasovať žiadosť na technickú zmenu na odbernom mieste (odberné miesto má stále pridelený POD kód aj keď je plynomer zdemontovaný od roku 2011) Voda a kanál – pri obhliadke sa zistilo, že vodomer je stále osadený, odberné miesto je živé a faktúrované. Máme za to, že sa dá používať. Zhotoviteľ overí funkčnosť vodovodnej prípojky. Spotrebovanú vodu zhotoviteľom navrhujeme refaktúrovať. Zároveň bola odoslaná žiadosť na VVS na technické zmeny na odbernom mieste (v zmysle PD), čaká sa na vyjadrenie. Pri obhliadke bolo zistený nesúlad medzi PD a skutočnosťou (pripojovací bod na kanalizáciu v majetku VVS). Na VVS bola doručená na podpis dohoda o zriadení vodovodnej a kanalizačnej prípojky (všeobecná dohoda, bez ktorej nemôže pokračovať schvaľovací proces). Až následne sa VVS vyjadrí k žiadosti na technickú zmenu na odbernom mieste.		
1-2	Zhotoviteľ začal s odberom pitnej vody z jestvujúcej vodovodnej prípojky so súhlasom objednávateľa . Počiatočný stav vodomera bol zaznamenaný fotodokumentáciou a činí 2254 m³. Vodné-stočné bude objednávateľom prefakturované zhotoviteľovi na základe faktúr VVS .	24.06.2026	Zhotoviteľ
1-3	Objednávateľ dal súhlas na vytvorenie vjazdu na stavenisko a následné vyvážanie vybúranej sutiny zo staveniska	24.06.2026	Zhotoviteľ
2-1	Na následný kontrolný deň č.3 dna 1.7.2026 bude prizvaný statik . Zhotoviteľ do tohto termínu pripraví pre statika sondu výkopu pätky podľa PD aby statik zhodnotil základovú škáru a správnosť založenia stavby podľa PD	24.06.2026	Zhotoviteľ

3-1	Na stavbe sa na KD č.3 zúčastnil statik stavby s ktorým sa skoorinovalo založenie spevnenia jestvujúcich základov a bolo určené : Základová škára nových základov ma byť podľa skutkového stavu so základovou škárou pôvodných základov Pracovná úroveň spevňujúcich pilot bude 100mm nad základovou škárou	01.07.2026.	Zhotoviteľ
3-2	So statikom bola dohodnutá súčinnosť na stavbe a určenie postupu jednotlivých prác : Po obití všetkých omietok určí rozsah statických uprav stien (preklady , sanácie atď...) Po obití všetkých omietok určí úpravu škárovania pôvodných tehál – degradovaná spojovacia malta Po obití všetkých omietok určí , ktoré murivo bude nutné zo statického hľadiska vybúrať a vymurovať nanovo Určí rozsah vybúrania vnútorných nosných a nenosných konštrukcií na 1.PP z dôvodu správneho technologického prevedenia vodorovnej hydroizolácie	01.07.2026.	Zhotoviteľ
4-1	Po vybúraní priečok a obití omietok na 1.NP a 2.NP dna 16.7 stavbu skontroloval statik. Z tejto kontroly vypracoval zápis , ktorý tvorí súčasť denníka a dokumentov stavby .	22.07.2026.	Zhotoviteľ
4-2	Dočasný bod napojenia stavby na elektrickú energiu určila VSD miesto Gerlachovská 10/A . Nakoľko prípojka stavby bude vedená cez tento súkromný pozemok vyrieši to objednávateľ v spolupráci s VSD.	22.07.2026.	Objednávateľ
4-3	Elektrická energia stavby : - vyjadrenie k PD zo dňa 16.11.2022 je už neplatné - je potrebné vypracovať PD v stupni pre ohlásenie drobnej stavby.	22.07.2026.	Objednávateľ
6 – 1	Na KD sa dohodlo stretnutie s odborníkom na hydroizoláciu spodných stavieb na utorok 11.08.2026 o 9:00	05.08.2026.	Objednávateľ Zhotoviteľ Projektant

Zapísal:

dňa 17.09.2026

Odsúhlasil:

dňa 17.09.2026

Prílohy:

Prezenčná listina



PREZENČNÁ LISTINA

Stavba: Rekonštrukcia detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10,
Košice

Dátum: 16.9.2026

Predmet: Kontrolný deň

[illegible]





- POZNÁMKA**
- OMIETKA SILIKÓNOVÁ
 - SOKEL OMIETKA SILIKÓNOVÁ
 - OKNÁ PLASTOVÉ
 - DVERE HLINÍKOVÉ
 - VSTUPNÝ PORTÁL PRESKLENNÁ KONŠTRUKCIA
 - VÝŤAH PRESKLENNÝ
 - ZÁBRADLIE HLINÍKOVÉ

±0,000=252,00 08/2026

04

VYPRACOVAL:		T. D. LINE s.r.o. Pražská 4 040 11 Košice			
KRAJ:	KOŠICKÝ			OKRES:	KOŠICE I
MIESTO: Gerlachovská 866/10, Košice, par.č.: 7265; 7264; kat.ú.: Severné Mesto					
INVESTOR: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice					
NÁZOV :		FORMÁT:	2xA4		
REKONŠTRUKCIA BUDOVY DETSKÝCH JASÍ NA ZARIADENIE PRE SENIOROV SO.01HLAVNÝ OBJEKT, SO.01.3 STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA		DÁTUM:	01/2022		
		STUPEŇ:	PS		
		Č. ZÁKAZKY:	211222		
		MIERKA:	1:100		
OBSAH :		Č. VÝKRESU:	AS-13		
POHLADY ZÁPAD, JUH - nový stav					



POZNÁMKA

- OMIETKA SILIKÓNOVÁ
- SOKEL OMIETKA SILIKÓNOVÁ
- OKNÁ PLASTOVÉ
- DVERE HLINÍKOVÉ
- VSTUPNÝ PORTÁL PRESKLENNÁ KONŠTRUKCIA
- VÝŤAH PRESKLENNÝ
- ZÁBRADLIE HLINÍKOVÉ

±0,000=252,00 08/2026

VYPRACOVAL:			
KRAJ:	KOŠICKÝ	OKRES:	KOŠICE I
MIESTO: Gerlachovská 866/10, Košice, par.č.: 7265; 7264, kat.ú.: Severné Mesto			
INVESTOR: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice			
NÁZOV :		FORMÁT:	2xA4
REKONŠTRUKCIA BUDOVY DETSKÝCH JASÍ NA ZARIADENIE PRE SENIOROV SO.01HLAVNÝ OBJEKT, SO.01.3 STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA		DÁTUM:	01/2022
		STUPEŇ:	PS
		Č. ZÁKAZKY:	211222
OBSAH :		MIERKA:	1:100
		Č. VÝKRESU:	AS-14
POHLADY VÝCHOD, SEVER - nový stav			

ZMENOVÝ LIST č. 5 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)																			
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.																			
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 Mesto Košice																	
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov																	
Projekt: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice																			
Dátum:		Príkaz k zmene č: 05		Na základe oznámenia č.															
Predmet zmeny: SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Doplnenie okenných zábradlí v zmysle odborného stanoviska k PD																			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Potreba zmeny zistená: </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.) </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába) </td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach: </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> výkresová časť </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> technická správa </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> bez úpravy </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Predmet zmenového listu: </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> práce navyč </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> práce menej </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: </td> </tr> </table>					Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)																
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.															
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:															
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. b)																	
Podrobný popis zmeny: Potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Projektant doplnil ochranné tyče do projektovej dokumentácie, v zmysle čl. 2.1 prílohy k vyhláske č. 532/2002 Z. z. a nadväzne s § 59 tejto vyhlášky, na základe požiadavky Technickej inšpekcie, a.s. uvedenej v posúdení projektovej dokumentácie v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Uvedenú zmenu projektového riešenia objednávateľ v plnom rozsahu odsúhlasil.																			
Cena zmeny:		6 736,32 €																	
Odpočet		0,00 €																	
Prípočet		6 736,32 €																	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):																			
Nemá dopad na celkový termín																			
Prílohy: ZL 5 - Prípočet, Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 13136/3/2026-OS-01 zo dňa 06.07.2026, Záznam z kontrolného dňa č. 11																			
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE																	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum																			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:																			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:																			
Súhlas Stavebný dozor:																			
Súhlas Projektant:																			
Distribúcia originálov: Počet originálov: 4																			

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Doplnenie okenných zábradlí v zmysle odborného s

Úroveň 3:

B - ZL 05 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 736,32

D PSV Práce a dodávky PSV 6 736,32

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 736,32

1	K	767163060.S	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, kotvenie do fasády	m	44,800	66,07	2 959,94
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

P
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkos"
VV 1,6*28 44,800

2	M	553520003400.S	Zábradlie na francúzske okná, kotvenie do fasády, madlo hliníkové eloxované, exteriérové	m	44,800	83,56	3 743,49
---	---	----------------	--	---	--------	-------	----------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkos"

3	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,301	108,14	32,55
---	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA
Číslo položky 160

4	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,301	0,07	0,02
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA
Číslo položky 161

5	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	4,515	0,07	0,32
---	---	-------------	--	---	-------	------	------


P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA
Číslo položky 162

VV 0,301*15 'Prepočítané koeficientom množstva 4,515



Technická inšpekcia, a.s.

Tomášikova 64, 851 04 Bratislava
Slovenská republika



Mesto Košice,
Trieda SNP 48/A
040 01 Košice

ODBORNÉ STANOVISKO k projektovej dokumentácii č. 13136/3/2026-OS-01

Na základe Vašej žiadosti zn. MK/A/2026/10170 zo dňa 08.06.2026 prijatej dňa 10.06.2026 Technická inšpekcia, a. s., posúdila, projektovú dokumentáciu podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (v znení platnom do 31.03.2025)

Názov stavby: **Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov,
Gerlachovská 10, Košice**

Stavebník: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice**

Investor: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice**

Zodpovedný projektant:

Umiestnenie stavby: **Košice, Gerlachovská**

1. Predložená dokumentácia a doklady:

- 1.1. SO.01.1 Skreslenie skutkového stavu
- 1.2. SO.01.2 Búracie práce
- 1.3. SO.01.3 Stavebné úpravy a nadstavba:
 - 1.3.1. Sprievodná správa
 - 1.3.2. Súhrnná technická správa
 - 1.3.3. Architektonicko-stavebné riešenie
 - 1.3.4. Požiarna ochrana
 - 1.3.5. Projekt statiky
 - 1.3.6. Elektroinštalácia
 - 1.3.7. Bleskozvod
 - 1.3.8. Zdravotechnika
 - 1.3.9. Vzduchotechnika
 - 1.3.10. Vykurovanie
 - 1.3.11. Plynofikácia objektu
 - 1.3.12. Projekt organizácie výstavby
 - 1.3.13. Tepelno-technické zhodnotenie projektu
- 1.4. SO.01.4 Napojenie na elektrickú sieť
- 1.5. SO.01.5 Výťah
- 1.6. SO.02 Parkovacie plochy a chodníky
- 1.7. SO.02.03 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie
- 1.8. SO.03 Sadové úpravy
- 1.9. SO.04 Oplotenie

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení uvádzame nasledovné zistenia a pripomienky :

- 2.1. STA – V textových správach sú uvedené neplatné právne predpisy: vyhláška 374/1990 Zb., ktorá je zrušená - platí vyhláška 147/2013 Z. z.; vyhláška 454/1990 je Oznámením Ministerstva výstavby a stavebníctví České republiky o dôchodkovom zabezpečení netýka sa bezpečnosti; zákon 330/1996 Z.z bol zrušený - platí zákon 124/2006 Z. z.;
- 2.2. STA – Projektová dokumentácia neobsahuje zachytý bezpečnostný systém strechy v zmysle čl. 4.9.1 STN 73 1901:2026, čo je v rozpore s § 26 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 2.3. STA – Odstup medzi dvernými otvormi a hranou schodiskového stupňa schodiska m. č. 0.27 nie sú v súlade s čl. 39 STN 73 4130:1985, čo je v rozpore s § 27 ods.1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 2.4. STA – Z projektovej dokumentácie nie je zrejmý návrh výrazného vyznačenia začiatku a konca schodiska a rampy v zmysle bodu 1.3.7 prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z., čo je v rozpore s § 59 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 2.5. STA – Rampa terasy m. č. 1.47 nespĺňa požiadavky bodu 1.3.9 (minimálny sklon rampy) prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z., čo je v rozpore s § 59 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 2.6. STA – Rampa m. č. 1.47 a hl. vnútorné schodisko nespĺňajú požiadavky bodu 3.1.1 (vybavenie držadlom po oboch stranách) a 1.3.2. (presah držadla na začiatku a konci -150 mm) prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z., čo je v rozpore s § 59 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 2.7. STA – Prechod na vonkajšiu terasu m. č. 1.21 cez priestor oddychového kútika nespĺňa požiadavky na manipulačný priestor v zmysle bodu č. 4.2. prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z., čo je v rozpore s § 59 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 2.8. STA – Návrh výklopných okien v obytných miestnostiach klientov a výška parapetov s absenciou ochrannej tyče nespĺňa čl. 2.1 prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z., čo je v rozpore s § 59 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 2.9. STA – Návrh rozmerov sprchovacieho priestoru kúpeľní klientov (požadované min. 1400 x 1400 mm) nespĺňa čl. 2.3.7 prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z., čo je v rozpore s § 59 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Súčasne rozmiestnenie zariadení kúpeľní klientov (napr. m. č. 2.27 toaleta vedľa umývadla bez priestoru na vozík) nespĺňa požiadavky čl. 2.3 prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z., čo je v rozpore s § 59 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 2.10. STA – Návrh rozmiestnenia zariadení obytných miestností a dverí (do kúpeľne, vstupné dvere) nespĺňajú požiadavku na manipulačný priestor v zmysle bodu č. 4.2. prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z., čo je v rozpore s § 59 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 2.11. EZ – Projektová dokumentácia neobsahuje požiadavky pre vytvorenie a obsah dokumentácie a fotodokumentácie uzemňovačov podľa článku C.5 a NA.7 STN 33 2000-5-54:2012.
- 2.12. EZ – Predložená projektová dokumentácia neobsahuje údaje o skratových pomeroch v mieste umiestnenia rozvádzačov v zmysle čl.132.2.3 STN 33 2000-1:2009
- 2.13. EZ – Predložený projekt neuvádza požiadavku písomného poverenia osoby, ktorá je elektrotechnicky znalá (osvedčenie §23) a bude zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie rozpor s čl. 4.3.1. STN EN 50 110-1.

- 2.14. EZ – Predložený protokol o určení vonkajších vplyvov neobsahuje zdôvodnenie vplyvov BA1, BA2 a BA4 v jednotlivých priestoroch čím vonkajšie vplyvy nie sú stanovené v plnom rozsahu a jednoznačne v zmysle čl. N1.2 STN 33 2000-5-51:2010
- 2.15. EZ – Nie je údaj o vypočítanej dostatočnej vzdialenosti „s“, v zmysle čl. 6. 3 STN EN 62305-3:2012.
- 2.16. ZZ – V predloženej projektovej dokumentácii sú aplikované neplatné normy: STN EN 81-50:2015 (bola nahradená STN EN 81-50:2024) a STN EN 81-21:2019 (bola nahradená STN EN 81-21:2023) – rozpor s § 38 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Poznámka: pri citácií noriem je potrebné uvádzať rok nadobudnutia platnosti (výťah musí spĺňať aktuálne znenie noriem v čase posúdenia zhody). Výťah musí spĺňať STN EN 81-73:2024

Predložená projektová dokumentácia splní požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení po odstránení zistených nedostatkov uvedených v bodoch 2.1. - 2.16.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia **plynového Bg (NTL rozvod plynu D50 PE100, STL rozvod plynu D32 PE100), Bh (plynový sporák 42 kW, sklopná panvica 13,5kW, varná panvica 12,5 kW)** je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení **plynového Bg (NTL rozvod plynu D50 PE100, STL rozvod plynu D32 PE100), tlakovom EN 150L**, vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky - **vzduchotechnické zariadenia stavby a ich súčastí** je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením **vzduchotechnických zariadení** do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Technické zariadenie **tlakové EN 150L** je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu. + Bezpečnostné a tlakové príslušenstvo

Technické zariadenie **zdvíhacie (osobný výťah UTB 1275)** je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Technické zariadenie **zdvíhacie (sekčná brána)** je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.


3. Poznámka:

Technická inšpekcia, a. s., vykonáva inšpekciu stavieb ako inšpekčný orgán posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (inšpekciu stavby, predkoľaudačnú inšpekciu).

Technická inšpekcia, a. s. ako notifikovaná osoba NB – 1354 vykonáva posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z

V Košiciach, dňa: 06.07.2026

Vybavuje:



Záznam z kontrolného dňa č. 11

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11, Košice

Autor projektu: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Stavebný dozor:

Stavba: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov

Miesto konania: Stavenisko zhotoviteľa

Termín konania: 16.09.2026, 10:00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Organizácia porád:

1.1. Kontrolný deň stavby

Nasledujúci kontrolný deň sa bude konať v stredu 23.09.2026 o 10:00 hod.

1.2. Ostatné porady

1.2.1. Iné porady sa budú konať podľa potreby účastníkov výstavby

2. Dokumenty stavby:

2.1. Dokumenty predkladané Zhotoviteľom

2.1.1. Poistenie stavby

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.2. Čestné vyhlásenie o dodržaní zákona č. 82/2005 Z. z.

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.3. Banková záruka

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 11.06.2026

2.1.4. Menovanie smenových stavbyvedúcich

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

Menovaný na pozíciu „Smenový stavbyvedúci“:

2.1.5. Organizačná schéma, menovanie osôb

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.6. Pasport existujúcich objektov

Zhotoviteľ predložil 24.7.2026

2.1.7. Plán BOZP

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.8. Plán odpadového hospodárstva

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.9. Plán ochrany životného prostredia

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.10. Kontrolný a skúšobný plán

Zhotoviteľ predložil 24.7.2026

2.1.11. Harmonogram prác

Zhotoviteľ predložil v rámci Zmluvy o dielo v elektronickej forme dňa 10.06.2026 a v písomnej forme dňa 11.06.2026

2.2. Projektová dokumentácia, technická problematika

Projektovú dokumentáciu DSP odovzdal Objednávateľ Zhotoviteľovi na prevzatí staveniska dňa 05.06.2026 v počte 1x paré.

- Investor dodal na stavbu

Požiadavky na doplnenie PD:

1 – 1	Zhotoviteľ žiada projektanta o predloženie výškových a smerových bodov vonkajších spevnených plôch	Asap	Projektant
9 – 1	Do nasledujúceho KD č. 11 spresníme meno projektanta	16.9.2026	Projektant
11 – 1	PD spevnených plôch aj s vjazdom k objektu prepracuje		

1-2	Zhotoviteľ žiada projektanta o skoordinovalie PD časti ASR a časti statika, z dôvodu zistených nesúládov (výšky hh a dh základových pätiiek, nezakreslené pozície ŽB stĺpov v projekte ASR, nesúlad výšok ŽB vencov medzi PD statika a PD ASR. Nesúlad výšok ŽB stropných konštrukcií. Nezohľadnené obrátené prievlaky hr. 250 mm v projekte ASR na 2.NP.	asap	Projektant
5-1	Zhotoviteľ upozornil na absentujúce projekčné riešenie EPS. Požaduje o vyjadrenie o jeho nutnosti	29.7.2026	Objednávateľ Zhotoviteľ
8-1	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku k realizácii EPS a HSP s koordináciou požiarničkou	18.8.2026	Objednávateľ
9-1	Do 16.9.2026	2.9.2026	
11-1	Zhotoviteľ žiada o predĺženie termínu do 1.10.2026	16.9.2026	
5-2	Zhotoviteľ upozornil na absentujúce projekčné riešenie odvodnenia spevnených plôch pred hlavným vstupom do budovy	29.7.2026	Objednávateľ Zhotoviteľ
8-2	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku k realizácii odvodnenia spevnených plôch	18.8.2026	Objednávateľ
9-2	Do 16.9.2026	2.9.2026	
6-1	Projektant do 07.08.2026 špecifikuje všetky okná v zmysle pripomienok technickej inšpekcie tak aby ich zhotoviteľ mohol objednať	05.08.2026	Projektant
7-1	Projektant odsúhlasí špecifikáciu s technickou inšpekciou	18.8.2026 2.9.2026 9.9.2026	Zhotoviteľ
8-1	Všetky okenné výplne v starej časti budovy budú osádzané do pôvodných otvorov po vybúraní okien bez zmeny okenného otvoru. Pri sklopných oknách sa zo strany exteriéru osadí zachytávacia tyč		Objednávateľ
9-1	Objednávateľ odsúhlasil RAL 7001		Objednávateľ
10-1	Objednávateľ odsúhlasil dodanie okien podľa platnej PD Pohľadov číslo výkresov AS-13 a AS-14 so zmenou okna v m.č. 1.19 na menšie o rozmere 1200x1200 pol č. 7 VV		
6-2	Projektant do 07.08.2026 predloží návrh hydroizolácie spodnej stavby	05.08.2026	Projektant
7-2	Hydroizolácia spodnej stavby bola špecifikovaná . Projektant spolu s dodávateľom izolácie predloží do 18.8.2026 technologický postup	2.9.2026	Zhotoviteľ
9-2	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku a predloží ju objednávateľovi do 16.9.2026		
6-3	Projektant preverí správnosť PD o ponechaní starých anglických dvorcov a vedľa svetlovodov cez nich	05.08.2026	Projektant
8-3	Na základe odkopov a obnažení anglických dvorcov aj za prítomnosti statika bola zistená nutnosť vybúrania všetkých pôvodných anglických dvorcov stavby .	18.8.2026	Zhotoviteľ
6-4	Statik bližšie špecifikuje materiál na spevnenie škár stien. Do 06.08.2026	05.08.2026	Statik
8-4	Škárovanie murovacou maltou napr. Baumit Murovací malta 50	18.8.2026	Statik
9-4	Objednávateľ požiadal o elaborát statika k zmenám do 15.9.2026 a zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku a predloží ju objednávateľovi do 16.9.2026	2.9.2026	Zhotoviteľ
11-4	Statik predložil Zdôvodnenie zmien pri realizácii stavby k dňu 15.9.2026	16.9.2026	Statik
8-2	Projektant kúrenia vypracuje PD prípojky plynu pre kúrenie k realizácii	18.8.2026 Trvá	Projektant Objednávateľ

10 – 1	Zhotoviteľ požiadala projektanta o vypracovanie PD záchytného systému na streche z dôvodu pripomienky TI	9.9.2026	Projektant
--------	--	----------	------------

Splnené úlohy :

1-3,1-4,1-5,8-1,7-3

2.3. Povolenia a úrady, inžinierska činnosť

3-1	Zhotoviteľ žiada Objednávateľa a statika o : 1. Doplnenie výkresu tvaru výstuže c časťami pod vonkajšími rampami , ktoré v PD statika chýbajú 2. Výkres tvaru výstuže a priehlbne výťahovej šachty a typ betónu v zmysle hydroizolácie stavby .	01.07.2026 Trvá	Projektant
6 – 1 9 - 1	Zhotoviteľ žiada Objednávateľa o preverenie plynovej prípojky k distribučnej sústavy SPP z dôvodu realizácie plynovej kotolne Objednávateľ aktualizoval stav plynových prípojok : 1. Plynová prípojka pre kuchyňu pôjde podľa platnej PD 2. Novú uličnú prípojku pre kúrenie zrealizuje zhotoviteľ po predložení cenovej ponuky, Objednávateľ podá žiadosť o pripojenie nového odberného miesta OPZ (plynová kotolňa) a žiadosť o technickú zmenu na OPZ (kuchyňa), projektantka stavby zabezpečí dodanie ročnej spotreby plynu pre kuchyňu, (TEHO) zabezpečí dodanie výpočet ročnej spotreby plynu pre plynovú kotolňu, objednávatel zabezpečí vypracovanie PD vonkajšieho rozvodu zemného plynu pre plynovú kotolňu.	05.08.2026 18.8.2026 2.9.2026	Zhotoviteľ Objednávateľ TEHO Projektant
9 - 1	Projektant stavby zabezpečí zmenu PD vodomernej šachty a došpecifikovanie materiálu podľa podmienok VVS a.s.	2.9.2026	Objednávateľ Projektant
9 - 2	Objednávateľ zabezpečil vyjadrenie VSD k projektovej dokumentácii vypracovanej spol. Inprel, doložil (VSD) všetky potrebné doklady potrebné k otvoreniu zákazky VSD na výmenu RIS, začína plynúť 28 dňová lehota, v ktorej musí VSD oznámiť odberateľom odstávku EE	2.9.2026	Objednávateľ

Splnené úlohy :

1-1,1-2,4-1

2.4. Administratíva, korešpondencia

Korešpondencia bude prebiehať v zmysle Zmluvy o Dielo.

3. Stav prác

3.1. Postup prác a plnenie harmonogramu výstavby

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT

SO 01 – 01 – BÚRACIE PRÁCE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zhotoviteľ zahájil búracie práce na jednotlivých podlažiach a spodných strešných konštrukciách	17.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Zhotoviteľ pri búracích prácach zistil narušenie statiky steny , ktorá podľa platnej PD nepodlieha búracím prácam. (foto príloha). Na základe tejto skutočnosti daná stena v m.č.1.14 oddeľujúca m.č 1.39 bude musieť byť zbúraná .	17.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Búracie práce pokračujú podľa PD – Búracie práce	01.07.2026	Zhotoviteľ

	2.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Obíte omietky z ostávajúcich stien 1.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Obíte omietky z ostávajúcich stien 1.PP.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Čiastočne obíte omietky z ostávajúcich stien		
4-1	Búracie práce pokračujú podľa PD – Búracie práce 2.NP – búracie práce zrealizované podľa PD 1.NP – búracie práce zrealizované podľa PD	22.7.2026	Zhotoviteľ
4-2	Prebieha búranie skladiel striech. Malé strechy práce sú ukončené . Hlavná strecha prebiehajú búracie práce	22.7.2026	Zhotoviteľ
5-1	Prebieha búranie skladby hlavnej strechy. Po vybúraní skladiel upozornil zhotoviteľ objednávateľa na labilné komíny.	29.7.2026	Zhotoviteľ
5-2	Pri búracích prácach podkladových betónov pre výkopy základov pre garáž bola odhalená šachta TEHO a nefunkčné rozvody kúrenia ktoré kolidujú so základovými pásmi garáže	29.7.2026	Zhotoviteľ
5-3	Pri búracích prácach základového mura pôvodného schodiska do 1PP z východnej strany sa zistilo že schodisko bolo realizované medzi dvoma stenami . Pri vybúraní steny pre nové základové pásy dané schodisko spadne. Preto je nutné ho taktiež vybúrať.	29.7.2026	Zhotoviteľ
6 - 1	Prebieha búranie poterov a priečok na 1PP	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 2	Po vybúraní vrstiev strešného plášťa boli demontované všetky nestabilné komíny	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 3	V m.č.1.41 je nutné vybúrať primurovku šachty po celej výške z dôvodu umiestnenia umývadla a zväčšenia rozmeru stany pre umývadlo	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 4	V m.č.1.42 je nutné vybúrať komín po celej výške z dôvodu zväčšenia miestnosti. Z tohto dôvodu je nutné daný komín vybúrať aj v m.č. 2.03 nakoľko nebude mať základ.	05.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 1	Prebieha búranie poterov a obijanie omietok na 1PP	11.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 2	Prebieha búranie stien na 1 NP a 2NP podľa novej dispozície	11.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 1	Prebieha búranie poterov a obijanie omietok na 1PP	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 2	Po vybúraní anglických dvorcov bol prizvaný statik stavby aj hlavný projektant kde skonštatovali nutnosť zbúrania vstupných stien prístavieb , ktoré boli založené na anglických dvorcoch s absenciou základových pásov	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Demontáž okien	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 2	Vynášanie sutiny z vybúrania podláh a obijania omietok	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Vysekávajúce starých rozvodov ELI , ZTI ,UK zo stien	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 2	Zbíjanie podlahy v prístavbách	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 02 – STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
3-1	Výkop sondy pri na rohu budovy pre základ spevnenia budovy. Prizvaný statik posúdil správnosť založenia stavby.	01.07.2026	Zhotoviteľ
4-1	Výkop základového pásu prístavby s podpivničením	22.7.2026	Zhotoviteľ
5-1	Na 2.NP je ukončená realizácia priečok na 80% v starej časti budovy	05.08.2026	Zhotoviteľ
5-2	Na 1.NP sa začalo s realizáciou priečok v starej časti budovy	05.08.2026	Zhotoviteľ
5-3	Na 2.NP došlo k zmene hrúbky priečky zo 150mm na 100mm	05.08.2026	Zhotoviteľ

	z dôvodu zachovania rozmerov miestnosti		
7 -1	Murovanie priečok na 1.NP a 2.NP	11.08.2026	Zhotoviteľ
7 -2	Výkop základových pásov na východnej strane	11.08.2026	Zhotoviteľ
8 -1	Murovanie priečok na 1.NP	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 -2	Výkop základových pásov a pätiiek	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 -3	Pilotáže základov – ukončené na východnej a severnej strane	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Pilotáže základov – ukončené na južnej strane . Prebiehajú pilotáže na západnej strane	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 2	Výkopy základov pre jednotlivé prístavby budovy ukončené za všetkých strán	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 3	Betonáž základových pásov prístavieb na východnej strane	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 4	Vyviazanie výstuže stužujúcich stĺpov – 11ks	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 4	Ukončenie murovania priečok na 1NP v starej časti budovy	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Realizácia DT tvárnic prístavieb	9.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 2	Betonáž DT tvárnic	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Montáž DT tvárnic pavlače na východnej strane a prístavby , montáž DT tvárnic prístavby garáže	16.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 2	Betonáž DT tvárnic pavlače na východnej strane a prístavby a DT tvárnic prístavby garáže	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 03 – ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
5-1	Obíjanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých	29.7.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Obíjanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Osekávanie časti fasády	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 04 – ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 05 – ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 06 – VÝPLNE OTVOROV

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 07 – ELEKTROINŠTALÁCIA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
8 -1	Vyznačenie trás na 2.NP . Začatie drážkovania daných trás	18.08.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Vyznačenie trás na 1.NP . Začatie drážkovania daných trás	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 08 – BLESKOZVOD

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
-----	-------	--------	----------

5-1	Na kontrolnom dni sa dohodla zámena priznaných zvodov bleskozvodu za skryté pod fasádou.	05.08.2026	Zhotoviteľ
8 -2	Montáž časti bleskozvodovej zemniacej pásoviny na východnej strane budovy	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Realizácia zemniacej pásoviny pri základových pásoch	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Montáž zemniacej pásoviny na východnej aj západnej časti budovy	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 09 – ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA - vnútorné rozvody

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
10 - 1	Vyznačenie jednotlivých stúpačiek	9.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 2	Presekávanie podlaží pre jednotlivé stúpačky , sekanie podkladového betónu pre ležatú kanalizáciu	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Montáž ležatých rozvodov kanalizácie na 1PP	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 10 – ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA - vonkajšie rozvody

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 11 – VZDUCHOTECHNIKA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 12 – ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 13 – PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 14 – Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
8-1	Objednávateľ špecifikoval rozdelenie plynových prípojok na 2 časti . 1. pre kuchyňu podľa platnej PD a 2. pre potreby kúrenia a plynovej kotolne .	05.08.2026	Objednávateľ

Splnené úlohy :

2-1,5-1

SO 01 – 15 – Vonkajší výťah

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 16 – Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
10 - 1	Výkop a osadenie RE rozvádzača	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 17 – Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 17 – Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

SO 02 – 01 – SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zhotoviteľ zahájil odstránenie ornice z plochy parkoviska	22.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Zhotoviteľ navozil spolu 69,53t recyklátu 0/63 pre dočasne parkovisko staveniska	01.07.2026	Zhotoviteľ

SO 02 – 02 – SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 02 – 03 – SO.02 Zdravotechnika

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 03 – 01 – ALTÁNOK A ZARIADENIA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 03 – 02 – SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 04 OPLOTENIE

SO 04 – 01 – SO.04 Rekonštrukcia oplotenia

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

4. Stavenisko

4.1. Prístup na stavenisko, majetkoprávne vysporiadanie

Riešené podľa Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie a odsúhlaseného projektu dočasného dopravného značenia dopravným inšpektorátom.

4.2. Zariadenie staveniska

Zhotoviteľ zrealizoval zariadenie staveniska v zmysle projektovej dokumentácie.

4.3. Pracovná doba

V Zmysle Zmluvy o dielo a podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a platnej legislatívy SR. Zhotoviteľ oznámil dennú pracovnú dobu od 7:00 do 17:00 hod.

5. Bezpečnosť práce

Práce na stavenisku sa budú vykonávať v súlade s odsúhlaseným plánom BOZP. Všetci, ktorí budú pracovať na stavbe musia byť oboznámení s plánom BOZP.

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Kontaktné osoby pre zabezpečenie BOZP na stavenisku:	17.06.2026	Zhotoviteľ

6. Plán zabezpečenia a kontroly kvality

Kontrola kvality sa bude riadiť odsúhlaseným kontrolno-skúšobným plánom, schválenými technologickými postupmi a odsúhlasenými materiálmi.

7. Ochrana životného prostredia

Práce na stavenisku sa budú realizovať v zmysle schváleného plánu ochrany životného prostredia (v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

8. Financovanie a plnenie HMG

8.1. Prognóza platieb, plnenie finančného HGM

Uplynulá lehota výstavby: od 01.06.2026 prešlo 93 dní (zo 487 dní) čo činí 19,1 %.

8.2. Priebežné platby

Bol predložený a skontrolovaný súpis vykonaných prác za obdobie vid sumarizačná tabuľka

Zoznam doterajších platieb:

Obdobie	Suma (EUR bez DPH)
06/2026	30.950,68 EUR
07/2026	70 518,07 EUR
08/2026	159 909,69 EUR

9. Zmeny a nároky

Budú riešené v zmysle ZoD.

Zmenové listy (ZL):

ZL 01	Búracie práce: - stena v m.č. 1.14 oddelujúca m.č 1.39 - všetky nenosne steny v 1.PP - vybúranie vonkajšieho schodiska na východnej strane - vybúranie šachty TEHO v mieste garáže - demontáž všetkých komínov na hlavnej streche - vybúranie všetkých anglických dvorcov - vybúranie vstupných stien prístavieb - výkop a vybratie železobetónových blokov pri výkope základových pásov - doplnenie odvodnenia spevnených plôch pred vstupom - EPS a HSP - Zmena realizácie bleskozvodu bez zmeny ceny - Hydroizolácia spodnej stavby - Uličná prípojka plynu pre potreby kúrenia
ZL 02	
ZL 03	

10. Sťažnosti verejnosti, tretie strany

Požiadavky a sťažnosti tretích strán budú riešené ústne a na mieste. K dnešnému dňu nie sú evidované žiadne sťažnosti. Zhotoviteľ uskutočnil stretnutie so správcom príľahlej bytovky dňa 08.06.2026 a informoval ho o plánovanom priebehu a postupe prác ako aj obmedzení ktoré sa obyvateľov BD dotknú.

11. Rôzne

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zástupcovia referátu informovali o stave pripojenia k: Elektrická energia – 8.6.2026 bola podaná žiadosť o pripojenie č. NPP/6022/2026 objektu do distribučnej sústavy, vyjadrenie bude v najbližšej dobe. nasledovať bude vyjadrenie k PD, žiadosť na sieťový obchod ohľadom vygenerovania zmluvy o pripojení, možno aj ohlásenie drobnej stavby. 24.6.2026 Bola zaslaná žiadosť na sieťový obchod ohľadom vygenerovania zmluvy o pripojení. Je možné že to nebude schválené, nakoľko pôvodné vyjadrenie k PD z roku 2022 je už neplatné. V prípade zamietavej odpovede bude potrebné aktualizovať PD SO 01.4.1 a SO 01.4.2 autorizovaným projektantom VSD a zároveň bude potrebné na to nájsť finančné prostriedky. Zemný plyn – bola položená otázka, kedy bude najvhodnejšie načasovať žiadosť na technickú zmenu na odbernom mieste (odberné miesto má stále pridelený POD kód aj keď je plynomer zdemontovaný od roku 2011) Voda a kanál – pri obhliadke sa zistilo, že vodomer je stále osadený, odberné miesto je živé a faktúrované. Máme za to, že sa dá používať. Zhotoviteľ overí funkčnosť vodovodnej prípojky. Spotrebovanú vodu zhotoviteľom navrhujeme refaktúrovať. Zároveň bola odoslaná žiadosť na VVS na technické zmeny na odbernom mieste (v zmysle PD), čaká sa na vyjadrenie. Pri obhliadke bolo zistený nesúlad medzi PD a skutočnosťou (pripojovací bod na kanalizáciu v majetku VVS). Na VVS bola doručená na podpis dohoda o zriadení vodovodnej a kanalizačnej prípojky (všeobecná dohoda, bez ktorej nemôže pokračovať schvaľovací proces). Až následne sa VVS vyjadrí k žiadosti na technickú zmenu na odbernom mieste.		
1-2	Zhotoviteľ začal s odberom pitnej vody z jestvujúcej vodovodnej prípojky so súhlasom objednávateľa . Počiatočný stav vodmera bol zaznamenaný fotodokumentáciou a činí 2254 m³. Vodné-stočné bude objednávateľom prefakturované zhotoviteľovi na základe faktúr VVS .	24.06.2026	Zhotoviteľ
1-3	Objednávateľ dal súhlas na vytvorenie vjazdu na stavenisko a následné vyvážanie vybúranej sutiny zo staveniska	24.06.2026	Zhotoviteľ
2-1	Na následný kontrolný deň č.3 dna 1.7.2026 bude prizvaný statik . Zhotoviteľ do tohto termínu pripraví pre statika sondu výkopu pätky podľa PD aby statik zhodnotil základovú škáru a správnosť založenia stavby podľa PD	24.06.2026	Zhotoviteľ

3-1	Na stavbe sa na KD č.3 zúčastnil statik stavby s ktorým sa skoorinovalo založenie spevnenia jestvujúcich základov a bolo určené : Základová škára nových základov ma byť podľa skutkového stavu so základovou škárou pôvodných základov Pracovná úroveň spevňujúcich pilot bude 100mm nad základovou škárou	01.07.2026.	Zhotoviteľ
3-2	So statikom bola dohodnutá súčinnosť na stavbe a určenie postupu jednotlivých prác : Po obití všetkých omietok určí rozsah statických uprav stien (preklady , sanácie atď'...) Po obití všetkých omietok určí úpravu škárovania pôvodných tehál – degradovaná spojovacia malta Po obití všetkých omietok určí , ktoré murivo bude nutné zo statického hľadiska vybúrat' a vymurovať nanovo Určí rozsah vybúrania vnútorných nosných a nenosných konštrukcií na 1.PP z dôvodu správneho technologického prevedenia vodorovnej hydroizolácie	01.07.2026.	Zhotoviteľ
4-1	Po vybúraní priečok a obití omietok na 1.NP a 2.NP dna 16.7 stavbu skontroloval statik. Z tejto kontroly vypracoval zápis , ktorý tvorí súčasť denníka a dokumentov stavby .	22.07.2026.	Zhotoviteľ
4-2	Dočasný bod napojenia stavby na elektrickú energiu určila VSD miesto Gerlachovská 10/A . Nakoľko prípojka stavby bude vedená cez tento súkromný pozemok vyrieši to objednávateľ v spolupráci s VSD.	22.07.2026.	Objednávateľ
4-3	Elektrická energia stavby : - vyjadrenie k PD zo dňa 16.11.2022 je už neplatné - je potrebné vypracovať PD v stupni pre ohlásenie drobnej stavby.	22.07.2026.	Objednávateľ
6 – 1	Na KD sa dohodlo stretnutie s odborníkom na hydroizoláciu spodných stavieb na utorok 11.08.2026 o 9:00	05.08.2026.	Objednávateľ Zhotoviteľ Projektant

Zapísal:

dňa 17.09.2026

Odsúhlasil:

dňa 17.09.2026

Prílohy:

Prezenčná listina

PREZENČNÁ LISTINA

Stavba: Rekonštrukcia detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10,
Košice

Dátum: 16.9.2026

Predmet: Kontrolný deň

[illegible]

ZMENOVÝ LIST č. 6 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)																			
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvede zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.																			
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 Mesto Košice																	
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov																	
Projekt: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice																			
Dátum:		Príkaz k zmene č: 06		Na základe oznámenia č.															
Predmet zmeny: SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Oprava škárovania muriva																			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Potreba zmeny zistená: </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;"> na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPIÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.) </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;"> iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába) </td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach: </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> výkresová časť </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> technická správa </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> bez úpravy </td> <td style="padding: 5px;"> iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Predmet zmenového listu: </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> práce navyč </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> práce menej </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="padding: 5px;"> iné: </td> </tr> </table>					Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPIÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPIÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)																
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.															
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:															
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. c)																	
Podrobný popis zmeny: Zhotoviteľ po odstránení (osekaní) pôvodných omietok identifikoval pokročilú degradáciu spojovacej malty v murive. Keďže pínahodnotná lokálna sanácia nie je možná, na základe miestneho šetrenia a posúdenia privolaným statikom bol stanovený nasledovný technologický postup: povrch stien očistiť metódou otryskania s cieľom odstrániť degradovanú maltu z ložných a styčných škár do hĺbky cca 20 – 30 mm. Následne vzniknuté škáry obojstranne vyplniť maltou a povrch stien ošetriť cementovým podkladovým nástrekom (špricom).																			
Cena zmeny:		48 085,99 €																	
Odpočet:		0,00 €																	
Prípočet:		48 085,99 €																	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):																			
Nemá dopad na celkový termín																			
Prílohy: ZL 6 - Prípočet, Zápis a charakteristika stavby po obhliadke dňa 16.7.2026, Záznam z kontrolného dňa č. 11																			
Dopady na termíny výstavby a iné:																			
NIE																			
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum																			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:																			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:																			
Súhlas Stavebný dozor:																			
Súhlas Projektant:																			
Distribúcia originálov: Počet originálov: 4																			

n 5 -10- 2026

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 01 - Hlavný objekt - 02 Stavebné úpravy a nadstavba - Oprava škárovania muriva

Úroveň 3:

B - ZL 06 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 085,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 085,99
D	2		Zakladanie				41 445,90
1	K	216903111.S.R	Očistenie prúdom (otryskanie) stien	m2	643,470	33,74	21 710,68
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"1NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 340,58		340,580		
	VV		"2NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 302,89		302,890		
	VV		Súčet		643,470		
7	K	289474223.S	Škárovanie muriva do hĺbky 30mm z tehlového drobného muriva	m2	643,470	30,67	19 735,22
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"1NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 340,58		340,580		
	VV		"2NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 302,89		302,890		
	VV		Súčet		643,470		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 595,57
3	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	643,470	10,25	6 595,57
	P		Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
	VV		"1NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 340,58		340,580		
	VV		"2NP - obvodové steny a hlavné nosné steny" 302,89		302,890		
	VV		Súčet		643,470		
D	99		Presun hmôt HSV				44,52
4	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	5,165	8,34	43,08
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 101				
	VV		"škárovacia malta" 10,17*345/1000		3,509		
	VV		"prednástreč" 4,8*345/1000		1,656		
	VV		Súčet		5,165		
5	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	5,165	0,07	0,36
	P		Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 102				
6	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	15,495	0,07	1,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			<i>Poznámka k položke:</i> <i>"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"</i> SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA <i>Číslo položky 103</i>				
	P						
	WV		5,165*3		15,495		

Zdôvodnenie zmien pri realizácii stavby k dňu 15.9.2026

1, Počas zemných prác pri vstupnej časti objektu bola postupne odkrývaná podzemná časť dvoch jestvujúcich prístavieb. Počas obhliadky dielčieho výkopu som zistil, že bočné steny vôbec nemajú základy a sú uložené na jestvujúcich prefabrikovaných železobetónových svetlíkoch. Keďže hlavný objekt je v tejto časti podpivničený, funkčné základy musia siahať až na úroveň základu suterénu. Na pozdĺžnych stenách (rovnobežných s cestou) boli odkryté o niečo plytšie základy ako úroveň suterénu, ale vzhľadom na vzdialenosť od objektu je to dostatočné. Bočné (kolmé) steny zrejme vôbec neplnili nosnú funkciu, čo vysvetľuje viaceré zvislé široké trhliny v nich. Počas obhliadky bolo rozhodnuté o odstránení bočných stien v celom rozsahu pre ich nekvalitné a neodborné prevedenie. Steny ležali len na bočných stenách svetlíkov hr. cca. 100mm. zo stien ostanú len koncové nosné piliere, ktoré zároveň ukončujú pozdĺžne steny prístavieb. Piliere sú jednoznačne identifikovateľné.

Na mieste pôvodných stien budú vytvorené nové steny, s plnohodnotným základom po úroveň suterénu, resp. smerom od budovy plytšie – na úroveň jestv. základu pozdĺžnej steny prístavby. Keďže prístavby boli v minulosti realizované bez demontáže podzemných svetlíkov, ich odstránenie by mohlo spôsobiť ďalšie komplikácie. Svetlíky je potrebné podbetónovať novonavarhovanými základmi pod bočnými stenami a zároveň vyplniť betónom. Tým sa vytvorí betónový monolit ako základový blok. V prípade nesúdržnosti môžu byť osadené kotevné výstužné prúty po ďalšej konzultácii so statikom. Horná hrana základového pásu môže podľa návrhu hydroizolačných vrstiev siahať po úroveň jestvujúceho podkladového betónu.


Smerom od základového bloku nahor budú vytvorené bočné murované steny, prepojené murivovými spojkami s pôvodným murivom. Steny budú zaklinované do železobetónových prekladov nad nimi. Po aktivovaní stien budú vytvorené plnohodnotné nosné steny, ktoré neboli realizované v minulosti počas realizácie prístavieb.

2, Zadná rampa bude realizovaná v zmysle PD ASR. Bočné steny budú z debniacich tvárnic rovnako ako na ostatných navrhovaných konštrukciách.

3, Po odkrytí stropu nad 2.NP boli zistené nerovnosti vylučujúce kvalitnú aplikáciu parozábrany resp, hydroizolácie bez jej poškodenia. Pre vytvorenie rovnej plochy je požiadavka na betónovú nadbetonávku hr. 40-80mm. požadované priťaženie je zo statického hľadiska prípustné. Odporúčam betón (nie poter) s menším priemerom kameniva a redšej konzistencie (C16/20, Dmax. 8 alebo 16, S4). Takto zrealizovaná nadbetonávka bude mať okrem iného zmonolitňujúci účinok na jestvujúci montovaný strop s betónovými vložkami. Strop bude týmto zosilnený a predĺži sa jeho životnosť. Poškodenie jestvujúcich vrstiev nad stropom môže súvisieť aj a dlhodobým poveternostným zaťažením plochej strechy. Nadbetonávku realizovať bez výstuže, s ohľadom na navrhované svetlíky.

Vypracoval :

Koordinácia :



Záznam z kontrolného dňa č. 11

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11, Košice

Autor projektu: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Stavebný dozor:

Stavba: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov

Miesto konania: Stavenisko zhotoviteľa

Termín konania: 16.09.2026, 10:00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Organizácia porád:

1.1. Kontrolný deň stavby

Nasledujúci kontrolný deň sa bude konať v stredu 23.09.2026 o 10:00 hod.

1.2. Ostatné porady

1.2.1. Iné porady sa budú konať podľa potreby účastníkov výstavby

2. Dokumenty stavby:

2.1. Dokumenty predkladané Zhotoviteľom

2.1.1. Poistenie stavby

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.2. Čestné vyhlásenie o dodržaní zákona č. 82/2005 Z. z.

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.3. Banková záruka

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 11.06.2026

2.1.4. Menovanie smenových stavbyvedúcich

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026
Menovaný na pozíciu „Smenový stavbyvedúci“:

2.1.5. Organizačná schéma, menovanie osôb

Zhotoviteľ predložil podľa Zmluvy o dielo v elektronickej a písomnej forme dňa 05.06.2026

2.1.6. Pasport existujúcich objektov

Zhotoviteľ predložil 24.7.2026

2.1.7. Plán BOZP

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.8. Plán odpadového hospodárstva

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.9. Plán ochrany životného prostredia

Zhotoviteľ predložil 25.6.2026

2.1.10. Kontrolný a skúšobný plán

Zhotoviteľ predložil 24.7.2026

2.1.11. Harmonogram prác

Zhotoviteľ predložil v rámci Zmluvy o dielo v elektronickej forme dňa 10.06.2026 a v písomnej forme dňa 11.06.2026

2.2. Projektová dokumentácia, technická problematika

Projektovú dokumentáciu DSP odovzdal Objednávateľ Zhotoviteľovi na prevzatí staveniska dňa 05.06.2026 v počte 1x paré.

- Investor dodal na stavbu

Požiadavky na doplnenie PD:

1 – 1	Zhotoviteľ žiada projektanta o predloženie výškových a smerových bodov vonkajších spevnených plôch	Asap	Projektant
9 – 1	Do nasledujúceho KD č. 11 spresníme meno projektanta	16.9.2026	Projektant
11 – 1	PD spevnených plôch aj s vjazdom k objektu prepracuje		

1-2	Zhotoviteľ žiada projektanta o skoordínanie PD časti ASR a časti statika, z dôvodu zistených nesúládov (výšky hh a dh základových pátiok, nezakreslené pozície ŽB stĺpov v projekte ASR, nesúlad výšok ŽB vencov medzi PD statika a PD ASR. Nesúlad výšok ŽB stropných konštrukcií. Nezohľadnené obrátené prievlaky hr. 250 mm v projekte ASR na 2.NP.	asap	Projektant
5-1	Zhotoviteľ upozornil na absentujúce projekčné riešenie EPS. Požaduje o vyjadrenie o jeho nutnosti	29.7.2026	Objednávateľ Zhotoviteľ
8-1	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku k realizácii EPS a HSP s koordináciou požiarničkou	18.8.2026	Objednávateľ
9-1	Do 16.9.2026	2.9.2026	
11-1	Zhotoviteľ žiada o predĺženie termínu do 1.10.2026	16.9.2026	
5-2	Zhotoviteľ upozornil na absentujúce projekčné riešenie odvodnenia spevnených plôch pred hlavným vstupom do budovy	29.7.2026	Objednávateľ Zhotoviteľ
8-2	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku k realizácii odvodnenia spevných plôch	18.8.2026	Objednávateľ
9-2	Do 16.9.2026	2.9.2026	
6-1	Projektant do 07.08.2026 špecifikuje všetky okná v zmysle pripomienok technickej inšpekcie tak aby ich zhotoviteľ mohol objednať	05.08.2026	Projektant
7-1	Projektant odsúhlasí špecifikáciu s technickou inšpekciou	18.8.2026 2.9.2026 9.9.2026	Zhotoviteľ
8-1	Všetky okenné výplne v starej časti budovy budú osádzané do pôvodných otvorov po vybúraní okien bez zmeny okenného otvoru. Pri sklopných oknách sa zo strany exteriéru osadí zachytávacia tyč		Objednávateľ
9-1			Objednávateľ
10-1	Objednávateľ odsúhlasil RAL 7001 Objednávateľ odsúhlasil dodanie okien podľa platnej PD Pohľadov číslo výkresov AS-13 a AS-14 so zmenou okna v m.č. 1.19 na menšie o rozmere 1200x1200 pol č. 7 VV		
6-2	Projektant do 07.08.2026 predloží návrh hydroizolácie spodnej stavby	05.08.2026	Projektant
7-2	Hydroizolácia spodnej stavby bola špecifikovaná . Projektant spolu s dodávateľom izolácie predloží do 18.8.2026 technologický postup	2.9.2026	Zhotoviteľ
9-2	Zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku a predloží ju objednávateľovi do 16.9.2026		
6-3	Projektant preverí správnosť PD o ponechaní starých anglických dvorcov a vedľa svetlovodov cez nich	05.08.2026	Projektant
8-3	Na základe odkopov a obnažení anglických dvorcov aj za prítomnosti statika bola zistená nutnosť vybúrania všetkých pôvodných anglických dvorcov stavby .	18.8.2026	Zhotoviteľ
6-4	Statik bližšie špecifikuje materiál na spevnenie škár stien. Do 06.08.2026	05.08.2026	Statik
8-4	Škárovanie murovacou maltou napr. Baumit Murovacía malta 50	18.8.2026	Statik
9-4	Objednávateľ požiadala o elaborát statika k zmenám do 15.9.2026 a zhotoviteľ na žiadosť investora vypracuje cenovú ponuku a predloží ju objednávateľovi do 16.9.2026	2.9.2026	Zhotoviteľ
11-4	Statik predložil Zdôvodnenie zmien pri realizácii stavby k dňu 15.9.2026	16.9.2026	Statik
8-2	Projektant kúrenia vypracuje PD prípojky plynu pre kúrenie k realizácii	18.8.2026 Trvá	Projektant Objednávateľ

10 – 1	Zhotoviteľ požiadal projektanta o vypracovanie PD záchytného systému na streche z dôvodu pripomienky TI	9.9.2026	Projektant
--------	---	----------	------------

Splnené úlohy :

1-3,1-4,1-5,8-1,7-3

2.3. Povolenia a úrady, inžinierska činnosť

3-1	Zhotoviteľ žiada Objednávateľa a statika o : 1. Doplnenie výkresu tvaru výstuže o častiach pod vonkajšími rampami , ktoré v PD statika chýbajú 2. Výkres tvaru výstuže a priehlbne výtahovej šachty a typ betónu v zmysle hydroizolácie stavby .	01.07.2026 Trvá	Projektant
6 – 1 9 - 1	Zhotoviteľ žiada Objednávateľa o preverenie plynovej prípojky k distribučnej sústavy SPP z dôvodu realizácie plynovej kotolne Objednávateľ aktualizoval stav plynových prípojok : 1. Plynová prípojka pre kuchyňu pôjde podľa platnej PD 2. Novú uličnú prípojku pre kúrenie zrealizuje zhotoviteľ po predložení cenovej ponuky, Objednávateľ podá žiadosť o pripojenie nového odberného miesta OPZ (plynová kotolňa) a žiadosť o technickú zmenu na OPZ (kuchyňa), projektantka stavby zabezpečí dodanie ročnej spotreby plynu pre kuchyňu, (TEHO) zabezpečí dodanie výpočet ročnej spotreby plynu pre plynovú kotolňu, objednávatel zabezpečí vypracovanie PD vonkajšieho rozvodu zemného plynu pre plynovú kotolňu.	05.08.2026 18.8.2026 2.9.2026	Zhotoviteľ Objednávateľ TEHO Projektant
9 - 1	Projektant stavby zabezpečí zmenu PD vodomernej šachty a došpecifikovanie materiálu podľa podmienok VVS a.s.	2.9.2026	Objednávateľ Projektant
9 - 2	Objednávateľ zabezpečil vyjadrenie VSD k projektovej dokumentácii vypracovanej spol. Inprel, doložil (VSD) všetky potrebné doklady potrebné k otvoreniu zákazky VSD na výmenu RIS, začína plynúť 28 dňová lehota, v ktorej musí VSD oznámiť odberateľom odstávku EE	2.9.2026	Objednávateľ

Splnené úlohy :

1-1,1-2,4-1

2.4. Administratíva, korešpondencia

Korešpondencia bude prebiehať v zmysle Zmluvy o Dielo.

3. Stav prác

3.1. Postup prác a plnenie harmonogramu výstavby

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT

SO 01 – 01 – BÚRACIE PRÁCE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zhotoviteľ zahájil búracie práce na jednotlivých podlažiach a spodných strešných konštrukciách	17.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Zhotoviteľ pri búracích prácach zistil narušenie statiky steny , ktorá podľa platnej PD nepodlieha búracím prácam. (foto príloha). Na základe tejto skutočnosti daná stena v m.č.1.14 oddeľujúca m.č 1.39 bude musieť byť zbúraná .	17.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Búracie práce pokračujú podľa PD – Búracie práce	01.07.2026	Zhotoviteľ

	2.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Obiete omietky z ostávajúcich stien 1.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Obiete omietky z ostávajúcich stien 1.PP.NP – sú vybúrané všetky vyznačené steny . Čiastočne obiete omietky z ostávajúcich stien		
4-1	Búracie práce pokračujú podľa PD – Búracie práce 2.NP – búracie práce zrealizované podľa PD 1.NP – búracie práce zrealizované podľa PD	22.7.2026	Zhotoviteľ
4-2	Prebieha búranie skladieb striech. Malé strechy práce sú ukončené . Hlavná strecha prebiehajú búracie práce	22.7.2026	Zhotoviteľ
5-1	Prebieha búranie skladby hlavnej strechy. Po vybúraní skladieb upozornil zhotoviteľ objednávateľa na labilné komíny.	29.7.2026	Zhotoviteľ
5-2	Pri búracích prácach podkladových betónov pre výkopy základov pre garáž bola odhalená šachta TEHO a nefunkčné rozvody kúrenia ktoré kolidujú so základovými pásmi garáže	29.7.2026	Zhotoviteľ
5-3	Pri búracích prácach základového mura pôvodného schodiska do 1PP z východnej strany sa zistilo že schodisko bolo realizované medzi dvoma stenami . Pri vybúraní steny pre nové základové pásy dané schodisko spadne. Preto je nutné ho taktiež vybúrať.	29.7.2026	Zhotoviteľ
6 - 1	Prebieha búranie poterov a priečok na 1PP	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 2	Po vybúraní vrstiev strešného plášťa boli demontované všetky nestabilné komíny	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 3	V m.č.1.41 je nutné vybúrať primurovku šachty po celej výške z dôvodu umiestnenia umývadla a zväčšenia rozmeru stany pre umývadlo	05.08.2026	Zhotoviteľ
6 - 4	V m.č.1.42 je nutné vybúrať komín po celej výške z dôvodu zväčšenia miestnosti. Z tohto dôvodu je nutné daný komín vybúrať aj v m.č. 2.03 nakoľko nebude mať základ.	05.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 1	Prebieha búranie poterov a obíjanie omietok na 1PP	11.08.2026	Zhotoviteľ
7 - 2	Prebieha búranie stien na 1 NP a 2NP podľa novej dispozície	11.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 1	Prebieha búranie poterov a obíjanie omietok na 1PP	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 - 2	Po vybúraní anglických dvorcov bol prizvaný statik stavby aj hlavný projektant kde skonštatovali nutnosť zbúrania vstupných stien prístavieb , ktoré boli založené na anglických dvorcoch s absenciou základových pásov	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Demontáž okien	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 2	Vynášanie sutiny z vybúrania podláh a obíjania omietok	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Vysekávanie starých rozvodov ELI , ZTI ,UK zo stien	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 2	Zbíjanie podlahy v prístavbách	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 02 – STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
3-1	Výkop sondy pri na rohu budovy pre základ spevnenia budovy. Prizvaný statik posúdil správnosť založenia stavby.	01.07.2026	Zhotoviteľ
4-1	Výkop základového pásu prístavby s podpivničením	22.7.2026	Zhotoviteľ
5-1	Na 2.NP je ukončená realizácia priečok na 80% v starej časti budovy	05.08.2026	Zhotoviteľ
5-2	Na 1.NP sa začalo s realizáciou priečok v starej časti budovy	05.08.2026	Zhotoviteľ
5-3	Na 2.NP došlo k zmene hrúbky priečky zo 150mm na 100mm	05.08.2026	Zhotoviteľ

	z dôvodu zachovania rozmerov miestnosti		
7 -1	Murovanie priečok na 1.NP a 2.NP	11.08.2026	Zhotoviteľ
7 -2	Výkop základových pásov na východnej strane	11.08.2026	Zhotoviteľ
8 -1	Murovanie priečok na 1.NP	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 -2	Výkop základových pásov a pätiiek	18.08.2026	Zhotoviteľ
8 -3	Pilotáže základov – ukončené na východnej a severnej strane	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Pilotáže základov – ukončené na južnej strane . Prebiehajú pilotáže na západnej strane	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 2	Výkopy základov pre jednotlivé prístavby budovy ukončené za všetkých strán	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 3	Betonáž základových pásov prístavieb na východnej strane	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 4	Vyviazanie výstuže stužujúcich stĺpov – 11ks	2.9.2026	Zhotoviteľ
9 - 4	Ukončenie murovania priečok na 1NP v starej časti budovy	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Realizácia DT tvárnic prístavieb	9.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 2	Betonáž DT tvárnic	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Montáž DT tvárnic pavlače na východnej strane a prístavby , montáž DT tvárnic prístavby garáže	16.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 2	Betonáž DT tvárnic pavlače na východnej strane a prístavby a DT tvárnic prístavby garáže	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 03 – ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
5-1	Obíjanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých	29.7.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Obíjanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Osekávanie časti fasády	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 04 – ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 05 – ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 06 – VÝPLNE OTVOROV

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 07 – ELEKTROINŠTALÁCIA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
8 -1	Vyznačenie trás na 2.NP . Začatie drážkovania daných trás	18.08.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Vyznačenie trás na 1.NP . Začatie drážkovania daných trás	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 08 – BLESKOZVOD

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
-----	-------	--------	----------

5-1	Na kontrolnom dni sa dohodla zámena priznaných zvodov bleskozvodu za skryté pod fasádou.	05.08.2026	Zhotoviteľ
8 -2	Montáž časti bleskozvodovej zemniacej pásoviny na východnej strane budovy	18.08.2026	Zhotoviteľ
9 - 1	Realizácia zemniacej pásoviny pri základových pásoch	2.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 1	Montáž zemniacej pásoviny na východnej aj západnej časti budovy	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 09 – ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA - vnútorné rozvody

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
10 - 1	Vyznačenie jednotlivých stúpačiek	9.9.2026	Zhotoviteľ
10 - 2	Presekávanie podlaží pre jednotlivé stúpačky , sekanie podkladového betónu pre ležatú kanalizáciu	9.9.2026	Zhotoviteľ
11 - 1	Montáž ležatých rozvodov kanalizácie na 1PP	16.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 10 – ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA - vonkajšie rozvody

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 11 – VZDUCHOTECHNIKA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 12 – ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 13 – PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 14 – Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
8-1	Objednávateľ špecifikoval rozdelenie plynových prípojok na 2 časti . 1. pre kuchyňu podľa platnej PD a 2. pre potreby kúrenia a plynovej kotolne .	05.08.2026	Objednávateľ

Splnené úlohy :

2-1,5-1

SO 01 – 15 – Vonkajší výt'ah

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 16 – Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
10 - 1	Výkop a osadenie RE rozvádzača	9.9.2026	Zhotoviteľ

SO 01 – 17 – Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 01 – 17 – Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

SO 02 – 01 – SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zhotoviteľ zahájil odstránenie ornice z plochy parkoviska	22.06.2026	Zhotoviteľ
3-1	Zhotoviteľ navozil spolu 69,53t recyklátu 0/63 pre dočasne parkovisko staveniska	01.07.2026	Zhotoviteľ

SO 02 – 02 – SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 02 – 03 – SO.02 Zdravotechnika

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 03 – 01 – ALTÁNOK A ZARIADENIA

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 03 – 02 – SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

SO 04 OPLOTENIE

SO 04 – 01 – SO.04 Rekonštrukcia oplotenia

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Práce nezačaté		

4. Stavenisko

4.1. Prístup na stavenisko, majetkoprávne vysporiadanie

Riešené podľa Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie a odsúhlaseného projektu dočasného dopravného značenia dopravným inšpektorátom.

4.2. Zariadenie staveniska

Zhotoviteľ zrealizoval zariadenie staveniska v zmysle projektovej dokumentácie.

4.3. Pracovná doba

V Zmysle Zmluvy o dielo a podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a platnej legislatívy SR. Zhotoviteľ oznámil dennú pracovnú dobu od 7:00 do 17:00 hod.

5. Bezpečnosť práce

Práce na stavenisku sa budú vykonávať v súlade s odsúhlaseným plánom BOZP. Všetci, ktorí budú pracovať na stavbe musia byť oboznámení s plánom BOZP.

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Kontaktné osoby pre zabezpečenie BOZP na stavenisku:	17.06.2026	Zhotoviteľ

6. Plán zabezpečenia a kontroly kvality

Kontrola kvality sa bude riadiť odsúhlaseným kontrolno-skúšobným plánom, schválenými technologickými postupmi a odsúhlasenými materiálmi.

7. Ochrana životného prostredia

Práce na stavenisku sa budú realizovať v zmysle schváleného plánu ochrany životného prostredia (v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

8. Financovanie a plnenie HMG

8.1. Prognóza platieb, plnenie finančného HGM

Uplynulá lehota výstavby: od 01.06.2026 prešlo 93 dní (zo 487 dní) čo činí 19,1 %.

8.2. Prieběžné platby

Bol predložený a skontrolovaný súpis vykonaných prác za obdobie vid sumarizačná tabuľka

Zoznam doterajších platieb:

Obdobie	Suma (EUR bez DPH)
06/2026	30.950,68 EUR
07/2026	70 518,07 EUR
08/2026	159 909,69 EUR

9. Zmeny a nároky

Budú riešené v zmysle ZoD.

Zmenové listy (ZL):

ZL 01	Búracie práce: - stena v m.č.1.14 oddeľujúca m.č 1.39 - všetky nenosne steny v 1.PP - vybúranie vonkajšieho schodiska na východnej strane - vybúranie šachty TEHO v mieste garáže - demontáž všetkých komínov na hlavnej streche - vybúranie všetkých anglických dvorcov - vybúranie vstupných stien prístavieb - výkop a vybratie železobetónových blokov pri výkope základových pásov - doplnenie odvodnenia spevnených plôch pred vstupom - EPS a HSP - Zmena realizácie bleskozvodu bez zmeny ceny - Hydroizolácia spodnej stavby - Uličná prípojka plynu pre potreby kúrenia
ZL 02	
ZL 03	

10. Sťažnosti verejnosti, tretie strany

Požiadavky a sťažnosti tretích strán budú riešené ústne a na mieste. K dnešnému dňu nie sú evidované žiadne sťažnosti. Zhotoviteľ uskutočnil stretnutie so správcom príľahlej bytovky dňa 08.06.2026 a informoval ho o plánovanom priebehu a postupe prác ako aj obmedzení ktoré sa obyvateľov BD dotknú.

11. Rôzne

Bod	Popis	Termín	Vybavuje
1-1	Zástupcovia referátu informovali o stave pripojenia k: Elektrická energia – 8.6.2026 bola podaná žiadosť o pripojenie č. NPP/6022/2026 objektu do distribučnej sústavy, vyjadrenie bude v najbližšej dobe. nasledovať bude vyjadrenie k PD, žiadosť na sieťový obchod ohľadom vygenerovania zmluvy o pripojení, možno aj ohlásenie drobnej stavby. 24.6.2026 Bola zaslaná žiadosť na sieťový obchod ohľadom vygenerovania zmluvy o pripojení. Je možné že to nebude schválené, nakoľko pôvodné vyjadrenie k PD z roku 2022 je už neplatné. V prípade zamietavej odpovede bude potrebné aktualizovať PD SO 01.4.1 a SO 01.4.2 autorizovaným projektantom VSD a zároveň bude potrebné na to nájsť finančné prostriedky. Zemný plyn – bola položená otázka, kedy bude najvhodnejšie načasovať žiadosť na technickú zmenu na odbernom mieste (odberné miesto má stále pridelený POD kód aj keď je plynomer zdemontovaný od roku 2011) Voda a kanál – pri obhliadke sa zistilo, že vodomer je stále osadený, odberné miesto je živé a faktúrované. Máme za to, že sa dá používať. Zhotoviteľ overí funkčnosť vodovodnej prípojky. Spotrebovanú vodu zhotoviteľom navrhujeme refaktúrovať. Zároveň bola odoslaná žiadosť na VVS na technické zmeny na odbernom mieste (v zmysle PD), čaká sa na vyjadrenie. Pri obhliadke bolo zistený nesúlad medzi PD a skutočnosťou (pripojovací bod na kanalizáciu v majetku VVS). Na VVS bola doručená na podpis dohoda o zriadení vodovodnej a kanalizačnej prípojky (všeobecná dohoda, bez ktorej nemôže pokračovať schvaľovací proces). Až následne sa VVS vyjadrí k žiadosti na technickú zmenu na odbernom mieste.		
1-2	Zhotoviteľ začal s odberom pitnej vody z jestvujúcej vodovodnej prípojky so súhlasom objednávateľa . Počiatočný stav vodomera bol zaznamenaný fotodokumentáciou a činí 2254 m³. Vodné-stočné bude objednávateľom prefakturované zhotoviteľovi na základe faktúr VVS .	24.06.2026	Zhotoviteľ
1-3	Objednávateľ dal súhlas na vytvorenie vjazdu na stavenisko a následné vyvážanie vybúranej sutiny zo staveniska	24.06.2026	Zhotoviteľ
2-1	Na následný kontrolný deň č.3 dňa 1.7.2026 bude prizvaný statik . Zhotoviteľ do tohto termínu pripraví pre statika sondu výkopu pätky podľa PD aby statik zhodnotil základovú škáru a správnosť založenia stavby podľa PD	24.06.2026	Zhotoviteľ

3-1	Na stavbe sa na KD č.3 zúčastnil statik stavby s ktorým sa skoorinovalo založenie spevnenia jestvujúcich základov a bolo určené : Základová škára nových základov ma byť podľa skutkového stavu so základovou škárou pôvodných základov Pracovná úroveň spevňujúcich pilot bude 100mm nad základovou škárou	01.07.2026.	Zhotoviteľ
3-2	So statikom bola dohodnutá súčinnosť na stavbe a určenie postupu jednotlivých prác : Po obití všetkých omietok určí rozsah statických uprav stien (preklady , sanácie atď...) Po obití všetkých omietok určí úpravu škárovania pôvodných tehál – degradovaná spojovacia malta Po obití všetkých omietok určí , ktoré murivo bude nutné zo statického hľadiska vybúrat' a vymurovať nanovo Určí rozsah vybúrania vnútorných nosných a nenosných konštrukcií na 1.PP z dôvodu správneho technologického prevedenia vodorovnej hydroizolácie	01.07.2026.	Zhotoviteľ
4-1	Po vybúraní priečok a obití omietok na 1.NP a 2.NP dna 16.7 stavbu skontroloval statik. Z tejto kontroly vypracoval zápis , ktorý tvorí súčasť denníka a dokumentov stavby .	22.07.2026.	Zhotoviteľ
4-2	Dočasný bod napojenia stavby na elektrickú energiu určila VSD miesto Gerlachovská 10/A . Nakoľko prípojka stavby bude vedená cez tento súkromný pozemok vyrieši to objednávateľ v spolupráci s VSD.	22.07.2026.	Objednávateľ
4-3	Elektrická energia stavby : - vyjadrenie k PD zo dňa 16.11.2022 je už neplatné - je potrebné vypracovať PD v stupni pre ohlásenie drobnej stavby.	22.07.2026.	Objednávateľ
6 – 1	Na KD sa dohodlo stretnutie s odborníkom na hydroizoláciu spodných stavieb na utorok 11.08.2026 o 9:00	05.08.2026.	Objednávateľ Zhotoviteľ Projektant

Zapísal:

dňa 17.09.2026

Odsúhlasil:

dňa 17.09.2026

Prílohy:

Prezenčná listina

PREZENČNÁ LISTINA

Stavba: Rekonštrukcia detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10,
Košice

Dátum: 16.05.2026

Predmet: Kontrolný deň

[illegible]

ZMENOVÝ LIST č. 7 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)																			
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedeňú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.																			
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 Mesto Košice																	
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov																	
Projekt: Rekonštrukcia budovy detských jaslí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice																			
Dátum:		Príkaz k zmene č: 07		Na základe oznámenia č.															
Predmet zmeny: SO 01 HLAVNÝ OBJEKT - 04 ZATEPLENIE A HYDROIZOLACIA STRESNEHO PLASTA - Doplnenie nadbetonávky existujúcej strešnej konštrukcie																			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:																			

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Potreba zmeny zistená: </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;"> na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.) </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;"> iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába) </td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach: </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> výkresová časť </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> technická správa </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> bez úpravy </td> <td style="padding: 5px;"> iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Predmet zmenového listu: </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> práce navyč </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> práce menej </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="padding: 5px;"> iné: </td> </tr> </table>					Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)																
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.															
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:															
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. c)																	
Podrobný popis zmeny: Po demontáži existujúcich vrstiev strešného pláštá na úrovni 2. NP boli počas realizácie zistené nasledujúce skutočnosti, ktoré si vyžadujú úpravu projektovaného riešenia. Pôvodný podkladový povrch vykazoval po odhalení značnú nesúdržnosť, degradáciu a drobenie materiálu. V danom stave je technologicky nespôsobilý na bezpečné a spoľahlivé natavenie nových asfaltových hydroizolačných pásov. Z dôvodu lokálnych nerovností a deformácií bolo navrhnuté zhotovenie vyrovnávacej nadbetonávky. Pre dosiahnutie jednotnej výškovej úrovne všetkých nadväzujúcich strešných rovín bude skladba strešného pláštá na prístavbách upravená. Navýšenie a zrovnanie hladiny striech sa realizuje pridaním doplnkovej tepelnoizolačnej vrstvy, čím sa zároveň eliminujú tepelné mosty v miestach prechodov. Uvedené technologické úpravy sú nevyhnutné pre dodržanie platných STN (predovšetkým STN 73 1901 – Navrhovanie striech), zabezpečenie funkčnosti hydroizolačného systému a dosiahnutie požadovanej životnosti diela.																			
Cena zmeny:		8 776,43 €																	
Odpčet		0,00 €																	
Prípočet		8 776,43 €																	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):																			
Nemá dopad na celkový termín																			
Prílohy: ZL 7 - Prípočet																			
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE																	
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum																			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:																			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:																			
Súhlas Stavebný dozor:																			
Súhlas Projektant:																			
Distribúcia originálov: Počet originálov: 4																			

05-10-2026

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT - 04 ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA - Doplnenie nadbetoné

Úroveň 3:

B - ZL 07 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 776,43

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 224,35
D	4		Vodorovné konštrukcie				3 801,50
1	K	631312651.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 60 mm	m2	211,575	11,96	2 530,44
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena CenKros" "nadbetonávka starej budovy" (19,5*10,85)				
WV					211,575		
2	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,350	32,72	993,05
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 01 - BÚRACIE PRÁCE Číslo položky 17				
WV					30,350		
3	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,350	9,16	278,01
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA Číslo položky 65				
D	99		Presun hmôt HSV				422,85
4	K	998011002.S.1	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	29,426	14,16	416,67
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 6				
5	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	29,426	0,07	2,06
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 7				
6	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	58,852	0,07	4,12
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 8				
WV			29,426*2 'Prepočítané koeficientom množstva		58,852		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 7562,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné	4 552,08			
7	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	310,421	6,22	1 930,82
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLACIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 64				
VV			"S2" 521,996-211,575		310,421		
8	M	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	316,629	7,75	2 453,87
P			Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"				
VV			310,421*1,02		316,629		
9	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,421	396,49	166,92
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLACIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 70				
10	K	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,421	0,07	0,03
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLACIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 71				
11	K	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	6,315	0,07	0,44
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLACIA STRESNEHO PLÁŠŤA Číslo položky 72				
VV			0,421*15 'Prepočítané koeficientom množstva		6,315		

ZMENOVÝ LIST č. 8 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)								
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.								
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatútár		IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 Mesto Košice						
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatútár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov						
Projekt: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice								
Dátum:		Príkaz k zmene č: 08		Na základe oznámenia č.				
Predmet zmeny: SO 02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNIKY - 03 - Zdravotechnika - Doplnenie odvodnenia spevnených plôch pred vstupom								
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----								
Potreba zmeny zistená:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.) </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába) </td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)						
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> výkresová časť </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> technická správa </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> bez úpravy </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> </table>			výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.					
Predmet zmenového listu:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> práce navyč </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> práce menej </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> iné: </td> </tr> </table>			práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:					
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. b)						
Podrobný popis zmeny: Potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Pôvodná uličná vpust situovaná pred hlavným vstupom bola po preverení stavu identifikovaná ako nefunkčná. Prieskumom bolo zistené, že je zaústena do odstavenej (mŕtvej) kanalizačnej vetvy, čo znemožňuje odvádzanie povrchových vôd z príslušného územia. Návrh nového technického riešenia: Z dôvodu eliminácie rizika zaplavovania priestoru pred hlavným vstupom bolo po vzájomnej dohode s objednávatelom prijaté nové riešenie odvodnenia spevnených plôch. Rozsah realizačných prác: Vybudovanie novej trasy dažďovej kanalizácie, ktorá zabezpečí spoľahlivý odvod zrážkových vôd do funkčnej verejnej siete. Osadenie novej uličnej vpuste pre plošný zber vody. Inštalácia líniového žlabu bezprostredne pred garážou, čím sa vytvorí účinná hydraulická bariéra chrániaca interiér objektu pred prívalovými zrážkami. Záver: Navrhnuté riešenie bude spĺňať požiadavky na bezpečné a funkčné odvádzanie povrchových vôd v súlade s STN 75 6101 a zabezpečuje dlhodobú ochranu stavebnej konštrukcie pred vlhkosťou.								
Cena zmeny:		15 011,69 €						
Odpčet:		0,00 €						
Prípočet:		15 011,69 €						
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):								
Nemá dopad na celkový termín								
Prílohy: ZL 8 - Prípočet								
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE						
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum								
Súhlas zástupcu Objednávateľa: _____ Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: _____ Súhlas Stavebný dozor: _____ Súhlas Projektant: _____								
Distribúcia originálov: Počet originálov: 4								

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY - 03 - Zdravotechnika - Doplnenie odvodnenia spevnených plôch

Úroveň 3:

B - ZL 08 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

15 011,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 216,79
D	1		Zemné práce				3 176,30
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	35,000	32,72	1 145,20
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 1				
2	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	6,940	78,52	544,93
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 2				
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	6,940	6,54	45,39
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 3				
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	18,890	5,89	111,26
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 45				
5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,600	39,26	612,46
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 6				
6	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	21,915	32,72	717,06
P			Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 7				
VV			13,123*1,67		21,915		
D	4		Vodorovné konštrukcie				559,69
7	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,450	71,98	536,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 8							
21	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	10,63	10,63
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
23	M	592240014150.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-04, vonkajší/vnúťorný priemer D 865/625 mm, výška 40 mm	ks	1,000	12,81	12,81
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
D 8 Rúrové vedenie							480,80
17	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	109,65	109,65
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
18	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	1,000	14,29	14,29
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
19	M	592230001900.S	Uličný vpust betónový TBV 12-50, rozmer 500x500x50 mm	ks	1,000	12,90	12,90
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
20	M	592230002000.S	Uličný vpust betónový TBV 13-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	1,000	6,55	6,55
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
22	K	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	1,000	18,53	18,53
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
24	M	552410002900.S	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná, d=600 mm, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	318,88	318,88
Poznámka k položke: Nová položka: "Jednotková cena cena Cenkos"							
D PSV Práce a dodávky PSV							10 794,90
D D1 Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby - iba parkovisko a pripojenie po							2 607,36
8	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	55,000	1,61	88,55
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 10							
9	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	316,06	316,06
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 11							
10	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	55,000	40,05	2 202,75
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 9							
D D2 Kanalizácia - ostatné objekty							8,187,54
11	K	montáž	Montáž odvodňovacích žlabov cestných	m	4,000	229,64	118,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 16							
12	M	CŽ	Líniový odvodňovací žlab - Hauraton (odvodenie parkoviska)	m	4,000	146,26	585,04
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 17							
13	K	montáž 01	Osadenie šachty - priemer 300mm	kpl	1,000	86,38	86,38
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 12							
14	M	FSN1	Filtračná / sedimentačná šachty, priemer 300mm s filtračným zachytým košom - pre odvodvody z parkoviska	kpl	1,000	1 429,78	1 429,78
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 13							
15	K	montáž 01.1	Osadenie nádrže / lapačov	kpl	1,000	628,19	628,19
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 14							
16	M	LA-O	Lapač olejov - GSOL-2/10 - odlučovač ľahkých kvapalin NS10 (výrobca Lapoly.cz)	kpl	1,000	5 339,59	5 339,59
Poznámka k položke: "Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny" SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY, 03 - SO.02 Zdravotechnika Číslo položky 15							




LEGENDA


- DSS - Gerlachovská 866/10; KOŠICE - pôvodná stavba
- EXISTUJÚCE BUDOVY
- EXISTUJÚCI PLECHOVÝ PRÍSTREŠOK
- EXISTUJÚCE STROMY
- HRANICA POZEMKU
- SPEVNENÉ PLOCHY + PARKOVANIE 12 MIEST
- VEREJNÝ VODOVOD
- VODOVODNÁ PRÍPOJKA EXISTUJÚCA
- VODOMERNÁ ŠACHTA EXISTUJÚCA
- VEREJNÁ KANALIZÁCIA
- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA EXISTUJÚCA
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA
- TEPLOVODNÉ POTRUBIE V SPRÁVE TEHO
- PLYNOVÁ PRÍPOJKA EXISTUJÚCA
- PLYNOVÁ PRÍPOJKA PREKLADKA
- PODZEMNÉ VEDENIE NN - kábel
- ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ - v oplotení
- VJAZD NA POZEMOK - existujúci
- ZÁCHYTNÁ NÁDRŽ NA DAŽĎOVÝ VODU
- VONKAJŠIE LED SVIETIDLO STŔPIKOVÉ
- VONKAJŠIE LED SVIETIDLO STŔPIKOVÉ

STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO.01 HLAVNÝ OBJEKT
- SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY
- SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY A ZELEN'
- SO.04 OPLOTENIE



±0,000 = 151,2 m	
VYPRACOVAL:	
KRAJ:	KOŠICKÝ
OKRES:	KOŠICE I
MIESTO: KOŠICE - Sever, Gerlachovská 866/10, Par.č.: 7265; kat.ú.: Severné Mesto	
INVESTOR: mesto KOŠICE, Trieda SNP 48/A	
NÁZOV:	
REKONŠTRUKCIA BUDOVY DETSKÝCH	
JASLÍ NA ZARIADENIE PRE SENIOROV	
SO.01HLAVNÝ OBJEKT, SO.01.3 STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA	
OBSAH:	
SITUÁCIA	

 Pražská 4, 040 11 Košice	
FORMÁT:	2 x A4
DÁTUM:	12/2021
STUPEŇ:	PS
Č.ZÁKAZKY:	2112019
MIERKA:	1 : 500
Č.VÝKRESU:	AS-1

ZMENOVÝ LIST č. 9 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)								
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.								
Objednávateľ: Názov, Sídlo, Štatutár		IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 <i>Mesto Košice</i>						
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, Štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 <i>DAG SLOVAKIA, a.s., Volpogradská 9, 06001 Presov</i>						
Projekt: Rekonštrukcia budovy detských jasí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice								
Dátum:		Príkaz k zmene č: 9		Na základe oznámenia č.				
Predmet zmeny: SO 01 - Hlavný objekt - 08 BLESKOZVOD - Zmena realizácie bleskozvodu bez zmeny ceny								
Požadovaný termín dokončenia zmeny:								

Potreba zmeny zistená:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.) </td> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába) </td> </tr> </table>			v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)						
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> výkresová časť </td> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> technická správa </td> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> bez úpravy </td> <td style="width: 40%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> </table>			výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.					
Predmet zmenového listu:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> práce navyč </td> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> práce menej </td> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="width: 40%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: </td> </tr> </table>			práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:					
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. b)						
Podrobný popis zmeny: Predmetom zmeny je úprava technického riešenia vedenia zvodov systému ochrany pred bleskom (bleskozvodu) z pôvodne navrhovaného povrchového (príznakého) vedenia na skryté vedenie pod fasádnym zatepľovacím systémom. Zmena sa realizuje na základe požiadavky objednávateľa/architekta s cieľom skvalitnenia architektonicko-estetického vzhľadu objektu a eliminácie negatívnych vplyvov vonkajšieho prostredia. Pôvodné riešenie s príznakými vodičmi a podperami na hotovej omietke narušia čisté línie fasády. Skryté vedenie zabezpečí vizuálne čisté a moderné architektonické stvárnenie exteriéru. Povrchové vedenie bleskozvodu so sebou nesie riziko usádzania nečistôt okolo podpier, ktoré pri dažďoch spôsobujú tmavé zatekance na omietke. Vodiče pod fasádnym plášťom budú mechanicky chránené pred poveternostnými vplyvmi, degradáciou a prípadným odcudzením či vandalizmom.								
Dohodnutá cena zmeny:		0,00 €						
Odpočít		-1 217,85 €						
Prípočet		1 217,85 €						
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):								
Nemá dopad na celkový termín								
Prílohy: ZL 09 - Odpočít, ZL 09 - Prípočet								
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE						
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum								
Súhlas zástupcu Objednávateľa:								
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:								
Súhlas Stavebný dozor:								
Súhlas Projektant:								
Distribúcia originálov: Počet originálov: 4								

5 -10- 2026

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 01 - Hlavný objekt - 08 BLESKOZVOD - Zmena realizácie bleskozvodu bez zmeny ceny

Úroveň 3:

A - ZL 10 - Odpočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 217,85

D M Práce a dodávky M

-1 217,85

D 21-M Elektromontáže

-1 217,85

1	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	-230,000	2,58	-593,40
---	---	-----------	---	---	----------	------	---------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 1

2	K	210220101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	-30,000	2,24	-67,20
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 2

3	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	-162,000	1,99	-322,38
---	---	------------	---	----	----------	------	---------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 3

4	M	3549012A04	Podpera vedenia (FeZn) na zateplené fasády : PV 17-4, klinec (5x140+200)mm, s hmoždinkou	ks	-65,000	1,27	-82,55
---	---	------------	--	----	---------	------	--------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 10

5	K	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	ks	-8,000	8,51	-68,08
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 29

6	M	3549060A02	Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m	ks	-8,000	8,17	-65,36
---	---	------------	----------------------------------	----	--------	------	--------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 30

7	M	3549060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	ks	-16,000	1,18	-18,88
---	---	------------	---	----	---------	------	--------

P
Poznámka k položke:
"Jednotková cena - Rozpočet zmluvnej ceny"
SO.01 HLAVNÝ OBJEKT, 08 - BLESKOZVOD
Číslo položky 31

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

7 - Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

SO 01 - Hlavný objekt - 08 BLESKOZVOD - Zmena realizácie bleskozvodu bez zmeny ceny

Úroveň 3:

B - ZL 10 - Prípočet

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 217,85

D M Práce a dodávky M

1 217,85

D 21-M Elektromontáže

1 217,85

1	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	81,000	6,82	552,42
---	---	----------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkros"

7	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia	ks	8,000	4,29	34,32
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkros"

2	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	116,640	2,05	239,11
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkros"

3	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie Ø 8 Al PVC	kg	14,000	9,95	139,30
---	---	----------------	---	----	--------	------	--------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkros"

4	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm - vrátane svoriek	m	70,000	2,13	149,10
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkros"

5	M	354410006000.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU B	ks	70,000	0,76	53,20
---	---	----------------	--	----	--------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkros"

6	M	345410007400.S	Krabica do zateplenia z PP	ks	8,000	6,30	50,40
---	---	----------------	----------------------------	----	-------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Nová položka:
"Jednotková cena cena Cenkros"