2026003049

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č.2025002367 zo dňa 25.09.2025

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
IBAN: SK53 0200 0000 0051 9339 6453.
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej len ***„objednávateľ"***)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: USD Lučenec s.r.o.
Sídlo: Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47 575 832
DIČ: 2023997371
IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK96 0200 0000 0039 3690 6858
V mene ktorého koná: Ing. Ľubomír Drugda, konateľ
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 26186/S

(ďalej len ***„zhotoviteľ"***)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**")

uzatvárajú k Zmluve o dielo č.2025002367 zo dňa 25.09.2025 (ďalej len **„Zmluva")** tento Dodatok č. 1 (ďalej len **„Dodatok")** za nasledovných podmienok:

I. Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie diela z dôvodu nevyhnutných zmien technického riešenia došlo k potrebe vykonania naviac prác a úprave pôvodne dohodnutého rozsahu diela spočívajúceho v nerealizovaní niektorých pôvodne dohodnutých prác, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") uzatvárajú v súlade s čl. III. a čl. XIV. bodom 5. Zmluvy tento Dodatok.
2. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v Zmluve (v rozpočte vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní diela vykonané (v rozpočte vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Naviac práce a dodávky podľa tohto

Dodatku sú súčasťou diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. VII. bod 2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 je nasledovná:

Cena diela podľa zmluvy bez DPH:	849.254,47 eur
Cena zmien podľa Dodatku č. 1 bez DPH	105.639,50 eur
Cena diela podľa zmluvy a Dodatku č. 1 bez DPH	954.893,97 eur
DPH 23 %	220.165,24 eur
Cena diela podľa zmluvy a Dodatku č. 1 vrátane DPH	1.174.519,58 eur

(slovom: jedenmilión stosedemdesiatštyritisíc päťstodevätnásť eur a 58 centov)

III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku alebo jeho prílohy bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej príloh, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho prílohy.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
   - Príloha č. 1 – Rozpočet menej a naviac prác
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa ..... V Lučenci dňa

Objednávateľ : **Zhotoviteľ:**

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor mesta Košice

Ing. Ľubomír Drugda
konateľ spoločnosti USD Lučenec s.r.o.

ROZPOČET MENEJ a NAVIAC PRÁC pre DODATOK č.1 k ZoD 2025002367

Kód:
Stavba: **Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh**

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			**105 639,50**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná znížená	23,00%	**105 639,50**	**24 297,09**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**129 936,59**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0		
Stavba:	**Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh**		
Miesto:	**Košice**	Dátum:	14.10.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice	Projektant:	Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ:	USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**105 639,50**	**129 936,59**
02	**II. Etapa**	59 079,25	72 667,48
SO 01	**Spevnené plochy II.**	39 945,71	49 133,22
SO 06	**Sadové úpravy II.**	19 133,54	23 534,25
01	**I. Etapa**	29 288,14	36 024,41
SO 01	**Spevnené plochy I.**	25 989,43	31 967,00
SO 06	**Sadové úpravy I.**	3 298,71	4 057,41
03	**III. Etapa**	11 175,84	13 746,28
SO 06	**Sadové úpravy III.**	11 175,84	13 746,28
04	**IV. Etapa**	6 096,27	7 498,41
SO 06	**Sadové úpravy IV.**	6 096,27	7 498,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy II. - PRÁCE NAVIAC

JKSO: KS:

Miesto: Košice Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

USD Lučenec s.r.o. Skladištná 4980, 98401 Lučenec IČ DPH:

Projektant: IČO:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**39 945,71**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znížená	45 957,50	23,00%	10 570,23
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**50 515,94**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotovil**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy II. - PRÁCE NAVIAC

Miesto:	Košice	Dátum:	14.10.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice	Projektant:	Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ:	USD Lučenec s.r.o. Skladištná 4980, 98401 Lučenec	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 39 945,71

Odpočtové položky

Položky vyjadrujú práce ktoré sa nebudú realizovať, sú nahradené novými položkami.

13	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	1 070,000	3,23	3 456,10
14	K	113107122.SR1	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo štrkodrvy, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	3,23	0,00
					600,000		**3 456,10**

Plusové položky

Nová položka

Položka nahrádza predchádzajúce položky. Podklady pod asfaltovým krytom boli z betónu, čo si vyžiadalo zámenu položiek.

1	K	113157232.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,62500t	m2	1639,00	19,62	32157,18

Položka predstavuje búranie betónového podkladu množstvo je vyjadrené na základe geometrického zamerania Príloha č3.

Položky z rozpočtu

Položky 6-10 a 14 vyjadrujú potrebu prehĺbenia pláne v časti kde je nová komunikácia utopená oproti pôvodnému terénu. V najhlbšom mieste je to cca 40 cm. Položky reprezentujú odkop, naloženie, odvoz a uloženie na skládku.

14	K	113107122.SR1	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo štrkodrvy, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	143,000	3,23	461,89

Položka vyjadruje odstránenie podkladu pod vybúraným betónovým podkladom v časti ktorá predstavuje najnižší bod spevnených plôch. Vzhľadom na skutočnost, že nová výška vozovky je cca 35 cm pod povodnou výškou vozovky bolo nutné prekopať podložie do hĺbky od 20 do 40 cm. Celková plocha je cca 600 m2 Príloha 3. Položka je vyjadrená ako povodné množstvo odstránenie apodkladov ktoré je nahradené vybúraním betónu v množstve 457 m2 a rozdielu novej výmery 600 m2. 600 - 457 = 143m2

6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	120,000	1,65	198,00

Položka vyjadruje množstvo vybúraného materiálu 600 m2 v priemernej hĺbke 20cm. 600 x 0,2 = 120 m3

7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	120,000	4,85	582,00
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	240,000	0,65	156,00

Jedná sa príplatok za odvoz vybúraného podkladu na vzdialenosť +2 km. Čiže 2 x 90 = 180

9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	120,000	3,23	387,60
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	156,000	16,98	2 648,88

Poplatok za skládku je uvažovaný ako dopočet odpadu naviac oproti pôvodne uvažovanému množstvu ktoré sa nachádza vo Výkaze výmer.

Položky 6, 61 až 65 sú vyvolané vyššou objemovou hmotnosťou betónu. Oproti pôvodnej hodnote narástla váha materiálu, čo spôsobilo nárast hmotnosti materiálu vyvezeného na skládku.

6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	69,700	1,65	115,01

Položka predstavuje naloženie vybúraného betónu (rozdiel medzi VV a skutočne vyvezeným množstvom) prerátaný koeficientom 2,153

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	150,000	2,33	349,50
62	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 000,000	0,55	1 650,00
			Položka predstavuje príplatok za vzdialenosť pri odvoze vybúraeho podkladného betónu rovnako ako bola uvažovaná v pôvodnom rozpočte. Koeficient vzdialenosti je 20,0.				
63	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	150,000	3,23	484,50
64	K	979089821.SR	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betónu, bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky a iné materiály	t	150,000	23,23	3 484,50
			Poplatok za skládku je uvažovaný ako dopočet odpadu naviac oproti pôvodne uvažovanému množstvu ktoré sa nachádza vo Výkaze výmer.				
65	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	225,000	3,23	726,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy II. - PRÁCE NAVIAC

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
USD Lučenec s.r.o. Skladištná 4980, 98401 Lučenec
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**19 133,54**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**19 133,54**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy II. - PRÁCE NAVIAC

Miesto:		Dátum:	14.10.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice	Projektant:	Proma s.r.o., Bvtčická 3492/16.
Zhotoviteľ:	USD Lučenec s.r.o. Skladištná 4980, 98401 Lučenec	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 133,54**

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy II. - PRÁCE NAVIAC

Miesto: | Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice | Projektant: Proma s.r.o., Bvtčická 3492/16.

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o. Skladištná 4980, 98401 Lučenec | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 133,54**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 133,54
Nová položka							
	D	1	Zemné práce				11 834,19

Položka č. 55np vyjadruje zásyp plôch ktoré vznikli okolo nových obrubníkov, medzi obrubníkom a zeleňou. Súčasne vzniká aj potreba dovozu a nákupu zeminy, čo je vyjadrené položkou č 59np.

55np	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	128,340	18,68	2 397,39

Položka je vypočítaná na základe dĺžky obrubníkov 580 + 133 = 713 bm. Na hĺbku cca 0,3m do šírky v primere 0,6 m. (0,3 x 0,6 x 713 = 128,34 m3)

Položka č. 56np,57np vyjadrujú práce ktoré predchádzajú založeniu trávnika, je nutná úprava nerovnosti terénu a rozrušenie terénu.

56np	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 523,300	2,60	6 560,58
57np	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 523,000	1,14	2 876,22

Položka je určená výmerov výsevu, je potrebné pred vysiatím upraviť terén a rozprestrieť navezenú zeminu.

D	HSV	HSV		7 299,35
D	01080501	Rozprestretím ornice		7 299,35

59np	K	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - Ornica	m3	254,510	28,68	7 299,35

Dovoz a nákup zeminy je vyjadrený zásypom okolo obrubníkov v množstve 128,34 m3 a priemernou hrúbkou zeminy na ploche 5cm. Čiže 2523,3 x 0,05 = 126,165 + 128,34 = 254,51 m3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy I. - NAVIAC PRÁCE

JKSO: KS:

Miesto: Košice Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

USD Lučenec s.r.o. Skladištná 4980, 98401 Lučenec IČ DPH:

Projektant: IČO:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **25 989,43**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	8 471,78	23,00%	1 948,51

Cena s DPH **v EUR** **27 937,94**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy I. - NAVIAC PRÁCE

Miesto:	Košice	Dátum:	14.10.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice	Projektant:	Fiona s.r.o., Bytčická 2402/16
Zhotoviteľ:	USD Lučenec s.r.o. Skladištná 4980, 98401 Lučenec	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**25 989,43**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 989,43
1 - Zemné práce	
2 - Zakladanie	
5 - Komunikácie	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
99 - Presun hmôt HSV	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	
M - Práce a dodávky M	
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	

ROZPOČET

Stavba:
Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh
Objekt:
01 - I. Etapa
Časť:
SO 01 - Spevnené plochy I. - NAVIAC PRÁCE

Miesto:	Košice	Dátum:	14.10.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice	Projektant:	Proma s.r.o., Bvtčická 3492/16.
Zhotoviteľ:	USD Lučenec s.r.o. Skladištná 4980, 98401 Lučenec	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 989,43

D HSV Práce a dodávky HSV 25 989,43

Nová položka

Položka č.57np predstavuje odstraňovanie betónového podkladu pod asfaltom a pred garážami. Pričom tieto práce neboli uvažované v predchádzajúcom rozpočte. Podložené geometrickým zameraním Príloha 1

57np	K	113157232.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 150 do 300	m2	693,000	19,62	13 596,66

Položky z rozpočtu
Položky 4 až 8 a 11 vyjadrujú potrebu prehĺbenia pláne v časti pred garážami pod betónovým krytom. Položky reprezentujú odkop, naloženie, odvoz a uloženie na skládku.

11	K	113107122.SR1	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo štrkodrvy, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	613,000	3,23	1 979,99

Položka predstavuje odstránenie podkladov pod vybúraným betónom jedná sa o plochu pred a vedľa garážií pod drenážnu dlažbu a asfaltom v ploche 60m2. 2 x 81 m2 +60+ 83+76+112+120 =613m2. podľa PD bola potreba odstrániť lôžko na - 42 cm. Vyznačené v priloženom PDF Príloha 2

4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	122,600	1,65	202,29

Položka predstavuje nakladanie výkopu. Výchadza z plošného množstva 613m2 x priemerná hĺbka odstránenia podkladu 20 cm = 122,6 m3

5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	122,600	4,85	594,61
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	245,200	0,65	159,38

Jedná sa príplatok za odvoz vybúraného podkladu na vzdialenosť +2 km. Čiže 2 x 82,950 = 165,90

7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	122,600	3,23	396,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	100,000	23,23	2 323,00

Poplatok za skládku je uvažovaný ako dopočet odpadu naviac oproti pôvodne uvažovanému množstvu ktoré sa nachádza vo Výkaze výmer.

Položky 48 až 51 sú vyvolané vyššou objemovou hmotnosťou betónu a pravdepodobne aj hrubšou podkladnou vrstvou betónu. Oproti pôvodnej hodnote narástla váha materiálu, čo spôsobilo nárast hmotnosti materiálu vyvezeného na skládku.

48	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	100,000	2,33	233,00
49	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 000,000	0,55	1 100,00

Položka predstavuje príplatok za vzdialenosť pri odvoze vybúraeho podkladného betónu rovnako ako bola uvažovaná v pôvodnom rozpočte. Koeficient vzdialenosti je 20,0.

50	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	100,000	3,23	323,00
51	K	979089821.SR	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betónu, bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky a iné materiály	t	100,000	23,33	2 333,00

Poplatok za skládku je uvažovaný ako dopočet odpadu naviac oproti pôvodne uvažovanému množstvu ktoré sa nachádza vo Výkaze výmer.

58NP	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	150,000	12,94	1 941,00

Položka zohľadnuje vysprávku plôch po prekopoch, vyrovnanie nerovností pred asfaltovaním v ploche vyznačenej žltou farbou v Prílohe 1

D 99 Presun hmôt HSV 807,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	250,000	3,23	807,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy I. - PRÁCE NAVIAC

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 298,71**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znížená	2 382,38	23,00%	547,95
Cena s DPH	**v EUR**		**3 846,66**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy I. - PRÁCE NAVIAC

Miesto:

Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o., Bytčická 3492/16,

Zhotoviteľ: USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 298,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 298,71

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy I. - PRÁCE NAVIAC

Miesto:

Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o., Bytčická 3492/16,

Zhotoviteľ: USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 298,71**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 298,71
	D	1	Zemné práce				2 382,38

Položka č. 26np, 27np vyjadrujú práce ktoré predchádzajú založeniu trávnika, je nutná úprava nerovnosti terénu a rozrušenie terénu.

26np	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	637,000	2,60	1 656,20
27np	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	637,000	1,14	726,18

Položka je určená výmerou výsevu, je potrebné pred vysiatím upraviť terén a rozprestrieť navezenú zeminu. Nieje potrebné zrovnávať celú plochu výsevu. Výpočt je znázornený v Prílohe 4.

	D	HSV	HSV				916,33
	D	01080501	Rozprestretím ornice				916,33
28np	K	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - Ornica	m3	31,950	28,68	916,33

Dovoz a nákup zeminy je vyjadrený priemernou hrúbkou zeminy na ploche 5cm. Čiže 639 x 0,05 = 31,95 m3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy III. - NAVIAC PRÁCE

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**11 175,84**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	25 449,12	23,00%	5 853,30

Cena s DPH	**v EUR**	**17 029,14**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy III. - NAVIAC PRÁCE

Miesto:

Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Fróma s.r.o., Bytčianská 3402/16

Zhotoviteľ: USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 175,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 175,84
1 - Zemné práce	11 175,84

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy III. - NAVIAC PRÁCE

Miesto:

Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Fiolna s.r.o., Bytčianská 3402/16

Zhotoviteľ: USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 175,84**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 175,84
	D	1	Zemné práce				8 078,40

Položka č. 33np, 34np vyjadrujú práce, ktoré predchádzajú založeniu trávnika, je nutná úprava nerovnosti terénu a rozrušenie terénu.

33np	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 160,000	2,60	5 616,00
34np	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 160,000	1,14	2 462,40

Položka je určená výmerov výsevu, je potrebné pred vysiatím upraviť terén a rozprestrieť navezenú zeminu.

	D	HSV	HSV				3 097,44
	D	01080501	Rozprestretím ornice				3 097,44
35np	K	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - Ornica	m3	108,000	28,68	3 097,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy IV. - NAVIAC PRÁCE

JKSO: KS:

Miesto: Košice Dátum: 14.10.2026

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec IČ DPH:

Projektant: IČO:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 096,27**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		**v EUR**	**6 096,27**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy IV. - NAVIAC PRÁCE

Miesto:	Košice	Dátum:	14.10.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice	Projektant:	Proma s.r.o., Bytčická 2402/16
Zhotoviteľ:	USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 096,27**
D1 - Práce a dodávky HSV	6 096,27
D2 - Zemné práce	6 096,27

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy IV. - NAVIAC PRÁCE

Miesto:	Košice	Dátum:	14.10.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice	Projektant:	Floma s.r.o., Bytčická 3402/16
Zhotoviteľ:	USD Lučenec s..r.o. Skladištná 4908, 98401 Lučenec	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 096,27**
	D	D1	Práce a dodávky HSV				6 096,27

Položka č. 5np, 6np vyjadrujú práce ktoré predchádzajú založeniu trávnika, je nutná úprava nerovnosti terénu a rozrušenie terénu.

	D	1	Zemné práce				4 406,73
5np	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 178,270	2,60	3 063,50
6np	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 178,270	1,14	1 343,23

Položka je určená výmerov výsevu, je potrebné pred vysiatím upraviť terén a rozprestrieť navezenú zeminu.

	D	HSV	HSV				1 689,54
	D	01080501	Rozprestretím ornice				1 689,54
7np	K	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - Ornica	m3	58,910	28,68	1 689,54

Dovoz a nákup zeminy je vyjadrený priemernou hrúbkou zeminy na ploche 5cm. Čiže 1178,27 x 0,05 = 58,91 m3