ZMLUVA O DIELO

č. 2026003213

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:
Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
Číslo účtu (IBAN): SK09 5600 0000 0004 4248 3177
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej len ***„objednávateľ"***)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
Číslo účtu (IBAN): SK45 0200 0000 0028 6331 2455
V mene ktorého koná: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10421/P

(ďalej len ***„zhotoviteľ"***)

(ďalej spoločne aj „***zmluvné strany***")

PREAMBULA

A. Objednávateľ vystupujúci v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „***zákon o VO***") vyhlásil verejné obstarávanie na obstaranie zákazky „**Zníženie energetickej náročnosti CVČ Domino, Košice**", ktorej výzva bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 155/2026 zo dňa 03.08.2026 pod označením 11097 - WYP (ďalej len „***verejné obstarávanie***").

B. So zreteľom na zámer financovania zákazky z externých finančných zdrojov zmluvné strany berú na vedomie osobitné projektové ustanovenia (čl. XIII).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „***zmluva***") v nasledovnom znení:

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby „**Zníženie energetickej náročnosti CVČ Domino, Košice**" v rozsahu projektovej

dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom (ďalej len „***PD***“), príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí a v rozsahu podľa tejto zmluvy (ďalej len „***dielo***“).

2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť, a to v lehote podľa čl. VI tejto zmluvy (ďalej len „***lehota plnenia***“).

3. Dielo bude vykonané podľa požiadaviek a špecifikácie predmetu zákazky tak, ako ich objednávateľ definoval v rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní a v príslušnej prílohe (Špecifikácia diela), ktoré vyjadrujú účel, rozsah a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na dielo a ostatné plnenia tejto zmluvy (ďalej tiež „***požiadavky objednávateľa***“).

4. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve (ďalej len „***zmluvná cena***“). Ak zmluva výslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celková cena za vyhotovenie a dokončenie diela, odstránenie akýchkoľvek vád diela a poskytnutie ostatných plnení na základe zmluvy, vrátane DPH určenej podľa platných právnych predpisov vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade so zmluvou.

5. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise predmetu zmluvy alebo ostatných súčastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním PD, a ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Na účely tejto zmluvy sa ***ponukou zhotoviteľa*** rozumie ponuka, ktorú zhotoviteľ predložil a na základe ktorej bol úspešný vo verejnom obstarávaní.

6. Miestom vykonania diela je Centrum voľného času, Popradská 86, Košice.

7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie zmluvnej ceny z dôvodu zmien diela počas jeho vykonávania, ak zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia. To neplatí, ak zmeny diela vyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebno-technického riešenia diela.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:

   a) so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,

   b) s umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela v zmysle PD,

   c) s PD diela a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

II. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

Základné podmienky

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, že dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované PD, platnými technickými normami (STN, EN; ďalej len „***technické normy***“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „***právne predpisy***“). Technické normy sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
4. Objednávateľ najneskôr v deň odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v tlačenej verzii dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD, kópie príslušných povolení pre zhotovenie stavby, kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí. Digitálna forma dokumentov bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. Tieto dokumenty zhotoviteľ odsúhlasuje a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú dostatočným podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke zhotoviteľa, ktorá je uvedená v príslušnej prílohe tejto zmluvy (Ocenený výkaz výmer). Zhotoviteľ potvrdzuje, že svoju ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
6. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Vlastníkom zhotovovaného diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku objednávateľ; zodpovednosť za škody na diele však nesie zhotoviteľ až do prevzatia diela objednávateľom.

Stavebný dozor

8. Objednávateľ poverí osobu za účelom výkonu stavebného dozoru pri vykonávaní diela (ďalej len „***dozor objednávateľa***“). Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi identifikačné údaje dozoru objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do odovzdania staveniska.
9. Dozor objednávateľa vykonáva kontrolu prác zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
10. Dozor objednávateľa plní najmä nasledovné úlohy
    - odovzdanie a prevzatie staveniska,
    - organizovanie a vedenie pracovných porád, najmä počas kontrolných dní,
    - vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
    - predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám PD,

- kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrola vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení za účelom odstránenia prípadných vád v PD,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly, atď.),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrola postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- nariadenie prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí.

Harmonogram prác

11. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predloží dozoru objednávateľa grafický harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa, ponuke zhotoviteľa a tejto zmluve. Po odovzdaní harmonogramu prác patrí objednávateľovi lehota na preskúmanie harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní; zo závažných dôvodov je objednávateľ oprávnený predĺžiť túto lehotu, nie však viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskúmanie harmonogramu prác platia primerane podmienky dohodnuté na preskúmanie dokumentácie zhotoviteľa (čl. IV). Po schválení harmonogramu prác objednávateľom sa tento stáva pre zmluvné strany záväzný.

12. Zhotoviteľ vyhotoví harmonogram prác tak, aby zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého diela a vrátane úspešného absolvovania všetkých skúšok a preberacieho konania v súlade s touto zmluvou. Grafická časť harmonogramu prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa požiadaviek objednávateľa, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.

13. Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia lehoty plnenia alebo kedykoľvek harmonogram prác nebude zodpovedať zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia nezhoduje s harmonogramom prác, zhotoviteľ predloží dozoru objednávateľa revidovaný harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia harmonogramu prác podľa tohto odseku nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie harmonogramu prác zároveň nedáva zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu lehoty plnenia podľa iného ustanovenia zmluvy.

14. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania harmonogramu prác.

15. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením termínov oproti harmonogramu prác, dozor objednávateľa je oprávnený žiadať

od zhotoviteľa spolu s aktualizáciou harmonogramu prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny v zmysle harmonogramu prác budú dodržané.

Plán organizácie výstavby

16. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predloží dozoru objednávateľa plán organizácie výstavby, a to v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe (na emailovú adresu dozoru objednávateľa) za účelom jeho odsúhlasenia. Plán organizácie výstavby musí obsahovať podrobné riešenie postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska. Plán organizácie výstavby musí zohľadniť potrebnú koordináciu stavebných prác so stavebnými prácami týkajúcich sa súbežného vykonávania iných stavieb, ak takáto požiadavka objednávateľa bola definovaná rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.

Kontrolné dni

17. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu prác, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady (tzv. kontrolné dni), na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote plnenia. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

Stavenisko

18. Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska päť (5) dní vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä (i) stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, (ii) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, (iii) miesto a dátum spísania protokolu, (iv) podpisy zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.

19. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie stavby na stavenisku tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho); tabuľa s označením stavby bude tiež obsahovať informáciu o spôsobe financovania realizácie stavby podľa pokynu objednávateľa.

20. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí aktualizáciu vyjadrení správcov a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich vlastníkmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami, pokiaľ si to charakter práce bude vyžadovať. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v PD a vo vyjadreniach správcov inžinierskych sietí; ak z týchto vyjadrení vyplýva povinnosť objednávateľa ako stavebníka uzatvoriť zmluvný vzťah so správcom inžinierskych sietí, zmluvný vzťah uzatvorí zhotoviteľ namiesto objednávateľa.

21. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj

za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

22. Zhotoviteľ v plnom rozsahu znáša náklady spojené s odberom elektrickej energie, vody (vodné, stočné), tepla a ďalších médií. Ak sa zhotoviteľ pripojí na odberné miesto, na ktoré je prihlásený objednávateľ, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť náklady spojené s odberom médií pre účely zhotovovania diela, a to spravidla na základe refakturácie.

23. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby (i) bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, (ii) svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, (iii) nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.

24. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky nevyhnutné dopravno-inžinierske opatrenia (najmä vykonanie dočasného dopravného značenia, uzávierok pozemných komunikácií a pod.), vrátane ich prerokovania, zabezpečenia povolení príslušných orgánov verejnej správy a realizácie, rešpektujúc požiadavky objednávateľa v záujme minimalizácie obmedzení pre verejnosť.

Stavebný denník

25. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade s právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá objednávateľovi za tým spôsobenú škodu. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „***zápisy***“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa, orgánov verejnej správy ako aj ďalších oprávnených osôb k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

26. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh, pričom:
    a) úvodné listy obsahujú:
        - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
        - identifikačné údaje stavby podľa PD,
        - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
        - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,
    b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

27. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy dozor objednávateľa, objednávateľ (stavebník), projektant a ďalšie osoby oprávnené podľa stavebného zákona. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak dozor objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

28. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len dozor objednávateľa.

Pokyny objednávateľa

29. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. Pokyny objednávateľa musia mať písomnú formu; ak objednávateľ (prostredníctvom dozoru objednávateľa) vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť zhotoviteľovi do dvoch (2) pracovných dní.

30. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť jeho pokynov, ak zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny v rozpore s právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu objednávateľa. Ak objednávateľ napriek tomu zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi, že na pokyne trvá, zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu; ak objednávateľ v uvedenej lehote nepotvrdí pokyn, zhotoviteľ jeho pokyn nesplní.

Kontrola a výzva na nápravu

31. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a plnenie akýchkoľvek povinností zhotoviteľa na základe tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto zmluvu, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy v určenej lehote na nápravu, objednávateľ má právo určiť zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej náhradnej lehote na nápravu, objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Spresnenie PD

32. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti PD špecifikácie dodávok, ktoré sú v príslušnej časti PD špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom, a to v takom predstihu, aby nebol narušený harmonogram prác. Ak tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.

Výkon vybraných odborných činností (odborníci)

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej ponuke zhotoviteľa (ďalej len „***odborníci***“). Zoznam jednotlivých odborníkov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria súčasť ponuky zhotoviteľa.

34. Ak chce zhotoviteľ nahradiť niektorého z odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového odborníka zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval spôsobilosť pôvodného odborníka. V prípade nahradenia odborníkov je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany aktualizujú zoznam odborníkov o údaje o novom odborníkovi.

35. Ak má byť odborník dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu objednávateľa) a objednávateľ musí byť vopred informovaný

o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi odborníka. Právomoc zástupcu odborníka je rovnaká ako právomoc odborníka.

Osobitné podmienky

36. Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky existujúceho objektu, ktorého sa týka zhotovenie diela, zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení a nemôže z toho dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.

Všeobecné podmienky

37. Zhotoviteľ môže pri zhotovení diela použiť len také stavebné výrobky a materiály, ktorých vlastnosti počas trvania predpokladanej životnosti stavby pri predpoklade bežnej údržby stavby zaručujú jej požadovanú mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu zdravia a životného prostredia. Nemožno použiť stavebné výrobky a materiály, vo vzťahu ku ktorým zhotoviteľ nevie preukázať certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov.
38. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
39. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela, a to v súlade zo zákonom o odpadoch a ďalšími právnymi predpismi.
40. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
41. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a PD.
42. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia o technickom vybavení, ak boli ustanovené.
43. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný preukázať dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov v zákonom ustanovenom rozsahu, najmä predložiť doklady a osobné údaje fyzických osôb alebo údaje právnických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy. Predložené

doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí staveniska predloží čestné vyhlásenie objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Postup pred odovzdaním diela

44. Zhotoviteľ v priebehu zhotovovania diela zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle technických noriem, právnych predpisov a PD, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami (organizáciami).
45. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.
46. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

Predčasné ukončenie zmluvy

47. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je zhotoviteľ povinný:
    a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
    b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
    c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
    d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa, kedy mu dôjde prejav vôle objednávateľa smerujúci k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy (ďalej len „***deň ukončenia zmluvy***“),
    e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom.
48. Ak zhotoviteľ po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy nesplní povinnosti podľa predchádzajúceho odseku, môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť odovzdať stavbu a stavenisko v lehote podľa predchádzajúceho odseku, má sa za to, že k odovzdaniu diela došlo v 21. deň odo dňa ukončenia zmluvy, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Najneskôr k tomuto dňu prechádza vlastnícke právo k dielu alebo jeho rozostavanej časti na objednávateľa, ak táto zmluva neustanovuje inak.

III. ZMENY DIELA

1. Dozor objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom objednávateľa navrhnúť uskutočnenie zmeny diela formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu diela, pokiaľ objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto zmluvy, môže návrh na zmenu diela predložiť dozoru objednávateľa aj priamo zhotoviteľ bez výzvy objednávateľa.
2. Každá zmena môže zahŕňať najmä:

a) zmeny v množstve ktorejkoľvek položky prác zahrnutej v zmluve,

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,

c) vynechanie niektorej práce,

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo

e) zmenu harmonogramu prác.

3. Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto článku zmluvy budú vypracované na náklady zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v ods. 6 tohto článku zmluvy.

4. Keď dozor objednávateľa požiada zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený zhotoviteľ urobiť podľa tejto zmluvy sám, predloží zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od doručenia žiadosti dozoru objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny dozoru objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie diela.

5. Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako je uvedená v predchádzajúcom odseku, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne dozoru objednávateľa.

6. Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať, vynechať alebo upraviť;

b) ak má tento návrh mať vplyv na harmonogram prác, tak upravený harmonogram prác (vrátane oboznámenia objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu diela, ak také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez vplyvu na lehotu plnenia; a

c) ak má tento návrh mať vplyv na zmluvnú cenu, tak návrh zhotoviteľa na ocenenie (pozitívne či negatívne) zmeny.

7. Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v ocenenom výkaze výmer podľa príslušnej prílohy zmluvy (ďalej tiež „***rozpočet zmluvnej ceny***“) pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v rozpočte zmluvnej ceny;

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením položky uvedenej v rozpočte zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú dozorom objednávateľa;

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku, pre ktorú rozpočet zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa jednotková cena pre položku práce rovnakého, resp. obdobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou zmluvných strán vychádzajúc zo všeobecne uznávaných cenníkových databáz (napr. CENEKON, ODIS, CENKROS); ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena.

8. Dozor objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu, v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V prípade pripomienok dozoru objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.

9. Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako dozor objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis zhotoviteľovi. Ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil zhotoviteľ, zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne zhotoviteľom, predstavuje dodatok k zmluve; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto článku. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania konečnej faktúry na základe protokolu o úplnom vyhotovení diela.
10. Až do podpisu návrhu na zmenu podľa predchádzajúceho odseku zo strany objednávateľa zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na diele a je povinný pokračovať v plnení zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, zmluvnú cenu alebo harmonogram prác. V takom prípade na túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľa upozorní a vyžiada si od objednávateľa pokyn. V takom prípade objednávateľ pokynom určí, či má zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) objednávateľ rozhodne inak.
11. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu objednávateľa na zmenu alebo v prípade inej zmeny zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde k zúženiu prác alebo diela, zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj povinnosť tieto práce vykonať, zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej škody.
12. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve.
13. Zmenu diela (zmenu zmluvy) možno dohodnúť výlučne v súlade so zákonom o VO.

IV. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku dokumentáciu zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov a za súlad dokumentácie s touto zmluvou a právnymi predpismi. Súhlas objednávateľa vo vzťahu k dokumentácii zhotoviteľa nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentácii zhotoviteľa nájdu chyby, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s dielom opravené na náklady zhotoviteľa.
2. Každý dokument zhotoviteľa, u ktorého sa podľa tejto zmluvy vyžaduje odsúhlasenie zo strany objednávateľa alebo ak tak určí dozor objednávateľa, bude predložený dozoru objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie, a to 1x v listinnej forme a 1x v elektronickej forme. Objednávateľ odsúhlasí dokument zhotoviteľa v lehote piatich (5) pracovných dní od jej predloženia, ak vyhovuje podmienkam určenými touto zmluvou a stanovenými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do piatich (5) pracovných dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním dokumentácie zhotoviteľa vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša zhotoviteľ.

3. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle harmonogramu prác zhotoviteľ objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane). Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré dokument zhotoviteľa nie je v súlade s touto zmluvou.

4. Osobitne je zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti PD (tzv. **dokumentácia na vykonanie prác,** ďalej len „***DVP***"), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v PD. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie dozoru objednávateľa v lehote najmenej desať (10) dní pred začatím vykonávania prác na diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.

5. Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu skutočnej realizácie stavby** resp. **dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby** v prípade uplatnenia zákona č. 25/2025 Z. z. (ďalej len „**DSRS**") v súlade s právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela. Zhotoviteľ vyhotoví DSRS vrátane dokladovej časti v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať **záverečné stanovisko stavbyvedúceho** o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby vrátane odsúhlasených zmien PD v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.

7. Ak to vyplýva z požiadaviek objednávateľa, zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať úradne overený **geometrický plán** porealizačného vyhotovenia stavby s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu podľa požiadaviek stanovených právnymi predpismi a požiadaviek objednávateľa v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.

8. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Dokumentácia v elektronickej podobe sa predkladá na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickom médiu (USB), prípadne sa zmluvné strany dohodnú na doručení formou uloženia na zdieľanom úložisku v správe objednávateľa.

9. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy, sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE)

1. Preberacie konanie je konanie, v ktorom objednávateľ preverí, že dielo a k tomu zodpovedajúca dokumentácia zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa zmluvy nemajú vady a spĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy. Preberacie konanie končí vydaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „***preberací protokol***“).
2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej päť (5) pracovných dní vopred.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci preberacieho konania tieto doklady a dokumentáciu v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme:
   a) preberací protokol (návrh),
   b) certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
   c) dodacie listy ku všetkým technickým a technologickým zariadeniam,
   d) príslušné časti stavebného denníka,
   e) protokoly o úspešnom vykonaní skúšok a meraní,
   f) doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela,
   g) prevádzkový poriadok, manuál na starostlivosť a údržbu stavby pre všetky stavebné objekty vrátane technických a technologických zariadení,
   h) dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSRS),
   i) geodetickú dokumentáciu z vytýčenia priestorovej polohy stavby vrátane kontrolného protokolu o meraní priestorovej polohy stavby,
   j) geodetický elaborát skutočného zhotovenia dokončenej stavby (obsahujúci o. i. aj údaje v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcov dotknutých podzemných inžinierskych vedení a zariadení),
   k) geometrický plán s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu,
   l) záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb zabezpečených pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby,
   m) záverečné stanovisko stavbyvedúceho,
   n) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť objednávateľovi odovzdané na základe tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa, ponuky uchádzača alebo právnych predpisov pre úspešné kolaudačné konanie.
4. Objednávateľ do štrnástich (14) dní od začatia preberacieho konania prevezme dielo, ak bolo dokončené v súlade so zmluvou, s výnimkou drobných vád, ktoré nebránia užívaniu diela. Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednávateľ uvedie dátum prevzatia diela. Objednávateľ v preberacom protokole určí alebo sa so zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie drobných vád, ktoré nebránia užívaniu diela.
5. Ak zhotoviteľ nepodpíše preberací protokol najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že zhotoviteľ potvrdil preberací protokol v posledný deň tejto lehoty.
6. Ak bolo súčasťou diela aj zriadenie nového odberného miesta na dodávku médií, zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpísania (potvrdenia) preberacieho protokolu na vlastné náklady vykoná úkon smerujúci k prepísaniu odberného miesta na objednávateľa, ak objednávateľ zo závažných dôvodov neurčí inak.
7. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s technickými normami, právnymi

predpismi, v rozpore s PD alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dôvody neprevzatia diela.

8. Po úplnom odstránení vád diela podľa zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním diela a súvisiacej dokumentácie zhotoviteľa zmluvné strany vyhotovia ***protokol o úplnom vyhotovení diela***, ktorým objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním diela. Ak boli v čase vydania preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o úplnom vyhotovení diela podľa predchádzajúcej vety, preberací protokol sa považuje zároveň aj za protokol o úplnom vyhotovení diela.
9. Bez ohľadu na ustanovenia o preberacom konaní je zhotoviteľ zodpovedný za to, že dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie diela (resp. osvedčenia o kolaudácii, ak sa uplatňuje zákona č. 25/2025 Z. z.). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť počas kolaudácie diela vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád diela, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia (osvedčenia o kolaudácii).
10. Dňom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

VI. LEHOTA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 18 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy**.**
2. Dielo sa považuje za vyhotovené v lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia zhotovené riadne v súlade s touto zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie preberacieho konania podľa čl. V tejto zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela v prípade podstatného porušenia zmluvy. Prerušenie prác z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na lehotu plnenia.
5. Ak ďalej nie je uvedené inak, zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty plnenia, resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto zmluvy, pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
   a) príčina, ktorá dáva zhotoviteľovi nárok na predĺženie lehoty podľa osobitného ustanovenia tejto zmluvy a/alebo právnych predpisov,
   b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa,
   c) okolnosti vylučujúce zodpovednosť (čl. X),
   d) dôvody nepredvídateľných fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu realizácie diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok, ak ďalej nie je uvedené inak; za nepredvídateľné podmienky sa považujú také podmienky, ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným zhotoviteľom k dátumu na predloženie ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní,
   e) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.

6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
7. Termíny stanovené v harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa tohto článku, avšak zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase. Ak sa prekážky podľa tohto článku vzťahujú len na časť diela, čas plnenia stanovený v harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti diela, ktorá je týmito prekážkami dotknutá.

VII. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH:	2 565 961,26 eur
DPH 23 %:	590 171,09 eur
Cena vrátane DPH:	3 156 132,35 eur

   (slovom: tri milióny stopäťdesiatšesťtisíc stotridsaťdva eur a tridsaťpäť centov).
3. Cena bez DPH je stanovená ako pevná a konečná. Sadzba DPH sa uplatňuje podľa aktuálne platných právnych predpisov. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú zmluvnú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dosiaľ nevyfakturovanú časť zmluvnej ceny pomerne znížiť (o výšku DPH).
4. Rozpočet ceny je uvedený v ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa (v príslušnej prílohe zmluvy). Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá zmluvná cena nebola prekročená.
5. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa PD) ako sú napr. colné poplatky, správne poplatky (uzávierky, prekopávky, zaujatie verejného priestranstva), daň za užívanie verejného priestranstva, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, náklady na dopravu a pod.
6. Zmluvná cena je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe rozpočtu stavby, ktorý je uvedený v ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z PD. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise stavby alebo ostatných súčastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním výkresovej, popisnej a výkazovej časti PD, ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej zmluvnej ceny odpočítaná.

7. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
8. Zmluvná cena bude uhrádzaná po zhotovení a odovzdaní diela alebo jeho funkčného celku na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré budú obsahovať nasledovné náležitosti:
   a) náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „***zákon o DPH***“),
   b) číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie,
   c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
   d) kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona o DPH, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti,
   e) osobitné náležitosti, ak to vyplýva z osobitných projektových ustanovení (čl. XIII),
   f) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
9. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá zhotoviteľ zástupcovi objednávateľa na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, bude zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác objednávateľovi.
10. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou šesťdesiat (60) dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé zmluvné strany a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
11. Za dátum úhrady zmluvnej ceny sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
12. Pri konečnej faktúre bude prílohou aj preberací protokol potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.
13. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry (vrátane jej povinných príloh) najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia, a to vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči doručenej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na dielo (resp. jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia **šesťdesiat (60) mesiacov** po podpise protokolu o úplnom vyhotovení diela.
2. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa PD, podmienkam zmluvy, technickými normám a právnym predpisom.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne alebo zaslaním emailu na emailovú adresu oznámenú zhotoviteľom. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných objednávateľom v záručnej dobe nastúpi zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia objednávateľom; v takom prípade je zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inej lehote; ak objektívne nie je možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotoviteľ odstráni vadu v primeranej lehote.
5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo resp. časť diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni odstránenia vady zhotoviteľom.
6. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád, resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela.
2. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal. Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu však nezaniká, ak objednávateľ neuplatnil návrhy, opravné prostriedky a námietky zhotoviteľa z dôvodu, že zhotoviteľ bezodkladne nezaplatil objednávateľovi s tým spojené náklady (napríklad správne poplatky a pod.).
3. Ak bude ktorákoľvek zmluvná strana v omeškaní so zaplatením finančného záväzku, oprávnená zmluvná strana si môže uplatniť úroky z omeškania vo výške podľa právnych predpisov.
4. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením diela v lehote plnenia a jeho odovzdaním objednávateľovi, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.
5. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny, najmenej však 50,- EUR za každý začatý deň omeškania.
7. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.

8. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
9. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
10. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek písomnému napomenutiu objednávateľa v omeškaní s odovzdaním položkovitého rozpočtu ceny na objednávateľom požadovaných zmenách diela, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
11. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
12. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu objednávateľ vytkol, do 24 hodín, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie zmluvy.
13. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných zmlúv, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
15. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť svoje záväzky bankovou zárukou alebo inou garanciou podľa tejto zmluvy, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
16. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny.
17. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty určená osobitne, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
18. V prípade porušenia zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
19. Ak je v tomto článku zmluvy ustanovená zmluvná pokuta vo výške 0,01 % alebo 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, pričom k náprave nedôjde ani do 30 dní, po uplynutí tejto doby sa zmluvná pokuta zvyšuje na dvojnásobok (t. j. 0,02 % namiesto 0,01 % zo zmluvnej ceny, resp. 0,04 % namiesto 0,02 % zo zmluvnej ceny) za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti.
20. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať náhradu škody v celom rozsahu. Rovnako nezanikajú ani

nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.

21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane.
22. Objednávateľ je oprávnený započítať svoje nároky z titulu zmluvných pokút alebo náhrady škody voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.
23. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „***mimoriadne udalosti***“), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.
4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Subdodávatelia

1. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
2. Zhotoviteľ je povinný v príslušnej prílohe zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, v rozsahu (i) obchodné meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, (ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy.
3. Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v príslušnej prílohe zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „***zákon o RPVS***“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.
5. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
6. Porušenie povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Zápis údajov v registri partnerov verejného sektora

7. Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.
8. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

Poistenie

9. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonávaním diela povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy až do vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela zriadiť a následne udržiavať v platnosti:
   a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny,

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny.

Tento záväzok sa považuje za splnený aj v prípade všeobecného poistenia týkajúceho sa podnikateľskej činnosti zhotoviteľa (t. j. nevyžaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu diela podľa tejto zmluvy).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa predchádzajúceho odseku najneskôr ku dňu prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované dielo sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný ihneď (písomne alebo emailom) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.

11. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu poistenia tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 9 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.

12. Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Zábezpeka (banková záruka)

13. Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy povinný v prospech objednávateľa pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej len „***banková záruka***“). Z bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto zmluvy, najviac však do výšky bankovej záruky.

14. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu predloží objednávateľovi návrh bankovej záruky na vyjadrenie, pričom zhotoviteľ je povinný akceptovať pripomienky objednávateľa; ak sa objednávateľ v lehote desiatich (10) pracovných dní od predloženia návrhu nevyjadrí, má sa za to, že voči zneniu bankovej záruky nemá námietky.

15. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne:

a) až do momentu vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny;

b) po vydaní protokolu o úplnom vyhotovení Diela až do momentu uplynutia doby šesťdesiatjeden (61) mesiacov odo dňa podpísania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny.

16. Zhotoviteľ je oprávnený najprv zriadiť bankovú záruku len podľa odseku 15 písm. a) s primeranou dobou platnosti, ktorá však neuplynie skôr ako tridsať (30) dní po lehote plnenia. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) týždne pred uplynutím doby platnosti bankovej záruky zabezpečiť predĺženie jej doby platnosti o primeranú dobu s prihliadnutím na predpokladaný koniec lehoty, počas ktorej plynie povinnosť zhotoviteľa mať zriadenú bankovú záruku. Namiesto predĺženia doby platnosti môže zhotoviteľ zabezpečiť aj zriadenie novej bankovej záruky; ustanovenie odseku 14 sa použije primerane. Ak zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa tohto odseku, objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku za účelom zabezpečenia povinnosti zhotoviteľa poskytnúť zábezpeku; toto čerpanie bankovej záruky sa považuje za zloženie finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa podľa odseku 20 tohto článku.

17. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu bankovej záruky tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 15 tohto článku, a to najneskôr

do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.

18. Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade čerpania bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, od kedy sa dozvie o čerpaní bankovej záruky, povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky podľa predchádzajúceho odseku. Po doplnení bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto odseku opäť primerane.

19. Objednávateľ vráti alebo odvolá bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od písomného požiadania zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú bankovú záruku.

20. Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa, ktorý mu bude oznámený na základe jeho žiadosti.

Práva duševného vlastníctva

21. Ak je súčasťou plnenia podľa zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva podľa Autorského zákona, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela, vrátane vyhotovovania rozmnožení, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za poskytnutie týchto práv je zahrnutá v zmluvnej cene.

22. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým programom (ak také sú) dodaným objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.

23. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelenej licencie ako aj na postúpenie licencie tretím osobám.

24. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou diela.

Postúpenie a započítanie vzájomných pohľadávok

25. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

26. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam objednávateľa bez písomného súhlasu objednávateľa.

Všeobecná informačná povinnosť

27. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy.

28. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie zmluvnej povinnosti, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

Doručovanie

29. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „***oznámenie***“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:

    a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,

    b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní emailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou,

    c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou.

30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr päť (5) dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy.

Ochrana osobných údajov

31. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

Protikorupčná doložka

32. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím zmluvy a plnení záväzkov na základe zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary alebo pohostenia zamestnancov ani predstaviteľom objednávateľa (pričom na tento účel sa predstaviteľom objednávateľa rozumejú aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach), za účelom

ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi objednávateľa akékoľvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto odseku (na emailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

33. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie alebo porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu objednávateľovi v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku.

XII. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ak v osobitných projektových ustanoveniach (čl. XIII) nie je ustanovené inak.
2. Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami zhotoviteľa.
3. Táto zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán na základe tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
4. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
6. Okrem prípadov uvedených v ostatných ustanoveniach zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v nasledovných prípadoch:
   a) ak zo strany zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu zmluvy,
   b) ak došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije,
   c) ak zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
   d) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie

konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

7. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považujú najmä:

   a) ak zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov,

   b) ak zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave,

   c) ak zhotoviteľ opustí stavenisko alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu),

   d) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a dopĺňania bankovej záruky, ak mu takáto povinnosť vznikla,

   e) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a aktualizácie poistenia, ak mu takáto povinnosť vznikla,

   f) ostatné prípady ustanovené zmluvou.

8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

9. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Zánikom zmluvy najmä nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII. OSOBITNÉ PROJEKTOVÉ USTANOVENIA

Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia projektu bude spolufinancovaná z prostriedkov nenávratného finančného príspevku pre projekty integrovaných územných investícií v rámci Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách, kód výzvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR z Programu Slovensko**,** Priorita: 2P1- Energetická efektívnosť a dekarbonizácia, Špecifický cieľ: RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR), RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR), Opatrenie: 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov a 2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou po schválení Žiadosti o NFP a po podpise zmluvy o poskytnutí NFP pre daný projekt a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa (ďalej len „***projekt***“)

2. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo bude financované aj z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu (ďalej len „***externé zdroje***“), zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky určené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „***zmluva o financovaní***“) uzatvorenou medzi objednávateľom a financujúcim subjektom. Na účely tohto článku sa financujúcim subjektom rozumie aj iný ním poverený orgán, ktorý je oprávnený plniť úlohy financujúceho subjektu. Objednávateľ bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy o financovaní zašle zhotoviteľovi kópiu (scan) tejto zmluvy.

3. Za účelom uplatňovania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ (DNSH), ktorá vyplýva z čl. 9 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021 v znení neskorších predpisov a v spojitosti s § 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 sa dodávateľ zaväzuje dodržať podmienky DNSH a preukázať ich požadovanými dokladmi tak, ako je stanovené v prílohe č.4.

Účinnosť zmluvy

4. Zmluva nadobúda účinnosť kumulatívnym splnením (i) podmienky uplynutia dňa, kedy došlo k zverejneniu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a (ii) jednej z nasledujúcich podmienok:

   a) po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), financujúci subjekt alebo iný oprávnený orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi;

   b) ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania (VO) identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej financujúcim subjektom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príslušnej projektovej príručky;

   c) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly oprávneného orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia oznámenia financujúceho subjektu objednávateľovi, že zákazka nebola vyhodnotená ako riziková;

   a to ku dňu splnenia tej z vyššie uvedených kumulatívnych podmienok, ku ktorej splneniu dôjde neskôr, ak nejde o prípad podľa nasledujúceho odseku.

5. Objednávateľ je oprávnený určiť vlastný dátum účinnosti zmluvy (ďalej len „***osobitný dátum účinnosti zmluvy***“); osobitný dátum účinnosti zmluvy nemôže byť určený po uplynutí lehoty uvedenej v nasledovnom odseku. Ak došlo k naplneniu niektorej z podmienok podľa písm. a) až c) predchádzajúceho odseku po odoslaní písomného oznámenia objednávateľa o určení osobitného dátumu účinnosti zmluvy, na tieto podmienky sa neprihliada a rozhodujúci je osobitný dátum účinnosti zmluvy.

6. O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne informovať. Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 180 dní odo dňa jej platnosti, zmluva sa zrušuje.

Osobitné ustanovenia

7. **Zmena diela (zmena zmluvy), dodatky k zmluve.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny diela (zmene zmluvy) aj stanovisko financujúceho subjektu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto orgánu objednávateľovi neplynú zmluvou ustanovené lehoty týkajúce sa odsúhlasovania návrhu zmeny diela (zmeny zmluvy). V naliehavých a odôvodnených prípadoch môže dozor objednávateľa vydať pokyn, aby zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o prípady určené v zmluve o financovaní, v metodickej/riadiacej dokumentácii k zmluve o financovaní resp. ak tak ustanoví príslušný orgán (ďalej spolu len „***osobitné projektové pravidlá***“). Ak osobitné projektové pravidlá neustanovujú inak, uzatvorenie dodatku podlieha schváleniu financujúcim subjektom.

8. **Fakturácia zmluvnej ceny.** Faktúra, na základe ktorej sa má uhradiť zhotoviteľovi zmluvná cena, musí obsahovať aj tieto náležitosti: presný názov a kód projektu (z ktorého sa projekt spolufinancuje), podľa pokynov a usmernení objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo a zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek financujúceho subjektu na formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných usmernení k fakturácii

a následného predkladania žiadosti objednávateľa o platbu na financujúci subjekt bude zhotoviteľ postupovať podľa pokynov a usmernení objednávateľa.

9. **Kontrola financujúcim subjektom.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami (vrátane financujúceho subjektu) na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje objednávateľovi a oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok zmluvy o financovaní, a to najmä počas monitorovacieho obdobia príslušného projektu.
10. **Zodpovednosť zhotoviteľa v prípade korekcie.** V prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u objednávateľa alebo u zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku) dôjde zo strany financujúceho subjektu ku korekcii rozsahu financovania zo zmluvy o financovaní z dôvodu, že financujúci subjekt neuzná financovanie diela alebo akejkoľvek práce na diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii, možno priznať zhotoviteľovi, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka.
11. **Ďalšie vymedzenie škody.** Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu diela financujúcemu subjektu, resp. sankcia uložená objednávateľovi financujúcim subjektom v prípade, ak dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia z dôvodov na strane zhotoviteľa.
12. **Povinnosti zhotoviteľa po ukončení projektu, sankcia.** Počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. päť (5) rokov po ukončení projektu podľa osobitných projektových pravidiel je zhotoviteľ povinný bezodkladne na požiadanie poskytnúť súčinnosť objednávateľovi (prípadne v lehote určenej objednávateľom) v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči objednávateľovi; zhotoviteľ je povinný najmä podať písomné vyjadrenie a vysvetlenie. V prípade porušenia tejto povinnosti podľa tohto odseku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

XIV. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor týkajúci sa tejto zmluvy a jej aplikácie, rozhodovanie sporu patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ak zmluvné strany neurovnajú spor iným spôsobom.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

   Príloha č. 1: Špecifikácia diela, požiadavky objednávateľa

   Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela)

   Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

   Príloha č. 4: Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „Nespôsobovať významnú škodu“ (DNSH)

   Príloha č. 5: Zoznam odborníkov

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane zhotoviteľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ.

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene alebo v zastúpení.

Za objednávateľa	**Za zhotoviteľa**
V Košiciach, dňa	V Prešove, dňa .....
.....	.....
Ing. Jaroslav Polaček, DPA primátor Mesto Košice	Ing. Tomáš Saloky predseda predstavenstva DAG SLOVAKIA, a. s.

Špecifikácia diela

Zníženie energetickej náročnosti CVČ Domino, Košice



Predmetom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti budovy Centra voľného času Popradská 86 v Košiciach nachádzajúca sa na parcelách 4698/15 a 4699/572 v katastrálnom území Terasa. Stavba sa nachádza na parcelách, ktorých celková výmera je 3075 m2. Navrhovanými stavebnými úpravami budú dotknuté aj parcely KN-C 4699/456, 4699/545, 4699/544, 4698/12, 4698/52, 4698/16, 4698/61, 4698/53, 4698/50, 4698/43, 4698/42, 4698/56, 4698/27, 4698/44, 4698/57, 4698/54, 4698/58, 4698/1, 4698/13, 4698/63, 4698/62, 4699/458, 4699/454, 4699/455 a KN-E 6430/2.

Existujúca budova CVČ je súborom troch blokov, v PD označené ako A, B1, B2, ktoré sú navzájom stavebne aj prevádzkovo prepojené a spoločne tvoria jeden objekt.

Predmet projektu:

Búracie práce

- demontáž pôvodných výplňových konštrukcií, demontáž predĺžených okenných rámov, demontáž kovových mreží, demontáž vetracích mriežok, osekanie nesúdržných častí omietok, osekanie keramického obkladu, demontáž prvkov na fasáde, demontáž bleskozvodu, demontáž oplechovania parapetov, demontáž exteriérových svietidiel.
- demontáž atikového oplechovania, bleskozvodov, odvetrávacích komínikov, antén, satelitov, kovového zábradlia, požiarnych rebríkov, strešných svetlíkov, odstránenie mPVC hydroizolácie vrátane separačnej fólie.
- vybúranie jestvujúcich betónových okapových chodníkov taktiež štrkových okapových chodníkov, vybúranie časti asfaltových plôch v blízkosti objektu.
- demontáž pôvodných svietidiel, demontáž pôvodných okenných parapetných dosiek.

Obvodové steny, stropy (podhľady) budú po osekaní a očistení nesúdržných časti jestvujúcich omietok zateplené certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom s izolantom z

minerálnej vlny hr. 50, 80, 100, 180, 220, 300 mm, XPS hrúbky 50, 80, 100, 180, 220 mm a 50 mm je navrhované v soklovej časti.

Navrhované je **zateplenie plochých striech** všetkých blokov pomocou tepelnej izolácie z minerálnej vlny hr. 200mm a 300mm a následne nová hydroizolačná vrstva z mPVC fólie. Na strechách blokov A a B2 je na hydroizolačnom súvrství navrhovaná **extenzívna zelená strecha** v systémovom riešení.

Výplňové konštrukcie sú navrhnuté ako hliníkové s izolačným trojsklom a tiež strešné svetlíky. V rámci projektu sa navrhujú hliníkové okná, hliníková stĺpikovo priečniková konštrukcia (zasklené steny, okná), hliníkové dvere.

Projekt ďalej rieši **debarierizáciu** objektu, ktorá spočíva v stavebných úpravách spevnených plôch pred vstupom do budovy, vybudovaní **výťahovej plošiny** a vybudovaní WC pre imobilných na prízemí.
Vodovodná a kanalizačná prípojka ostáva pôvodná bez zmeny.

Spôsob odvodnenia strechy, ako aj existujúca **dažďová kanalizácia** ostáva pôvodná bez zmeny. Vo vybraných častiach je navrhnutá extenzívna zelená strecha, čím dochádza k redukcii množstva odvedenej dažďovej vody do kanalizácie.

Projekt neuvažuje so zásahom do pripojovacieho **plynovodu** ani do rozvodov teplovodných vedení centrálneho **zdroja tepla**.

Projektová dokumentácia rieši návrh **fotovoltického lokálneho zdroja** na streche budovy. Fotovoltické panely v počte 24 ks sú umiestnené na streche objektu na certifikovanej nosnej konštrukcii so sklonom 15%.

Predmetom projektu **elektroinštalácie** je výmena pôvodného umelého osvetlenia, silnoprúdových rozvodov učených na napájanie VZT jednotiek, klimatizačných jednotiek a výťahovej plošiny. Projekt zároveň rieši ochranu pred bleskom – bleskozvod.

Svietidlá budú v plnom rozsahu nahradené LED svietidlami so súhrnným inštalovaným výkonom 116kW.

Projekt rieši **vzduchotechniku** – **rekuperáciu** pomocou centrálnych jednotiek. Predbežne stanovený počet VZT rekuperačných jednotiek je 6 kusov. VZT jednotky budú napojené na elektrickú sieť. VZT jednotky budú napojené na zdroj tepla a chladu, ktorým bude lokálna kondenzačná jednotka umiestnená hneď vedľa príslušnej VZT jednotky.

Hygienické priestory sú vetrané pomocou potrubných a podstropných **odsávacích ventilátorov** – podtlakový systém odsávania smerom do exteriéru s náhradou vzduchu z okolitých priestorov.

Podrobnejší opis, rozsah prác a dodávok tvorí výkaz výmer a spracovaná projektová dokumentácia vyhotovená - , zodpovedný projektant

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R_25024
Stavba: **CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy**

JKSO:
Miesto: Košice - Popradská 86

ČS:
Dátum: 10.9.2026

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 565 961,26**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**2 565 961,26**	**590 171,09**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**3 156 132,35**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R_25024

Stavba: **CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy**

Miesto: **Košice - Popradská 86** Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**2 565 961,26**	**3 156 132,35**
SO.100	Objekt	2 463 897,54	3 030 593,97
2.1.2	Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov	2 446 789,06	3 009 550,54
2.1.2_01	Zateplenie obvodového plášťa	562 429,59	691 788,40
2.1.2_01.1	Zateplenie obvodového plášťa č.1	499 306,58	614 147,09
2.1.2_01.2	Exterierové schodisko, zásobovacia rampa	38 593,45	47 469,94
2.1.2_01.3	Bleskozvod a uzemnenie	24 529,56	30 171,36
2.1.2_02	Zateplenie strešného plášťa	509 348,81	626 499,04
2.1.2_02.1	Zateplenie strešného plášťa č.1	417 400,69	513 402,85
2.1.2_02.2	Exterierová terasa	90 381,45	111 169,18
2.1.2_02.3	Vstupná strieška	1 566,67	1 927,00
2.1.2_03	Výmena otvorových konštrukcií	569 883,71	700 956,96
2.1.2_04	Realizáca debarierizačných opatrení	108 349,28	133 269,61
2.1.2_04.1	Realizáca debarierizačných opatrení - interiér, č.1	105 424,87	129 672,59
2.1.2_04.2	Zdravotechnika	2 924,41	3 597,02
2.1.2_05	Realizácia zelených opatrení	115 068,80	141 534,62
2.1.2_06	Inštalácia / rekonštukcia / modernizácia vykurovacieho systému	21 141,43	26 003,96
2.1.2_06.1	Vykurovanie č.1	6 722,13	8 268,22
2.1.2_06.2	Vykurovanie č.2	5 307,91	6 528,73
2.1.2_06.3	Vykurovanie č. 3	8 079,95	9 938,34
2.1.2_06.4	Oprava teplovodného kanála	1 031,44	1 268,67
2.1.2_07	Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	153 167,12	188 395,56
2.1.2_07.1	Výmena osvetlenia	88 853,89	109 290,28
2.1.2_07.2	Elektroinštalácia	64 313,23	79 105,27
2.1.2_08	Inštalácia / rekonštukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania	407 400,32	501 102,39
2.2.2	Podpora zariadení využívajúcich OZE	17 108,48	21 043,43
2.2.2_01	Fotovoltaika	17 108,48	21 043,43
SO.400	Spevnené plochy	102 063,72	125 538,38
SO_400_2.1.2_01	Realizáca debarierizačných opatrení	102 063,72	125 538,38
SO_400_2.1.2_01.1	Realizáca debarierizačných opatrení - exteriér, č.1	40 126,76	49 355,91
SO_400_2.1.2_01.2	Realizáca debarierizačných opatrení - exteriér, č.2	61 936,96	76 182,46

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_01.1 - Zateplenie obvodového plášťa č.1

Miesto:	Košice - Popradská 86	Dátum:	10.09.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**499 306,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				350 377,76
	D	1	Zemné práce				16 226,45
1	K	113106021.P	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne	m2	266,00	3,19	848,54
	VV		I.001				
	VV		266		266,00		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,05	18,09	272,25
	VV		I.003				
	VV		15,05		15,05		
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	48,50	5,85	283,73
	VV		I.002				
	VV		48,5		48,50		
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	15,05	8,51	128,08
	VV		I.003				
	VV		15,05		15,05		
	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	180,00	47,89	8 620,20
	VV		I.001				
	VV		133+15,5		148,50		
	VV		I.002				
	VV		25,5		25,50		
	VV		I.003				
	VV		6		6,00		
	VV		Súčet		180,00		
6	K	130001101.P	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	180,00	1,60	288,00
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,50	6,39	456,89
	VV		180-108,5		71,50		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	500,50	0,37	185,19
	VV		71,5*7		500,50		
9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	71,50	7,45	532,68
	VV		180-108,5		71,50		
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,50	0,53	37,90
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	128,70	9,58	1 232,95
	VV		71,5*1,8		128,70		
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	108,50	4,26	462,21
	VV		I.001				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		108,5		108,50		
13	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,50	26,60	811,30
	VV		P0.01, P0.02				
	VV		30,5		30,50		
14	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	151,00	1,17	176,67
	VV		P0.01, P0.02				
	VV		151		151,00		
15	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*6,04*	*7,45*	*45,00*
	VV		151*0,04 'Prepočítané koeficientom množstva		6,04		
16	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	151,00	5,32	803,32
	VV		P0.01, P0.02				
	VV		151		151,00		
17	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*54,36*	*19,16*	*1 041,54*
	VV		P0.01, P0.02				
	VV		151*0,2*1,8		54,36		
	D	2	Zakladanie				393,75
18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	198,15	0,37	73,32
	VV		P0.01				
	VV		137,52		137,52		
	VV		P0.02				
	VV		12,13		12,13		
	VV		P0.04				
	VV		48,5		48,50		
	VV		Súčet		198,15		
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	149,65	1,06	158,63
	VV		P0.01				
	VV		137,52		137,52		
	VV		P0.02				
	VV		12,13		12,13		
	VV		Súčet		149,65		
20	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*152,64*	*1,06*	*161,80*
	VV		149,65*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		152,64		
	D	5	Komunikácie				4 592,29
21	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,13	5,96	72,29
	VV		P0.02				
	VV		12,13		12,13		
22	K	564851111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,13	8,51	103,23
23	K	596911161.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	12,13	17,29	209,73
	VV		P0.02				
	VV		12,13		12,13		
24	*M*	*592460012000.P*	*Dlažba betónová hr. 80 mm*	*m2*	*12,74*	*13,83*	*176,19*
	VV		12,13*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		12,74		
25	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	48,50	21,28	1 032,08
	VV		P0.04				
	VV		48,5		48,50		
26	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	48,50	0,85	41,23
27	K	577144451.P	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	48,50	19,16	929,26
28	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	48,50	0,85	41,23
29	K	567143112.P	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	48,50	27,67	1 342,00
30	K	564861111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	48,50	13,30	645,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				254 359,84
31	K	216904112.P	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muriva	m2	3 704,27	0,53	1 963,26
	VV		OP.11				
	VV		138,5		138,50		
	VV		OP.12				
	VV		0,75		0,75		
	VV		OP.13				
	VV		312,58		312,58		
	VV		OP.14				
	VV		2300,65		2 300,65		
	VV		OP.15				
	VV		122,54		122,54		
	VV		OP.21				
	VV		6,81		6,81		
	VV		OP.22				
	VV		1,27		1,27		
	VV		OP.23				
	VV		21,03		21,03		
	VV		OP.24				
	VV		89,39		89,39		
	VV		OP.25				
	VV		3,9		3,90		
	VV		OP.31				
	VV		1,89		1,89		
	VV		OP.32				
	VV		5,46		5,46		
	VV		OP.33				
	VV		41,08		41,08		
	VV		OP.34				
	VV		71,58		71,58		
	VV		OP.35				
	VV		3,53		3,53		
	VV		OP.41				
	VV		1,15		1,15		
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		
	VV		PD.21				
	VV		132,73		132,73		
	VV		PD.22				
	VV		113,55		113,55		
	VV		PD.23				
	VV		103,07		103,07		
	VV		Súčet		3 704,27		
32	K	610991111.P	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1 021,00	0,80	816,80
33	K	621466025.P	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov napr. WEBER, podkladný náter weber 700	m2	629,09	1,49	937,34
	VV		OP.63				
	VV		582,41		582,41		
	VV		PD.31				
	VV		46,68		46,68		
	VV		Súčet		629,09		
34	K	621466028	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov WEBER, weber penetrácia	m2	364,44	1,38	502,93
	VV		PD.11				
	VV		3,69		3,69		
	VV		PD.12				
	VV		11,4		11,40		
	VV		PD.21				
	VV		132,73		132,73		
	VV		PD.22				
	VV		113,55		113,55		
	VV		PD.23				
	VV		103,07		103,07		
	VV		Súčet		364,44		
35	K	621466143.P	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová napr. WEBER, silikónová, weber.pas silikónová, roztieraná, hr. 2 mm, vrátane penetrácie	m2	435,63	18,06	7 867,48
	VV		OP.61				
	VV		132,73 " PD.21		132,73		
	VV		113,55 " PD.22		113,55		
	VV		103,07 " PD.23		103,07		
	VV		46,68 " PD.31		46,68		
	VV		Súčet		396,03		
	VV		396,03*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		435,63		
36	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	46,68	9,98	465,87
	VV		PD.31				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		46,68		46,68		
37	K	622422311.P	Oprava vonkajších omietok, stupeň členitosti Ia II -30%	m2	3 578,21	2,55	9 124,44
	VV		OP.11				
	VV		138,5		138,50		
	VV		OP.12				
	VV		0,75		0,75		
	VV		OP.13				
	VV		312,58		312,58		
	VV		OP.14				
	VV		2300,65		2 300,65		
	VV		OP.15				
	VV		122,54		122,54		
	VV		OP.21				
	VV		6,81		6,81		
	VV		OP.22				
	VV		1,27		1,27		
	VV		OP.23				
	VV		21,03		21,03		
	VV		OP.24				
	VV		86,87		86,87		
	VV		OP.25				
	VV		3,9		3,90		
	VV		OP.41				
	VV		1,15		1,15		
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		
	VV		PD.21				
	VV		132,73		132,73		
	VV		PD.22				
	VV		113,55		113,55		
	VV		PD.23				
	VV		103,07		103,07		
	VV		Súčet		3 578,21		
38	K	622463025.P	Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. WEBER, podkladný náter weber 700	m2	232,81	1,49	346,89
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		
39	K	622463028.P	Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. WEBER, weber penetrácia	m2	2 876,17	1,38	3 969,11
	VV		OP.11				
	VV		138,5		138,50		
	VV		OP.12				
	VV		0,75		0,75		
	VV		OP.13				
	VV		312,58		312,58		
	VV		OP.14				
	VV		2300,65		2 300,65		
	VV		OP.15				
	VV		122,54		122,54		
	VV		OP.41				
	VV		1,15		1,15		
	VV		Súčet		2 876,17		
40	K	622464143.P	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. WEBER, silikónová, weber.pas silikónová, roztieraná, hr. 2 mm, vrátane penetrácie	m2	2 911,81	18,06	52 587,29
	VV		OP.61 - omietka				
	VV		OP.11				
	VV		138,5		138,50		
	VV		OP.12				
	VV		075		0,75		
	VV		OP.13				
	VV		312,58		312,58		
	VV		OP.14				
	VV		2300,65		2 300,65		
	VV		OP.15				
	VV		122,54		122,54		
	VV		OP.21				
	VV		6,81		6,81		
	VV		OP.22				
	VV		1,27		1,27		
	VV		OP.23				
	VV		21,03		21,03		
	VV		OP.24				
	VV		89,39		89,39		
	VV		OP.25				
	VV		3,9		3,90		
	VV		OP.41				
	VV		1,15		1,15		
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčet		3 231,38		
	VV		odpočet				
	VV		-584,28 " OP.63		-584,28		
	VV		Súčet		2 647,10		
	VV		2647,1*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		2 911,81		
41	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	387,96	9,98	3 871,84
	VV		OP.21				
	VV		6,81		6,81		
	VV		OP.22				
	VV		1,27		1,27		
	VV		OP.23				
	VV		21,03		21,03		
	VV		OP.24				
	VV		86,87		86,87		
	VV		OP.25				
	VV		3,9		3,90		
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		
	VV		Súčet		352,69		
	VV		352,69*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		387,96		
42	K	625252303.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm napr. weber.therm exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	1,21	34,48	41,72
	VV		OP.41				
	VV		1,15		1,15		
	VV		1,15*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1,21		
43	K	625252323.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm napr. weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	284,79	34,48	9 819,56
	VV		OP.11				
	VV		138,5		138,50		
	VV		PD.21				
	VV		132,73		132,73		
	VV		Súčet		271,23		
	VV		271,23*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		284,79		
44	K	625252326.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm napr. weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	4,66	37,81	176,19
	VV		OP.12				
	VV		0,75		0,75		
	VV		PD.11				
	VV		3,69		3,69		
	VV		Súčet		4,44		
	VV		4,44*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		4,66		
45	K	625252327.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm napr. weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	447,44	40,52	18 130,27
	VV		OP.13				
	VV		312,58		312,58		
	VV		PD.22				
	VV		113,55		113,55		
	VV		Súčet		426,13		
	VV		426,13*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		447,44		
46	K	625252329.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm napr. weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	11,97	45,66	546,55
	VV		PD.12				
	VV		11,4		11,40		
	VV		11,4*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		11,97		
47	K	625252332.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm napr. weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	2 415,68	51,38	124 117,64
	VV		OP.14				
	VV		2300,65		2 300,65		
	VV		2300,65*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		2 415,68		
48	K	625252333.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm napr. weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	128,67	56,55	7 276,29
	VV		OP.15				
	VV		122,54		122,54		
	VV		122,54*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		128,67		
49	K	625252334.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 300 mm napr. weber.therm exclusive (minerálna vlna), kotvy	m2	108,22	80,82	8 746,34
	VV		PD.23				
	VV		103,07		103,07		
	VV		103,07*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		108,22		
50	K	631571015.P	Násyp okapového chodníka z kameniva fr. 16-32 mm s utlačením a urovnaním povrchu	m3	20,63	143,66	2 963,71
	VV		P0.01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		137,52*0,15		20,63		
51	K	632921911.909	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 50 mm, pol. 909	m2	2,00	44,16	88,32
	VV		pol. 909				
	VV		2		2,00		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				67 942,02
52	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	302,00	12,77	3 856,54
	VV		P0.01, P0.02				
	VV		302		302,00		
53	*M*	*592170001800.P*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, prírodný*	*ks*	*317,10*	*2,08*	*659,57*
	VV		302*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		317,10		
54	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	14,00	106,42	1 489,88
	VV		P0.01, P0.02				
	VV		14		14,00		
55	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	48,50	4,79	232,32
	VV		I.002				
	VV		48,5		48,50		
56	K	941941041.P	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m	m2	4 244,00	1,60	6 790,40
57	K	941941291.P	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m	m2	12 732,00	1,93	24 572,76
	VV		4244*3		12 732,00		
58	K	941941841.P	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m	m2	4 244,00	1,17	4 965,48
59	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	33,00	1,28	42,24
60	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	23,00	1,06	24,38
61	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	4 244,00	0,64	2 716,16
62	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	4 244,00	0,27	1 145,88
63	K	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	15,50	6,39	99,05
64	K	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	46,50	1,17	54,41
	VV		15,5*3		46,50		
65	K	944945812.S	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	15,50	6,39	99,05
66	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	1 021,00	0,80	816,80
67	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	1,13	21,55	24,35
	VV		pol. 603				
	VV		1,13		1,13		
68	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	4,00	13,94	55,76
	VV		pol. 603				
	VV		4		4,00		
69	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	986,40	0,90	887,76
	VV		939,43*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		986,40		
70	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	513,12	1,17	600,35
	VV		488,69*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		513,12		
71	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	462,69	1,22	564,48
	VV		440,66*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		462,69		
72	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 256,31	0,64	804,04
	VV		446,19+810,12		1 256,31		
73	K	953995426.903.2	Dilatačný profil - rohový, pol. 903.2	m	15,95	4,95	78,95
	VV		pol. 903.1				
	VV		15,19		15,19		
	VV		15,19*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		15,95		
74	K	953995427.903.1	Dilatačný profil priamy, pol. 903.1	m	25,94	4,52	117,25
	VV		pol. 903.1				
	VV		24,7		24,70		
	VV		24,7*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		25,94		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	959941123.P	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou, s vyvŕtaním otvoru M12	ks	40,00	7,56	302,40
	VV		pol. 714				
	VV		40		40,00		
76	K	966001164.P	Demontáž baneru na fasáde kotvený na pevný podklad	ks	3,00	127,70	383,10
	VV		L.001				
	VV		1+1+1		3,00		
77	K	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	3 164,14	0,43	1 360,58
	VV		O.001				
	VV		2642,97		2 642,97		
	VV		370,5		370,50		
	VV		Súčet		3 013,47		
	VV		3013,47*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		3 164,14		
78	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	652,27	4,47	2 915,65
	VV		O.002				
	VV		619,21		619,21		
	VV		2		2,00		
	VV		Súčet		621,21		
	VV		621,21*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		652,27		
79	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	189,96	6,92	1 314,52
80	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	379,92	1,60	607,87
	VV		189,96*2		379,92		
81	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	189,96	15,75	2 991,87
82	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 709,64	0,53	906,11
	VV		189,96*9		1 709,64		
83	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	189,96	5,85	1 111,27
84	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 899,60	0,27	512,89
	VV		189,96*10		1 899,60		
85	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	170,58	23,41	3 993,28
86	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	12,13	21,28	258,13
87	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,35	164,95	552,58
88	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	3,54	9,58	33,91
	D	99	Presun hmôt HSV				6 863,41
89	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	614,45	11,17	6 863,41
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				132 438,75
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				9 484,10
90	K	711111231.P1	Izolácia proti zemnej vlhkosti - stierka hydroizolačná modifikovaná bitúmenová, zvislá, napr. Igasol101 + 2x Igolflex101+IgolflexF01	m2	245,94	30,22	7 432,31
	VV		OP.21				
	VV		6,81		6,81		
	VV		OP.22				
	VV		1,27		1,27		
	VV		OP.23				
	VV		21,03		21,03		
	VV		OP.24				
	VV		89,39		89,39		
	VV		OP.25				
	VV		3,9		3,90		
	VV		OP.31				
	VV		1,89		1,89		
	VV		OP.32				
	VV		5,46		5,46		
	VV		OP.33				
	VV		41,08		41,08		
	VV		OP.34				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		71,58		71,58		
	VV		OP.35				
	VV		3,53		3,53		
	VV		Súčet		245,94		
91	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	123,54	2,98	368,15
	VV		OP.31				
	VV		1,89		1,89		
	VV		OP.32				
	VV		5,46		5,46		
	VV		OP.33				
	VV		41,08		41,08		
	VV		OP.34				
	VV		71,58		71,58		
	VV		OP.35				
	VV		3,53		3,53		
	VV		Súčet		123,54		
92	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*142,07*	*0,96*	*136,39*
	VV		123,54*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		142,07		
93	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	454,50	3,19	1 449,86
	VV		OP.31				
	VV		8,44		8,44		
	VV		OP.32				
	VV		28,41		28,41		
	VV		OP.33				
	VV		114,08		114,08		
	VV		OP.34				
	VV		291,13		291,13		
	VV		OP.35				
	VV		12,44		12,44		
	VV		Súčet		454,50		
94	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	3,05	31,93	97,39
	D	713	Izolácie tepelné				12 546,39
95	K	713132204.P	Montáž tepelnej izolácie stien z dosky zo sklených vlákien, kotvením, vrátane pások	m2	232,81	13,30	3 096,37
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		
96	*M*	*741030180.P*	*Izolačná doska zo sklených vlákien kašírovaná s čiernou netkanou textíliou, hrúbka 180mm*	*m2*	*237,47*	*6,07*	*1 441,44*
	VV		232,81*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		237,47		
97	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS bodovým prilepením	m2	258,24	10,64	2 747,67
	VV		OP.21				
	VV		6,81		6,81		
	VV		OP.22				
	VV		1,27		1,27		
	VV		OP.23				
	VV		21,03		21,03		
	VV		OP.24				
	VV		89,39		89,39		
	VV		OP.25				
	VV		3,9		3,90		
	VV		OP.31				
	VV		1,89		1,89		
	VV		OP.32				
	VV		5,46		5,46		
	VV		OP.33				
	VV		41,08		41,08		
	VV		OP.34				
	VV		71,58		71,58		
	VV		OP.35				
	VV		3,53		3,53		
	VV		Súčet		245,94		
	VV		245,94*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		258,24		
98	*M*	*283750000700.S*	*Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*9,31*	*6,07*	*56,51*
	VV		OP.21				
	VV		6,81		6,81		
	VV		OP.31				
	VV		1,89		1,89		
	VV		Súčet		8,70		
	VV		8,7*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		9,31		
99	*M*	*283750000900.S*	*Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*7,20*	*9,52*	*68,54*
	VV		OP.22				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1,27		1,27		
	VV		OP.32				
	VV		5,46		5,46		
	VV		Súčet		6,73		
	VV		6,73*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		7,20		
100	*M*	*283750001000.S*	*Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*66,46*	*12,13*	*806,16*
	VV		OP.23				
	VV		21,03		21,03		
	VV		OP.33				
	VV		41,08		41,08		
	VV		Súčet		62,11		
	VV		62,11*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		66,46		
101	*M*	*283750009140.S*	*Doska XPS hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*172,24*	*23,58*	*4 061,42*
	VV		OP.24				
	VV		89,39		89,39		
	VV		OP.34				
	VV		71,58		71,58		
	VV		Súčet		160,97		
	VV		160,97*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		172,24		
102	*M*	*283750009160.S*	*Doska XPS hr. 220 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*7,95*	*30,86*	*245,34*
	VV		OP.25				
	VV		3,9		3,90		
	VV		OP.35				
	VV		3,53		3,53		
	VV		Súčet		7,43		
	VV		7,43*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		7,95		
103	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	1,73	13,26	22,94
	D	762	Konštrukcie tesárske				25 570,36
104	K	762421333.P	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek stavebných impregnovaných napr. Rigips Glasroc X hr. dosky 12,5 mm	m2	46,68	53,74	2 508,58
	VV		PD.31				
	VV		46,68		46,68		
105	K	762431304.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	1,15	21,37	24,58
	VV		OP.41				
	VV		1,15		1,15		
106	K	762431304.P	Montáž a dodávka zvislého roštu z dosiek OSB, skladba OP.42	m2	139,69	32,28	4 509,19
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		
	VV		232,81*0,6 'Prepočítané koeficientom množstva		139,69		
107	*M*	*1650387040.P*	*Oceľový kotevný L profil, pozinkovaný, skladba OP.42*	*ks*	*1 164,05*	*2,29*	*2 665,67*
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		
	VV		232,81*5 'Prepočítané koeficientom množstva		1 164,05		
108	K	762431333.P	Obloženie stien z dosiek stavebných impregnovaných napr. Rigips Glasroc X hr. dosky 12,5 mm	m2	232,81	46,82	10 900,16
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		
109	K	762431500.P	Montáž podkladového roštu z lát	m	698,43	4,47	3 121,98
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		
	VV		232,81*3 'Prepočítané koeficientom množstva		698,43		
110	*M*	*605430000300.P*	*Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dĺ. 4000-5000 mm*	*m3*	*1,86*	*404,38*	*752,15*
	VV		OP.42				
	VV		232,81		232,81		
	VV		232,81*0,008 'Prepočítané koeficientom množstva		1,86		
111	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre oštovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	426,71	2,34	998,50
	VV		OP.41				
	VV		1,15		1,15		
	VV		OP.42				
	VV		139,69+232,81		372,50		
	VV		PD.31				
	VV		53,06		53,06		
	VV		Súčet		426,71		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	1,15	77,87	89,55
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				325,90
113	K	763128514.P	Rozoberateľné opláštenie plynovodného potrubia zo stavebnej dosky napr. Rigips Glasroc X, vrátane otvorov na prívod a odvod vzduchu	m2	1,00	234,12	234,12
	VV		rozoberateľné opláštenie plynovodného potrubia				
	VV		1		1,00		
114	K	763170032.P	Revízne dvierka, pol. 703	ks	2,00	41,32	82,64
	VV		pol. 703				
	VV		2		2,00		
115	K	763179521.P	Demontáž revíznych klapiek alebo dvierok, plochy do 1,00 m2	m2	2,00	3,72	7,44
	VV		pol. 703				
	VV		2 " demontáž		2,00		
116	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,04	42,57	1,70
	D	764	Konštrukcie klampiarske				291,15
117	K	764430810.P	Demontáž oplechovania steny exterierového schodiska	m	49,77	5,85	291,15
	VV		M.003				
	VV		49,77		49,77		
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 295,14
118	K	766414131.P	Montáž infopanelu na fasádu, pol. 907	m2	3,50	191,55	670,43
	VV		pol. 907				
	VV		3,5		3,50		
119	*M*	*591510001000.P*	*Infopanel na fasádu, pol. 907*	*m2*	*3,50*	*85,13*	*297,96*
120	*M*	*591510001000.P 1*	*Kotviace prvky, hliníková podkonštrukcia pre infopanel na fasádu, pol. 907*	*súb.*	*1,00*	*904,54*	*904,54*
	VV		pol. 907				
	VV		1		1,00		
121	K	766414131.P1	Montáž a dodávka potlače infopanelu, pol. 907	súb.	1,00	388,42	388,42
	VV		pol. 907				
	VV		1		1,00		
122	K	766699113.P	Demontáž drevenej konštrukcie - police umiestnenej na fasáde, dĺ. cca 2 m	ks	1,00	31,93	31,93
	VV		B.008				
	VV		1		1,00		
123	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,05	37,25	1,86
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				18 064,10
4	K	767581802.P	Demontáž plechových podhľadov	m2	25,00	3,72	93,00
	VV		O.003				
	VV		23,81		23,81		
	VV		23,81*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		25,00		
125	K	767582800.P	Demontáž plechových podhľadov - rošt	m2	25,00	1,92	48,00
	VV		O.003				
	VV		23,81		23,81		
	VV		23,81*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		25,00		
126	K	767821001.P1	Montáž poštovej schránky, pol. 907	ks	1,00	53,21	53,21
	VV		pol. 907				
	VV		1		1,00		
127	*M*	*553430007529.P 1*	*Poštová schránka, pol. 907*	*ks*	*1,00*	*212,83*	*212,83*
128	K	767821201.P	Demontáž poštovej schránky z fasády, použitie na spätnú montáž	ks	2,00	15,96	31,92
	VV		L.002				
	VV		2		2,00		
129	K	767821001.P	Spätná montáž poštovej schránky na fasádu	ks	2,00	21,28	42,56
	VV		L.002				
	VV		2		2,00		
130	*M*	*553430007529.P*	*Kotviace a spojovacie prvky pre spätnú montáž poštovej schránky*	*súb.*	*2,00*	*26,60*	*53,20*
131	K	767833100.701.1	Montáž, dodávka a doprava požiarneho rebríka, pol. 701.1	ks	1,00	2 659,35	2 659,35
	VV		pol. 701.1				
	VV		1		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	767833100.701.2	Montáž, dodávka a doprava požiarneho rebríka, pol. 701.2	ks	1,00	2 767,90	2 767,90
	VV		pol. 701.2				
	VV		1		1,00		
133	K	767833100.701.3	Montáž, dodávka a doprava požiarneho rebríka, pol. 701.3	ks	1,00	3 310,62	3 310,62
	VV		pol. 701.3				
	VV		1		1,00		
134	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,00	9,58	47,90
	VV		pol. 912				
	VV		5		5,00		
135	*M*	*42950/C45PM.912*	*Vlajkonosič, pol. 912*	*ks*	*2,00*	*45,23*	*90,46*
	VV		pol. 912				
	VV		2		2,00		
136	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	75,00	6,92	519,00
	VV		pol. 706				
	VV		75		75,00		
137	*M*	*369110000100.706*	*Priehradový stožiar vrátane držiaku na stenu, pol. 706*	*ks*	*2,00*	*247,42*	*494,84*
	VV		pol. 706				
	VV		2		2,00		
138	*M*	*36911000010.706.1*	*Nadstavec na priehradový stožiar, pol. 706*	*ks*	*1,00*	*163,88*	*163,88*
	VV		pol. 706				
	VV		1		1,00		
139	K	767995101.P	Montáž kovového nadpisu na fasádu, pol. 906	súb.	2,00	798,13	1 596,26
	VV		pol.906				
	VV		2		2,00		
140	*M*	*601K29806.906*	*Nadpis na fasáde, pol. 906*	*súb.*	*2,00*	*1 447,27*	*2 894,54*
	VV		pol.906				
	VV		2		2,00		
141	K	959941113.906	Kotvenie nadpisu na fasáde	súb.	2,00	372,46	744,92
	VV		pol. 906				
	VV		2		2,00		
142	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	3 185,00	0,69	2 197,65
	VV		B.005				
	VV		2675		2 675,00		
	VV		B.006				
	VV		510		510,00		
	VV		Súčet		3 185,00		
143	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,76	55,34	42,06
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				3 593,39
144	K	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	1,00	15,96	15,96
	VV		pol. 703.1				
	VV		1		1,00		
145	*M*	*429720201500.703.1*	*Mriežka vetracia hranatá, pol. 703.1*	*ks*	*1,00*	*74,49*	*74,49*
	VV		pol. 703.1				
	VV		1		1,00		
146	K	769035084.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	ks	1,00	15,96	15,96
	VV		pol. 703.2				
	VV		1		1,00		
147	*M*	*429720203800.703.2*	*Mriežka vetracia hranatá, pol. 703.2*	*ks*	*1,00*	*122,38*	*122,38*
	VV		pol. 703.2				
	VV		1		1,00		
148	K	769035087.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.800-1.580 m2	ks	6,00	21,28	127,68
	VV		pol. 703.3				
	VV		4		4,00		
	VV		pol. 703.4				
	VV		2		2,00		
	VV		Súčet		6,00		
149	*M*	*429720204000.703.3*	*Mriežka vetracia hranatá, pol. 703.3*	*ks*	*4,00*	*351,18*	*1 404,72*
	VV		pol. 703.3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		4		4,00		
150	*M*	*429720204000.703.4*	*Mriežka vetracia hranatá, pol. 703.4*	*ks*	*2,00*	*351,18*	*702,36*
	VV		pol. 703.4				
	VV		2		2,00		
151	K	769035090.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 1.600-4.000 m2	ks	2,00	31,93	63,86
	VV		pol. 703.5				
	VV		2		2,00		
152	*M*	*429720207700.703.5*	*Mriežka vetracia hranatá, pol. 703.5*	*ks*	*2,00*	*446,95*	*893,90*
	VV		pol. 703.5				
	VV		2		2,00		
153	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t	ks	5,00	3,72	18,60
	VV		L.003				
	VV		4+1		5,00		
154	K	769082790.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	4,00	3,72	14,88
	VV		L.003				
	VV		4		4,00		
155	K	769082795.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2, -0,0081 t	ks	9,00	4,26	38,34
	VV		L.003				
	VV		2+5+2		9,00		
6	K	769082800.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.800-1.580 m2, -0,0120 t	ks	4,00	4,79	19,16
	VV		L.003				
	VV		2+2		4,00		
157	K	769082805.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 1.600-4.000 m2, -0,0198 t	ks	3,00	5,32	15,96
	VV		L.003				
	VV		2+1		3,00		
158	K	769082810.S	Demontáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm, -0,00055 t	ks	1,00	1,60	1,60
	VV		L.003				
	VV		1		1,00		
159	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	35,30	1,80	63,54
	D	781	Obklady				59 478,83
160	K	781733040.P	Montáž obkladov vonkajších z obkladových pásikov keramických, do lepidla flexibilného, škárované hmotou škárovacou, nad 60 do 70 ks/m2	m2	584,28	55,34	32 334,06
	VV		OP.63				
	VV		584,28		584,28		
1	*M*	*596360000700.P*	*Mrazuvzdorný exteriérový obklad, napr.Tonalite Lingotti grigio 6x24 cm mat LIN24GR*	*m2*	*607,65*	*42,57*	*25 867,66*
162	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	16,39	77,92	1 277,11
	D	783	Nátery				789,39
163	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	1,21	2,66	3,22
	VV		OP.41				
	VV		1,15		1,15		
	VV		1,15*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1,21		
164	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	1,21	1,06	1,28
	VV		1,15*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1,21		
165	K	783251017.P1	Nátery kov.stav. konštrukcií - základný, viď PD	m2	30,60	5,96	182,38
	VV		OP.41				
	VV		1,15		1,15		
	VV		pol. 714				
	VV		26,67		26,67		
	VV		Súčet		27,82		
	VV		27,82*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		30,60		
166	K	783271001.P2	Nátery kov.stav. konštrukcií - vrchný, viď PD	m2	30,60	19,69	602,51
	VV		27,82*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		30,60		
	D	M	Práce a dodávky M				9 959,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				229,86
167	K	220733001.P1	Demontáž a odpojenie paraboly, použitie na spätnú montáž	ks	3,00	12,77	38,31
	VV		L.002				
	VV		3		3,00		
168	K	220733001.P	Spätná montáž a zapojenie paraboly	ks	3,00	38,31	114,93
	VV		L.002				
	VV		3		3,00		
169	*M*	*384250000100.P*	*Kotviace a spojovacie prvky pre spätnú montáž a zapojenie paraboly*	*súb.*	*3,00*	*25,54*	*76,62*
	D	43-M	Ostatné				4 786,39
170	K	430862001.S	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	988,18	0,64	632,44
	VV		pol. 714				
	VV		956,78+31,4		988,18		
171	K	430865015.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 4	kg	988,18	2,23	2 203,64
172	*M*	*145640001200.P*	*Profil oceľový*	*t*	*1,10*	*1 489,83*	*1 638,81*
	VV		pol. 714				
	VV		956,78/1000		0,96		
	VV		0,96*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1,10		
173	*M*	*136110023400.P*	*Plech oceľový hrubý hr. 10,0 mm*	*t*	*0,03*	*1 489,83*	*44,69*
	VV		pol. 714				
	VV		31,4/1000		0,03		
	VV		0,03*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		0,03		
174	K	767995107.P	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	988,18	0,27	266,81
	VV		pol. 714				
	VV		956,78+31,4		988,18		
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				4 943,63
175	*M*	*605110000100.P*	*Pomocné debnenie z dosák a fošní - pre montáž detailov*	*m3*	*2,00*	*95,67*	*191,34*
176	*M*	*607260000240.P*	*OSB doska hr. 15 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*50,00*	*1,85*	*92,50*
177	*M*	*607260000300.P*	*OSB doska hr. 18 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*50,00*	*2,27*	*113,50*
178	*M*	*607260000400.P*	*OSB doska hr. 22 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*100,00*	*2,71*	*271,00*
179	*M*	*605430000203.P*	*Drevené hranoly do 25cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*2,00*	*95,67*	*191,34*
180	*M*	*605420000100.P*	*Drevené hranoly do 100cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*1,00*	*95,65*	*95,65*
181	*M*	*605420000200.P*	*Drevené hranoly do 216cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*1,00*	*95,67*	*95,67*
182	*M*	*631440010200.P*	*Tepelná izolácia z minerálnej vlny rôznych hrúbok - pre montáž detailov*	*m3*	*10,00*	*32,09*	*320,90*
183	*M*	*283720033700.P*	*Tepelná izolácia z XPS rôznych hrúbok - pre montáž detailov*	*m3*	*10,00*	*33,56*	*335,60*
184	*M*	*246970002150.P*	*Tmel silikónový 300 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*100,00*	*0,94*	*94,00*
185	*M*	*246930001500.P*	*Tmel akrylatový 300 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*100,00*	*0,62*	*62,00*
186	*M*	*246970000300.P*	*Tmel MS polymér 280 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*100,00*	*2,56*	*256,00*
187	*M*	*283550017400.P*	*PU povrazec - pre montáž detailov*	*m*	*300,00*	*0,06*	*18,00*
188	*M*	*247710000500.P*	*Tesniace pásky butylové do šírky 250 mm - pre montáž detailov*	*m*	*500,00*	*0,19*	*95,00*
189	*M*	*309300000500.P*	*Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov*	*tks*	*10,00*	*3,53*	*35,30*
190	*M*	*311310000500.P*	*Spojovacie prostriedky - hmoždinky - pre montáž detailov*	*ks*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
191	*M*	*311990003000.P*	*Chemická kotva M8 - pre montáž detailov*	*ks*	*30,00*	*0,42*	*12,60*
192	*M*	*311990003100.P*	*Chemická kotva M10 - pre montáž detailov*	*ks*	*30,00*	*0,42*	*12,60*
193	*M*	*311990003200.P*	*Chemická kotva M12 - pre montáž detailov*	*ks*	*30,00*	*0,44*	*13,20*
194	*M*	*283410000500.P*	*Pomocné lišty pre KZS - pre montáž detailov*	*m*	*2 500,00*	*0,10*	*250,00*
195	*M*	*283410000500.P 1*	*Montážne podložky do zateplenia - pre montáž detailov*	*ks*	*20,00*	*0,19*	*3,80*
196	*M*	*247710000500.P 1*	*Vodotesné pásky pre tesnenie špár - pre montáž detailov*	*m*	*367,77*	*0,54*	*198,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
197	M	595310004300.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 150 mm - pre montáž detailov	m2	50,00	5,56	278,00
198	M	595310003300.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 250 mm - pre montáž detailov	m2	30,00	9,66	289,80
199	M	595310003400.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 300 mm - pre montáž detailov	m2	75,00	11,57	867,75
200	M	585690001210.P	Vysprávkové malty - pre montáž detailov	kg	200,00	0,09	18,00
201	M	283230011600.P	Fólia na olepovanie a ochrana konštrukcie - pre montáž detailov	m2	500,00	0,16	80,00
202	M	283230011600.P1	Samolepiaca fólia na olepovanie a ochranu konštrukcie do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	200,00	0,07	14,00
203	M	137210000400.P	Klampiarske výrobky s hrúbou plechu do 0,7 - pre montáž detailov	m2	25,00	5,45	136,25
204	M	138810000800.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1mm - pre montáž detailov	m2	25,00	6,33	158,25
205	M	138810000500.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1,5mm - pre montáž detailov	m2	20,00	7,80	156,00
206	M	138210000600.P	Príponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre montáž detailov	m2	10,00	6,33	63,30
207	K	632450451.P	Opravné, vysokopevnostné, systémové betóny - pre montáž detailov	m3	2,00	61,84	123,68
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				6 530,19
208	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	739,00	8,51	6 288,89
209	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,50	13,30	46,55
	VV		L.001				
	VV		0,5		0,50		
	VV		L.002				
	VV		(0,5+1)*2		3,00		
	VV		Súčet		3,50		
210	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,00	17,56	35,12
	VV		L.002				
	VV		1*2		2,00		
211	M	309200014950.P	Kotviace a spojovacie prvky pre spätnú montáž ostatných prvkov na fasáde	súb.	1,00	159,63	159,63
	VV		L.002				
	VV		1		1,00		

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_01.2 - Exterierové schodisko, zásobovacia rampa

Miesto:	Košice - Popradská 86	Dátum:	10.09.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 593,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 567,04
	D	1	Zemné práce				70,20
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	12,00	5,85	70,20
	VV		H.002				
	VV		12		12,00		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				22 213,85
2	K	621255041.P	Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z cementovláknitých dosiek, vrátane kotvenia, príslušenstva	m2	4,59	118,43	543,59
	VV		OP.64				
	VV		4,59		4,59		
3	*M*	*591510001500.P*	*Cementovlaknitá doska CETRIS BASIC, hr. 20 mm*	*m2*	*4,82*	*62,78*	*302,60*
	VV		4,59*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		4,82		
4	K	622255041.P	Montáž stien prevetrávanej fasády z cementovláknitých dosiek, s hliníkovou podkonštrukcou, vrátane kotvenia, príslušenstva	m2	112,89	118,43	13 369,56
	VV		OP.64				
	VV		112,89		112,89		
5	*M*	*591510001500.P*	*Cementovlaknitá doska CETRIS BASIC, hr. 20 mm*	*m2*	*118,53*	*62,78*	*7 441,31*
	VV		112,89*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		118,53		
6	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	17,94	1,17	20,99
	VV		P0.06				
	VV		10,6+4,84		15,44		
	VV		P0.07				
	VV		2,5		2,50		
	VV		Súčet		17,94		
7	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*3,70*	*3,62*	*13,39*
	VV		17,94*0,206 'Prepočítané koeficientom množstva		3,70		
8	K	632452284.P	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. do 20 mm	m2	2,50	19,05	47,63
	VV		P0.07				
	VV		2,5		2,50		
9	K	632452300.P	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. do 100 mm	m2	15,44	30,75	474,78
	VV		P0.06				
	VV		10,6+4,84		15,44		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 204,58
10	K	938902313.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	17,94	4,47	80,19
	VV		P0.06				
	VV		10,6+4,84		15,44		
	VV		P0.07				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		2,5		2,50		
	VV		Súčet		17,94		
11	K	962031146.P	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z panelov siporexových (pórobetón), hr. do 150 mm	m2	48,35	4,04	195,33
	VV		E.002				
	VV		48,35		48,35		
12	K	962031147.P	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic pórobetónových, na akúkoľvek maltu, hr. od 150 do 200 mm	m2	14,60	4,47	65,26
	VV		P.002				
	VV		14,6		14,60		
13	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,64	69,17	44,27
	VV		I.008				
	VV		6,42*0,1		0,64		
14	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	6,42	4,47	28,70
	VV		I.008				
	VV		6,42		6,42		
15	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	12,00	2,13	25,56
	VV		B.002				
	VV		12		12,00		
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,10	6,92	76,81
17	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,20	1,60	35,52
	VV		11,1*2		22,20		
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,10	15,75	174,83
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	99,90	0,53	52,95
	VV		11,1*9		99,90		
20	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,10	5,85	64,94
21	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	111,00	0,27	29,97
	VV		11,1*10		111,00		
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	9,08	23,41	212,56
23	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,50	21,28	31,92
24	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,52	164,95	85,77
	D	99	Presun hmôt HSV				78,41
25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,02	11,17	78,41
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 252,84
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 697,35
26	K	764331220.606.1	Oplechovanie sokla - systémové oplechovanie cementovláknitých dosák, po. 606. 1	m	5,05	31,93	161,25
	VV		pol. 606.1				
	VV		5,05		5,05		
27	K	764430230.606.2	Oplechovanie sokla - systémové oplechovanie cementovláknitých dosák, pol. 606.2	m	2,39	31,93	76,31
	VV		pol. 606.2				
	VV		2,39		2,39		
28	K	764430240.606.3	Ukončenie vretenovej steny - systémové oplechovanie cementovláknitých dosák, pol. 606.3	m	2,39	37,25	89,03
	VV		pol. 606.3				
	VV		2,39		2,39		
29	K	764430210.606.4	Ukončenie vretenovej steny - systémové oplechovanie cementovláknitých dosák, pol. 606.4	m	5,46	31,93	174,34
	VV		pol. 606.4				
	VV		5,46		5,46		
30	K	764430250.606.5	Ukončenie schodiskovej steny - systémové oplechovanie cementovláknitých dosák, pol. 606.5	m	26,27	37,25	978,56
	VV		pol. 606.5				
	VV		26,27		26,27		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	764430810.P	Demontáž oplechovania steny exterierového schodiska	m	33,04	5,85	193,28
	VV		M.003				
	VV		33,04		33,04		
32	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,11	223,48	24,58
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 887,78
33	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	12,00	23,52	282,24
	VV		pol. 709				
	VV		12		12,00		
34	K	767995210.P	Výroba atypického madla šikmého z profilovanej ocele	kg	35,69	5,11	182,38
	VV		pol. 709				
	VV		35,69		35,69		
35	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,20	9,58	49,82
	VV		pol. 716				
	VV		5,2		5,20		
36	K	767995320.P	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 5,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	5,20	5,43	28,24
37	K	767995103.P	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 20 kg	kg	530,39	2,66	1 410,84
	VV		pol. 711				
	VV		44,34		44,34		
	VV		pol. 713				
	VV		486,05		486,05		
	VV		Súčet		530,39		
38	K	767995370.P	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 20,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	530,39	3,72	1 973,05
39	*M*	*145640001200.P*	*Profil oceľový*	*t*	*0,67*	*1 489,83*	*998,19*
	VV		pol. 713				
	VV		486,05/1000		0,49		
	VV		pol. 709				
	VV		35,69/1000		0,04		
	VV		pol. 711				
	VV		44,34/1000		0,04		
	VV		pol. 716				
	VV		5,2/1000		0,01		
	VV		Súčet		0,58		
	VV		0,58*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		0,67		
40	K	959941111.711	Kotviací materiál pre lemovanie rampy, pol. 711	súb.	1,00	51,08	51,08
	VV		pol. 711				
	VV		1		1,00		
41	K	959941111.716	Kotviací materiál pre schodiskový stupeň, pol. 716	súb.	1,00	76,62	76,62
	VV		pol. 716				
	VV		1		1,00		
42	K	767251133.716	Montáž schodiskového stupňa z oceľových pochôdznych lisovaných roštov s protišmykovou hranou, skrutkovaním	m2	0,31	26,60	8,25
	VV		pol. 7016				
	VV		0,31		0,31		
43	*M*	*553430010110.716*	*Schodiskový stupeň s protišmykovou hranou, pol. 716*	*ks*	*1,00*	*139,41*	*139,41*
	VV		pol. 716				
	VV		1		1,00		
44	K	767995107.P	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	566,08	0,27	152,84
	VV		pol. 713				
	VV		486,05		486,05		
	VV		pol. 709				
	VV		35,69		35,69		
	VV		pol. 711				
	VV		44,34		44,34		
	VV		Súčet		566,08		
45	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	30,00	0,69	20,70
	VV		B.007				
	VV		5		5,00		
	VV		B.009				
	VV		20		20,00		
	VV		R.003				
	VV		5		5,00		
	VV		Súčet		30,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	767995105.P	Úprava exterierového schodiska - výmena resp. posilnenie poškodených kovových častí, ..., pol. 705	súb.	1,00	510,80	510,80
	VV		pol. 705				
	VV		1		1,00		
47	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,06	55,34	3,32
	D	777	Podlahy syntetické				1 551,97
48	K	777130010.P	Hydroizolačná vrstva - náter polyuretánový	m2	17,94	21,28	381,76
	VV		P0.06				
	VV		10,6+4,84		15,44		
	VV		P0.07				
	VV		2,5		2,50		
	VV		Súčet		17,94		
49	K	777630025.P	Liata polyuretánová podlaha - systémová skladba napr.Sikafloor MonoFlex MB-55	m2	17,94	58,53	1 050,03
	VV		P0.06				
	VV		10,6+4,84		15,44		
	VV		P0.07				
	VV		2,5		2,50		
	VV		Súčet		17,94		
50	K	776270117.P	Montáž schodových hrán	m	5,00	9,05	45,25
	VV		P0.07				
	VV		5		5,00		
	M	697590000400.P	Schodová hrana, skladba P0.07	m	5,25	12,77	67,04
	VV		5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		5,25		
52	K	998777103.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,20	39,46	7,89
	D	783	Nátery				5 115,74
53	K	783251017.P1	Nátery kov.stav. konštrukcií - základný, viď PD	m2	179,82	5,96	1 071,73
	VV		pol. 713				
	VV		22,54		22,54		
	VV		pol. 705				
	VV		112,76*1,2		135,31		
	VV		pol. 709				
	VV		1,8		1,80		
	VV		pol. 711				
	VV		2,82		2,82		
	VV		pol. 711				
	VV		1,0		1,00		
	VV		Súčet		163,47		
	VV		163,47*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		179,82		
54	K	783271001.P2	Nátery kov.stav. konštrukcií - vrchný, viď PD	m2	179,82	19,69	3 540,66
	VV		163,47*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		179,82		
55	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	135,31	2,66	359,92
	VV		pol. 705				
	VV		112,76*1,2		135,31		
56	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	135,31	1,06	143,43
	VV		pol. 705				
	VV		112,76*1,2		135,31		
	D	M	Práce a dodávky M				382,11
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				382,11
57	M	605110000100.P	Pomocné debnenie z dosák a fošní - pre montáž detailov	m3	1,00	88,57	88,57
58	M	607260000240.P	OSB doska hr. 15 mm - pre montáž detailov	m2	10,00	1,71	17,10
59	M	607260000300.P	OSB doska hr. 18 mm - pre montáž detailov	m2	10,00	2,08	20,80
60	M	607260000400.P	OSB doska hr. 22 mm - pre montáž detailov	m2	5,00	2,49	12,45
61	M	605430000203.P	Drevené hranoly do 25cm2 - pre montáž detailov	m3	0,20	87,99	17,60
62	M	605420000100.P	Drevené hranoly do 100cm2 - pre montáž detailov	m3	0,20	87,99	17,60
63	M	605420000200.P	Drevené hranoly do 216cm2 - pre montáž detailov	m3	0,20	87,99	17,60
64	M	631440010200.P	Tepelná izolácia z minerálnej vlny rôzných hrúbok - pre montáž detailov	m3	0,20	29,51	5,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	283720033700.P	Tepelná izolácia z XPS rôznych hrúbok - pre montáž detailov	m3	0,20	30,86	6,17
66	M	246970002150.P	Tmel silikónový 300 ml - pre montáž detailov	ks	5,00	0,87	4,35
67	M	246930001500.P	Tmel akrylatový 300 ml - pre montáž detailov	ks	5,00	0,57	2,85
68	M	246970000300.P	Tmel MS polymér 280 ml - pre montáž detailov	ks	5,00	2,36	11,80
69	M	283550017400.P	PU povrazec - pre montáž detailov	m	20,00	0,06	1,20
70	M	247710000500.P	Tesniace pásky butylové do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	10,00	0,18	1,80
71	M	309300000500.P	Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov	tks	0,30	3,25	0,98
72	M	311310000500.P	Spojovacie prostriedky - hmoždinky - pre montáž detailov	ks	200,00	0,00	0,00
73	M	311990003000.P	Chemická kotva M8 - pre montáž detailov	ks	6,00	0,38	2,28
74	M	311990003100.P	Chemická kotva M10 - pre montáž detailov	ks	6,00	0,39	2,34
75	M	311990003200.P	Chemická kotva M12 - pre montáž detailov	ks	6,00	0,41	2,46
76	M	283410000500.P	Pomocné lišty pre KZS - pre montáž detailov	m	10,00	0,09	0,90
77	M	247710000500.P 1	Vodotesné pásky pre tesnenie špár - pre montáž detailov	m	15,00	0,50	7,50
78	M	585690001210.P	Vysprávkové malty - pre montáž detailov	kg	25,09	0,08	2,01
	M	283230011600.P	Fólia na olepovanie a ochrana konštrukcie - pre montáž detailov	m2	20,00	0,15	3,00
80	M	283230011600.P 1	Samolepiaca fólia na olepovanie a ochranu konštrukcie do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	20,00	0,07	1,40
81	M	137210000400.P	Klampiarske výrobky s hrúbou plechu do 0,7 - pre montáž detailov	m2	4,00	5,01	20,04
82	M	138810000800.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1mm - pre montáž detailov	m2	4,00	5,82	23,28
83	M	138810000500.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1,5mm - pre montáž detailov	m2	4,00	7,17	28,68
84	M	138210000600.P	Príponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre montáž detailov	m2	6,00	5,82	34,92
85	K	632450451.P	Opravné, vysokopevnostné, systémové betóny - pre montáž detailov	m3	0,20	56,85	11,37
86	M	145520001000.P	Oceľové profily - pre montáž detailov	t	0,04	379,03	15,16
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					391,46
87	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	46,00	8,51	391,46

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_01.3 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 529,56**
	D	2	Zakladanie				287,18
1	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,00	143,59	287,18
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				548,66
2	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	2,00	136,61	273,22
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,40	6,92	30,45
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,80	1,60	14,08
	VV		4,4*2		8,80		
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,40	15,75	69,30
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,60	0,53	20,99
	VV		4,4*9		39,60		
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,40	5,85	25,74
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	44,00	0,27	11,88
	VV		4,4*10		44,00		
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	4,40	23,41	103,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49,15
	D	99	Presun hmôt HSV				49,15
10	K	99928111[illegible].S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	440	11,17	49,15
	D	M	Práce a dodávky M				23 261,41
	D	21-M	Elektromontáže				16 795,21
11	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	334,00	3,85	1 285,90
12	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	392,00	3,03	1 187,76
13	*M*	*354410055700.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*2,00*	*20,42*	*40,84*
14	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*378,00*	*2,09*	*790,02*
15	*M*	*800108.E*	*Drôt FeZn Rd8/11, izolácia PVC-plášťom*	*m*	*334,00*	*1,48*	*494,32*
16	K	210220610.S	Podpery vedenia nerez 1.4301 na plochú strechu PV21	ks	310,00	1,87	579,70
17	*M*	*5218977.E*	*Držiak na rovnú strechu (165 KRB SO)*	*ks*	*310,00*	*7,31*	*2 266,10*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	210220614.S	Podpery vedenia nerez 1.4301 do muriva PV 01h a PV01-03	ks	185,00	4,63	856,55
19	*M*	*5207487.E*	*Uchyt na sten Rd 8-10 mm (177 55 M8)*	*ks*	*185,00*	*0,82*	*151,70*
20	K	210220640.S.E	Držiak zachytávacej tyče	ks	13,00	12,32	160,16
21	*M*	*5408984.E*	*Uchytenie zachytávacej tyče o murivo (101 BP-16)*	*ks*	*13,00*	*15,36*	*199,68*
22	K	210220650.S	Svorka nerez 1.4301 k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	9,00	4,29	38,61
23	*M*	*5311590.E*	*Rýchlosvorka Vario Ø 8–10×16*	*ks*	*9,00*	*7,54*	*67,86*
24	K	210220653.S	Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS	ks	95,00	3,00	285,00
25	*M*	*5311551.E*	*Rýchlosvorka VARIO (249 8-10 VA)*	*ks*	*95,00*	*3,28*	*311,60*
26	K	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	12,00	4,29	51,48
27	*M*	*5336341.E*	*Skúšobná svorka Rd 8-10 and FL 30 mm (233 VA)*	*ks*	*12,00*	*4,20*	*50,40*
28	K	210220660.S	Svorka nerez 1.4301 univerzálna SU, SUA, SUB	ks	6,00	3,00	18,00
29	*M*	*5326311.E*	*Univerzálna svorka Rd 8-10 mm (324 S-VA)*	*ks*	*6,00*	*2,27*	*13,62*
30	K	210220662.S	Svorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	20,00	4,29	85,80
31	*M*	*5312656.E*	*Krížová svorka (252 8-10xFL30 V4A)*	*ks*	*16,00*	*7,61*	*121,76*
32	*M*	*5314574.E*	*Krížová svorka (256 DIN 30 V4A)*	*ks*	*4,00*	*5,35*	*21,40*
33	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	603,00	3,34	2 014,02
34	*M*	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*82,00*	*7,31*	*599,42*
35	K	210220804.S	Dilatačná spojka AlMgSi drôt Ø 8 mm	m	5,00	2,56	12,80
36	*M*	*5218926.E*	*Dilatačný diel (172 AR)*	*ks*	*5,00*	*2,73*	*13,65*
37	K	210220810.S.E	Podpery vedenia na atiku	ks	380,00	4,29	1 630,20
38	*M*	*5207451.E*	*Držiak na atiku s páskou (177 20 KL)*	*ks*	*380,00*	*3,65*	*1 387,00*
39	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	13,00	12,84	166,92
40	*M*	*5401801.E*	*Zachytávacia tyč l=1,5 m (101 ALU-1500)*	*ks*	*13,00*	*18,73*	*243,49*
41	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	10,00	12,84	128,40
42	*M*	*5402958.E*	*Betónový podstavec 16kg (101 B2-16 M16)*	*ks*	*10,00*	*22,40*	*224,00*
43	*M*	*354410030400.S*	*Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 0,3 Al*	*ks*	*24,00*	*22,17*	*532,08*
44	K	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	15,00	1,23	18,45
45	*M*	*KVO000000524.E*	*Vodič ohybný H07V-K 1x25 zeleno/žltý pvc*	*m*	*18,00*	*4,36*	*78,48*
46	*M*	*M001*	*Pomocný materiál*	*%*	*71,47*	*1,60*	*114,35*
47	K	R001	Pomocná práca	%	80,09	2,13	170,59
48	*M*	*R002*	*Revízia*	*ks*	*1,00*	*383,10*	*383,10*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				6 466,20
49	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	390,00	12,77	4 980,30
50	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	390,00	3,81	1 485,90
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				383,16
51	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	12,00	31,93	383,16

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_02.1 - Zateplenie strešného plášťa č.1

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**417 400,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				81 838,96
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				238,88
1	K	216904112.P	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muriva	m2	450,71	0,53	238,88
	VV		OP.51				
	VV		367,91		367,91		
	VV		OP.52				
	VV		82,80		82,80		
	VV		Súčet		450,71		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				81 599,30
2	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	176,59	69,17	12 214,73
	VV		R.009				
	VV		59,57		59,57		
	VV		R.010				
	VV		47,6		47,60		
	VV		R.012				
	VV		33,05		33,05		
	VV		R.013				
	VV		36,37		36,37		
	VV		Súčet		176,59		
3	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	297,48	4,47	1 329,74
	VV		R.010				
	VV		297,48		297,48		
4	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	41,00	2,13	87,33
	VV		R.002				
	VV		41		41,00		
5	K	763736222.P	Demontáž strešných SZD panelov hr. 240 mm	m2	744,59	19,16	14 266,34
	VV		R.009				
	VV		744,59		744,59		
6	K	776990105.P	Očistenie podkladu pred kladením strešnej vrstvy	m2	1 881,34	1,06	1 994,22
	VV		R.009				
	VV		744,95		744,95		
	VV		R.010				
	VV		594,96		594,96		
	VV		R.011				
	VV		541,43		541,43		
	VV		Súčet		1 881,34		
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	663,06	6,92	4 588,38
8	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 326,12	1,60	2 121,79
	VV		663,06*2		1 326,12		
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	663,06	15,75	10 443,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 967,54	0,53	3 162,80
	VV		663,06*9		5 967,54		
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	663,06	5,85	3 878,90
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6 630,60	0,27	1 790,26
	VV		663,06*10		6 630,60		
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	591,00	23,41	13 835,31
14	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	72,06	164,95	11 886,30
	D	99	Presun hmôt HSV				0,78
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,07	11,17	0,78
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				327 463,39
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				160 791,47
16	K	712290010.P	Zhotovenie detekčnej a vodivej geotextílie pre strechy ploché do 10°	m2	3 360,63	1,28	4 301,61
	VV		OP.51				
	VV		367,91		367,91		
	VV		OP.52				
	VV		82,80		82,80		
	VV		ST.11				
	VV		746,87		746,87		
	VV		ST.12				
	VV		579,25		579,25		
	VV		ST.21				
	VV		522,36		522,36		
	VV		ST.22				
	VV		684,79		684,79		
	VV		ST.24				
	VV		376,65		376,65		
	VV		Súčet		3 360,63		
17	*M*	*2615263511.P*	*Detekčná a vodivá fólia napr. Controfoil*	*m2*	*3 864,72*	*1,70*	*6 570,02*
	VV		3360,63*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		3 864,72		
18	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 583,80	9,58	15 172,80
	VV		ST.21				
	VV		522,36		522,36		
	VV		ST.22				
	VV		684,79		684,79		
	VV		ST.24				
	VV		376,65		376,65		
	VV		Súčet		1 583,80		
19	*M*	*626151.P*	*Strešná fólia na báze mPVC, UV stabilná, napr. Sikaplan G-15*	*m2*	*1 583,80*	*0,64*	*1 013,63*
20	*M*	*311970001800.P*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*4 973,13*	*0,37*	*1 840,06*
21	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	29,00	31,93	925,97
	VV		pol. 901				
	VV		29		29,00		
22	*M*	*311970001800.P*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*145,00*	*0,37*	*53,65*
23	*M*	*283770003600.901.1*	*Strešná vpusť, pol. 901.1*	*ks*	*23,00*	*81,94*	*1 884,62*
	VV		pol. 901.1				
	VV		23		23,00		
24	*M*	*283770003600.901.2*	*Strešná vpusť, pol. 901.2*	*ks*	*6,00*	*70,77*	*424,62*
	VV		pol. 901.2				
	VV		6		6,00		
25	K	712973240.P1	Detaily k PVC-P fóliam osadenie odvetravacích hlavíc	ks	23,00	31,93	734,39
	VV		pol. 902				
	VV		23		23,00		
26	*M*	*283770004000.902*	*Odvetrávacia hlavica, pol. 902*	*ks*	*23,00*	*61,19*	*1 407,37*
27	*M*	*311970001800.P*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*115,00*	*0,37*	*42,55*
28	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	522,36	1,17	611,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		ST.21				
	VV		522,36		522,36		
29	*M*	*693110001900.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2*	*m2*	*600,71*	*1,06*	*636,75*
	VV		522,36*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		600,71		
30	K	711790110.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	m	1 289,00	2,93	3 776,77
	VV		ST.11				
	VV		122		122,00		
	VV		ST.12				
	VV		140		140,00		
	VV		ST.21				
	VV		239		239,00		
	VV		ST.22				
	VV		187		187,00		
	VV		ST.24				
	VV		601		601,00		
	VV		Súčet		1 289,00		
31	*M*	*311970001800.P*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*10 312,00*	*0,37*	*3 815,44*
32	*M*	*553430004700.S*	*Lišta kútová z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 70 mm, dĺ. 2 m*	*m*	*1 353,45*	*1,81*	*2 449,74*
	VV		1289*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1 353,45		
33	K	711790100.P	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - stenová lišta z polastovaného plechu pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	142,46	2,93	417,41
	VV		pol. 604				
	VV		142,46		142,46		
34	*M*	*311970001800.P*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*1 139,68*	*0,37*	*421,68*
35	*M*	*138810000400.S*	*Plech poplastovaný pre detaily z PVC-P fólií, rozmer 1x2 m*	*m2*	*104,99*	*23,41*	*2 457,82*
	VV		142,46*0,737 'Prepočítané koeficientom množstva		104,99		
36	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	3 142,08	1,28	4 021,86
	VV		R.009				
	VV		876,9		876,90		
	VV		R.010				
	VV		755,4		755,40		
	VV		R.011				
	VV		689,53		689,53		
	VV		R.012				
	VV		384,64		384,64		
	VV		R.013				
	VV		435,61		435,61		
	VV		Súčet		3 142,08		
37	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	2 452,55	2,34	5 738,97
	VV		R.009				
	VV		876,9		876,90		
	VV		R.010				
	VV		755,4		755,40		
	VV		R.012				
	VV		384,64		384,64		
	VV		R.013				
	VV		435,61		435,61		
	VV		Súčet		2 452,55		
38	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	2 838,27	1,06	3 008,57
	VV		OP.51				
	VV		367,91		367,91		
	VV		OP.52				
	VV		82,80		82,80		
	VV		ST.11				
	VV		746,87		746,87		
	VV		ST.12				
	VV		579,25		579,25		
	VV		ST.22				
	VV		684,79		684,79		
	VV		ST.24				
	VV		376,65		376,65		
	VV		Súčet		2 838,27		
39	*M*	*114573.P*	*Penetračný náter, napr. Primer 600*	*kg*	*851,48*	*4,95*	*4 214,83*
	VV		2838,27*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		851,48		
40	K	712331105.P	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° samolepiacim pásom	m2	2 838,27	5,85	16 603,88
	VV		OP.51				
	VV		367,91		367,91		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		OP.52				
	VV		82,80		82,80		
	VV		ST.11				
	VV		746,87		746,87		
	VV		ST.12				
	VV		579,25		579,25		
	VV		ST.22				
	VV		684,79		684,79		
	VV		ST.24				
	VV		376,65		376,65		
	VV		Súčet		2 838,27		
41	*M*	*180402.P*	*Viacvrstvová samolepiaca parozábrana z bitúmenu modifikovaného polymérmi napr. Sarnavap-5000 E SA*	*m2*	*3 264,01*	*6,93*	*22 619,59*
	VV		2838,27*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		3 264,01		
42	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	1 776,83	9,58	17 022,03
	VV		OP.51				
	VV		367,91		367,91		
	VV		OP.52				
	VV		82,80		82,80		
	VV		ST.11				
	VV		746,87		746,87		
	VV		ST.12				
	VV		579,25		579,25		
	VV		Súčet		1 776,83		
43	*M*	*245920000400.S*	*Čistič - doplnok k fóliovým systémom*	*ks*	*71,07*	*12,24*	*869,90*
44	*M*	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*14,21*	*17,03*	*242,00*
45	*M*	*56130.P*	*Strešná fólia na báze mPVC, napr. Sikaplan SGmA - 15*	*m2*	*2 043,35*	*7,42*	*15 161,66*
	VV		1776,83*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		2 043,35		
46	K	712973240.P	Demontáž odvetrávania hydroizolácie - odvetracích komínkov	ks	26,00	8,51	221,26
	VV		R.006				
	VV		26		26,00		
47	K	712990040.P	Odstránenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3 142,08	0,53	1 665,30
	VV		R.009				
	VV		876,9		876,90		
	VV		R.010				
	VV		755,4		755,40		
	VV		R.011				
	VV		689,53		689,53		
	VV		R.012				
	VV		384,64		384,64		
	VV		R.013				
	VV		435,61		435,61		
	VV		Súčet		3 142,08		
48	K	712990813.P	Odstránenie násypu alebo nánosu na strechách do 10st. hr. nad 50 do 100mm	m2	372,30	1,65	614,30
	VV		R.009				
	VV		372,3		372,30		
49	K	712991050.P	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie	m	601,00	8,51	5 114,51
	VV		ST.24				
	VV		601		601,00		
50	*M*	*311970001100.P*	*Kotviaci prvok - atika*	*ks*	*4 808,00*	*0,37*	*1 778,96*
51	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*486,81*	*9,79*	*4 765,87*
	VV		601*0,81 'Prepočítané koeficientom množstva		486,81		
52	K	712997002.S	Montáž spádových atikových klinov z expandovaného polystyrénu	m	601,00	2,98	1 790,98
	VV		ST.24				
	VV		601		601,00		
53	*M*	*283760007500.P*	*Doska spádová XPS, spádový polystyrén*	*m3*	*30,05*	*187,29*	*5 628,06*
	VV		601*0,05 'Prepočítané koeficientom množstva		30,05		
54	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	11,76	63,85	750,88
	D	713	Izolácie tepelné				134 518,47
55	K	713000040.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	330,48	1,60	528,77
	VV		R.012				
	VV		330,48		330,48		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	713000042.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm - 0,0028t	m2	363,67	1,60	581,87
	VV		R.013				
	VV		363,67		363,67		
57	K	713131133.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prilepením	m2	450,71	8,51	3 835,54
	VV		OP.51				
	VV		367,91		367,91		
	VV		OP.52				
	VV		82,80		82,80		
	VV		Súčet		450,71		
58	*M*	*631440025100.P*	*Doska napr. ISOVER S 5, 50x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*375,27*	*8,62*	*3 234,83*
	VV		OP.51				
	VV		367,91		367,91		
	VV		367,91*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		375,27		
59	*M*	*631440025500.P*	*Doska napr. ISOVER S 12, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*84,46*	*18,73*	*1 581,94*
	VV		OP.52				
	VV		82,80		82,80		
	VV		82,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		84,46		
	K	713141160.P	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny	m2	1 326,12	2,98	3 951,84
	VV		ST.11				
	VV		746,87		746,87		
	VV		ST.12				
	VV		579,25		579,25		
	VV		Súčet		1 326,12		
61	*M*	*631440028600.P*	*Doska z minerálnej vlny, izolácia pre ploché strechy*	*m3*	*108,74*	*257,53*	*28 003,81*
	VV		1326,12*0,082 'Prepočítané koeficientom množstva		108,74		
62	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	2 533,27	4,26	10 791,73
	VV		ST.11				
	VV		746,87		746,87		
	VV		ST.12				
	VV		579,25		579,25		
	VV		ST.21				
	VV		522,36		522,36		
	VV		ST.22				
	VV		684,79		684,79		
	VV		Súčet		2 533,27		
63	*M*	*631440024200.P*	*Doska napr. ISOVER R 10, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*1 821,49*	*11,68*	*21 275,00*
	VV		ST.12				
	VV		578,62		578,62		
	VV		ST.21				
	VV		522,36		522,36		
	VV		ST.22				
	VV		684,79		684,79		
	VV		Súčet		1 785,77		
	VV		1785,77*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 821,49		
64	*M*	*631440025400.P*	*Doska z čadičovej vlny hr. 100 mm napr. ISOVER S*	*m2*	*1 821,49*	*15,64*	*28 488,10*
	VV		ST.12				
	VV		578,62		578,62		
	VV		ST.21				
	VV		522,36		522,36		
	VV		ST.22				
	VV		684,79		684,79		
	VV		Súčet		1 785,77		
	VV		1785,77*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 821,49		
65	*M*	*631440024500.P*	*Doska napr. ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*761,81*	*18,78*	*14 306,79*
	VV		ST.11				
	VV		746,87		746,87		
	VV		746,87*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		761,81		
66	*M*	*631440025000.P*	*Doska z čadičovej vlny hr. 140 mm napr. ISOVER S*	*m2*	*761,81*	*21,87*	*16 660,78*
	VV		ST.11				
	VV		746,87		746,87		
	VV		746,87*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		761,81		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	96,34	13,26	1 277,47
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				617,12
68	K	721210823.P	Demontáž strešného vtoku	ks	29,00	21,28	617,12
	VV		R.005				
	VV		29		29,00		
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 330,28
69	K	762332110.P	Montáž ukončenia tepelnej izolácie z reziva - drevenej fošne	m	2,50	13,30	33,25
	VV		ukončenie tepelnej izolácie				
	VV		2,5		2,50		
70	*M*	*605410000300.P*	*Rezivo stavebné zo smreku - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 50 mm, š. 100-200 mm, dĺ. 4000 - 6000 mm*	*m3*	*0,11*	*409,70*	*45,07*
	VV		ukončenie tepelnej izolácie				
	VV		0,1		0,10		
	VV		0,1*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,11		
71	K	762395000.P	Spojovacie prostriedky pre ukončenie tepelnej izolácie z reziva	m3	0,10	74,49	7,45
	VV		ukončenie tepelnej izolácie				
	VV		0,1		0,10		
[illegible]	K	762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	82,80	23,94	1 982,23
	VV		OP.52				
	VV		82,80		82,80		
73	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	82,80	2,34	193,75
	VV		OP.52				
	VV		82,80		82,80		
74	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,88	77,87	68,53
	D	764	Konštrukcie klampiarske				28 711,49
75	K	764331830.P	Demontáž stenovej plechovej lišty pre povlakovu strešnu krytiny	m	124,64	3,72	463,66
	VV		R.009				
	VV		17,06		17,06		
	VV		R.010				
	VV		55,9		55,90		
	VV		R.011				
	VV		51,68		51,68		
	VV		Súčet		124,64		
76	K	764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	212,11	23,94	5 077,91
	VV		pol. 602.1				
	VV		212,11		212,11		
77	K	764430430.602.2	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	7,68	32,99	253,36
	VV		pol. 602.2				
	VV		7,68		7,68		
78	K	764430430.602.3	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 410 mm	m	2,35	32,99	77,53
	VV		pol. 602.3				
	VV		2,35		2,35		
79	K	764430440.602.4	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 480 mm	m	5,48	35,12	192,46
	VV		pol. 602.4				
	VV		5,48		5,48		
80	K	764430450.602.5	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 560 mm	m	10,04	37,25	373,99
	VV		pol. 602.5				
	VV		10,04		10,04		
81	K	764430450.602.6	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 590 mm	m	0,52	37,25	19,37
	VV		pol. 602.6				
	VV		0,52		0,52		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	764430460.602.7	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 790 mm	m	3,55	42,57	151,12
	VV		pol. 602.7				
	VV		3,55		3,55		
83	K	764430460.602.8	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 940 mm	m	145,59	46,82	6 816,52
	VV		pol. 602.8				
	VV		145,59		145,59		
84	K	764430460.602.9	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1060 mm	m	5,98	53,21	318,20
	VV		pol. 602.9				
	VV		5,98		5,98		
85	K	764430460.602.10	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1190 mm	m	98,81	56,40	5 572,88
	VV		pol. 602.10				
	VV		98,81		98,81		
86	K	764430460.602.11	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1455 mm	m	23,12	63,85	1 476,21
	VV		pol. 602.11				
	VV		23,12		23,12		
	K	764430440.602.12	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 460 mm	m	43,71	32,99	1 441,99
	VV		pol. 602.12				
	VV		43,71		43,71		
88	K	764430450.602.13	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 560 mm	m	0,60	35,12	21,07
	VV		pol. 602.13				
	VV		0,6		0,60		
89	K	764430460.602.14	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 710 mm	m	39,01	37,25	1 453,12
	VV		pol. 602.14				
	VV		39,01		39,01		
90	K	764430460.602.15	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1090 mm	m	3,02	42,57	128,56
	VV		pol. 602.15				
	VV		3,02		3,02		
91	K	764430410.602.16	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 170 mm	m	43,24	21,28	920,15
	VV		pol. 602.16				
	VV		43,24		43,24		
	K	764430850.P	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek	m	586,85	5,32	3 122,04
	VV		M.002				
	VV		586,85		586,85		
93	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,72	223,48	831,35
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				489,44
94	K	769083320.P	Demontáž odvetrávacej hlavice kruhovej	ks	23,00	10,64	244,72
	VV		R.007				
	VV		23		23,00		
95	K	769083410.P	Demontáž kruhovej striešky na odvetrávaciu hlavicu	ks	23,00	10,64	244,72
	VV		R.007				
	VV		23		23,00		
	D	783	Nátery				5,12
96	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1,50	3,41	5,12
	VV		ukončenie tepelnej izolácie				
	VV		1,5		1,50		
	D	M	Práce a dodávky M				4 132,68
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				4 132,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	605110000100.P	Pomocné debnenie z dosák a fošní - pre montáž detailov	m3	1,50	85,69	128,54
98	M	607260000240.P	OSB doska hr. 15 mm - pre montáž detailov	m2	40,00	1,66	66,40
99	M	607260000300.P	OSB doska hr. 18 mm - pre montáž detailov	m2	40,00	2,03	81,20
100	M	607260000400.P	OSB doska hr. 22 mm - pre montáž detailov	m2	70,00	2,43	170,10
101	M	605430000203.P	Drevené hranoly do 25cm2 - pre montáž detailov	m3	1,75	85,69	149,96
102	M	605420000100.P	Drevené hranoly do 100cm2 - pre montáž detailov	m3	1,00	85,69	85,69
103	M	605420000200.P	Drevené hranoly do 216cm2 - pre montáž detailov	m3	1,00	85,69	85,69
104	M	631440010200.P	Tepelná izolácia z minerálnej vlny rôzných hrúbok - pre montáž detailov	m3	11,00	28,74	316,14
105	M	283720033700.P	Tepelná izolácia z XPS rôzných hrúbok - pre montáž detailov	m3	11,00	29,96	329,56
106	M	246970002150.P	Tmel silikónový 300 ml - pre montáž detailov	ks	85,00	0,84	71,40
107	M	246930001500.P	Tmel akrylatový 300 ml - pre montáž detailov	ks	85,00	0,55	46,75
108	M	246970000300.P	Tmel MS polymér 280 ml - pre montáž detailov	ks	85,00	2,29	194,65
109	M	283550017400.P	PU povrazec - pre montáž detailov	m	237,90	0,06	14,27
110	M	247710000500.P	Tesniace pásky butylové do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	300,00	0,17	51,00
111	M	309300000500.P	Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov	tks	8,00	3,16	25,28
112	M	311310000500.P	Spojovacie prostriedky - hmoždinky - pre montáž detailov	ks	3 000,00	0,00	0,00
113	M	311990003000.P	Chemická kotva M8 - pre montáž detailov	ks	25,00	0,37	9,25
114	M	311990003100.P	Chemická kotva M10 - pre montáž detailov	ks	25,00	0,38	9,50
115	M	311990003200.P	Chemická kotva M12 - pre montáž detailov	ks	25,00	0,40	10,00
116	M	283410000500.P	Pomocné lišty pre KZS - pre montáž detailov	m	2 000,00	0,09	180,00
117	M	283410000500.P 1	Montážne podložky do zateplenia - pre montáž detailov	ks	18,00	0,17	3,06
118	M	247710000500.P 1	Vodotesné pásky pre tesnenie špár - pre montáž detailov	m	350,00	0,49	171,50
119	M	595310004300.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 150 mm - pre montáž detailov	m2	20,00	4,98	99,60
120	M	595310003300.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 250 mm - pre montáž detailov	m2	10,00	8,65	86,50
121	M	595310003400.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 300 mm - pre montáž detailov	m2	30,00	10,26	307,80
122	M	585690001210.P	Vysprávkové malty - pre montáž detailov	kg	200,00	0,08	16,00
123	M	283230011600.P	Fólia na olepovanie a ochrana konštrukcie - pre montáž detailov	m2	400,00	0,15	60,00
124	M	283230011600.P 1	Samolepiaca fólia na olepovanie a ochranu konštrukcie do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	180,00	0,07	12,60
125	M	137210000400.P	Klampiarske výrobky s hrúbou plechu do 0,7 - pre montáž detailov	m2	50,00	4,88	244,00
126	M	138810000800.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1mm - pre montáž detailov	m2	50,00	5,67	283,50
127	M	138810000500.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1,5mm - pre montáž detailov	m2	30,00	6,99	209,70
128	M	138210000600.P	Príponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre montáž detailov	m2	40,00	5,67	226,80
129	K	632450451.P	Opravné, vysokopevnostné, systémové betóny - pre montáž detailov	m3	2,00	55,37	110,74
130	M	56130.P1	Strešná fólia na báze mPVC - pre montáž detailov	m2	95,00	2,90	275,50
	VV		82,6086956521739*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		95,00		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 965,66
131	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	466,00	8,51	3 965,66

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_02.2 - Exterierová terasa

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**90 381,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				63 466,40
	D	1	Zemné práce				3 050,13
1	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	512,00	0,53	271,36
	VV		ST.31				
	VV		400		400,00		
	VV		112		112,00		
	VV		Súčet		512,00		
2	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	112,00	7,45	834,40
	VV		ST.31				
	VV		112		112,00		
3	*M*	*005740000120.P 1*	*Trvalka - Stipa 'Pony Tails*	*ks*	*63,00*	*7,98*	*502,74*
	VV		ST.31				
	VV		63		63,00		
4	*M*	*005740000120.P 2*	*Trvalka - Hydrangea paniculata'Little Lime'*	*ks*	*49,00*	*11,60*	*568,40*
	VV		ST.31				
	VV		49		49,00		
5	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	ks	400,00	0,64	256,00
	VV		ST.31				
	VV		400		400,00		
6	*M*	*CIB45.P*	*100 ks cibúľ - Allium Caeruleum*	*súb.*	*1,00*	*85,13*	*85,13*
	VV		ST.31				
	VV		1		1,00		
7	*M*	*CIB45.P1*	*50ks cibúľ - Hyacint - Blue Pearl*	*súb.*	*1,00*	*42,57*	*42,57*
	VV		ST.31				
	VV		1		1,00		
8	*M*	*CIB45.P2*	*250ks cibúľ - Narcis - Quaill*	*súb.*	*1,00*	*212,83*	*212,83*
	VV		ST.31				
	VV		1		1,00		
9	K	183902124.S	Odstránenie zeminy z nádoby pri výške nádoby do 700 mm, plochy nádoby nad 1,00 do 2,00 m2	ks	5,00	42,57	212,85
	VV		I.007				
	VV		5		5,00		
10	K	183902125.S	Odstránenie zeminy z nádoby pri výške nádoby do 700 mm, plochy nádoby nad 2,00 do 3,00 m2	ks	1,00	63,85	63,85
	VV		I.007				
	VV		1		1,00		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 982,44
11	K	318271054.910	Zhotovenie krycej platne priebežnej pre múr terasy	m	131,00	15,96	2 090,76
	VV		pol. 910				
	VV		131		131,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	*M*	*592330006200.910*	*Betónová krycia platňa, pol. 910*	*ks*	*275,10*	*2,34*	*643,73*
	VV		131*2,1 'Prepočítané koeficientom množstva		275,10		
13	K	341311310.P	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	m3	1,50	117,06	175,59
	VV		vyspravenie chrličov				
	VV		1,5		1,50		
14	K	341351103.S	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	2,00	28,73	57,46
	VV		vyspravenie chrličov				
	VV		2		2,00		
15	K	341351104.S	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	2,00	7,45	14,90
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 301,02
16	K	216904112.P	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muriva	m2	614,12	0,53	325,48
	VV		OP.62				
	VV		381,97+3,93+228,22		614,12		
17	K	611421321.P	Oprava omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 %	m2	228,22	4,10	935,70
	VV		OP.62				
	VV		228,22		228,22		
18	K	621466028	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov WEBER, weber penetrácia	m2	239,63	1,38	330,69
	VV		OP.62				
	VV		228,22		228,22		
	VV		228,22*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		239,63		
19	K	621466726.P	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová napr. WEBER, weber.pas dizajn betón, vrátane penetrácie	m2	239,63	30,39	7 282,36
	VV		OP.62				
	VV		228,22		228,22		
	VV		228,22*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		239,63		
20	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	239,63	9,98	2 391,51
	VV		OP.62				
	VV		228,22		228,22		
	VV		228,22*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		239,63		
21	K	622422311.P	Oprava vonkajších omietok, stupeň členitosti Ia II -30%	m2	385,90	2,55	984,05
	VV		OP.62				
	VV		381,97+3,93		385,90		
22	K	622463028.P	Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. WEBER, weber penetrácia	m2	405,20	1,38	559,18
	VV		OP.62				
	VV		381,97+3,93		385,90		
	VV		385,9*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		405,20		
	K	622465138.P	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. WEBER, weber.pas dizajn betón, vrátane penetrácie	m2	405,20	30,33	12 289,72
	VV		OP.62				
	VV		381,97+3,93		385,90		
	VV		385,9*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		405,20		
24	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	405,20	9,98	4 043,90
	VV		OP.62				
	VV		381,97+3,93		385,90		
	VV		385,9*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		405,20		
25	K	631571013.P	Násyp - drenážna vrstva z keramzitu fr. 8-16 mm pre zelené strechy	m3	1,03	266,04	274,02
	VV		ST.31				
	VV		9,36*0,1		0,94		
	VV		0,94*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,03		
26	K	631571015.P1	Násyp - ochranná krycia vrstva z riečneho kameniva fr. 8-16 mm s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy - kvetináč	m3	0,73	180,91	132,06
	VV		ST.31				
	VV		9,36*0,07		0,66		
	VV		0,66*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,73		
27	K	631680013.P	Násyp - humusový pôdny substrát s utlačením a urovnaním povrchu	m3	4,63	148,98	689,78
	VV		ST.31				
	VV		9,36*0,45		4,21		
	VV		4,21*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		4,63		
28	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	226,49	1,17	264,99
	VV		P0.06				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		206,95		206,95		
	VV		P0.07				
	VV		19,54		19,54		
	VV		Súčet		226,49		
29	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*46,66*	*3,62*	*168,91*
	VV		226,49*0,206 'Prepočítané koeficientom množstva		46,66		
30	K	632452284.P	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. do 20 mm	m2	19,54	19,05	372,24
	VV		P0.07				
	VV		19,54		19,54		
31	K	632452290.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	269,04	22,24	5 983,45
	VV		P0.06				
	VV		206,95*1,3 " vyspravenie nerovnosti		269,04		
32	K	632452300.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. do 100 mm	m2	269,04	30,75	8 272,98
	VV		P0.06				
	VV		206,95*1,3 " spádová vrstva		269,04		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 883,45
33	K	938902313.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	226,49	4,47	1 012,41
	VV		P0.06				
	VV		206,95		206,95		
	VV		P0.07				
	VV		19,54		19,54		
	VV		Súčet		226,49		
34	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	230,00	1,06	243,80
35	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	105,00	1,60	168,00
36	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	475,00	0,64	304,00
37	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	475,00	0,27	128,25
38	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	445,38	0,64	285,04
	VV		424,17*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		445,38		
39	K	953995431.S	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	313,43	4,97	1 557,75
	VV		298,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		313,43		
40	K	962031146.P	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z panelov siporexových (pórobetón), hr. do 150 mm	m2	0,86	4,04	3,47
	VV		E.002				
	VV		0,86		0,86		
41	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	20,81	69,17	1 439,43
	VV		I.008				
	VV		208,09*0,1		20,81		
42	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	208,09	4,47	930,16
	VV		I.008				
	VV		208,09		208,09		
43	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	19,54	4,47	87,34
	VV		I.008				
	VV		19,54		19,54		
44	K	978011141.P	Otlčenie omietok stropov v rozsahu do 30 %	m2	239,63	1,60	383,41
	VV		O.005				
	VV		228,22		228,22		
	VV		228,22*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		239,63		
45	K	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	389,41	0,43	167,45
	VV		O.005				
	VV		370,87		370,87		
	VV		370,87*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		389,41		
46	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	m2	21,72	4,79	104,04
	VV		I.008				
	VV		9,62		9,62		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		O.004				
	VV		12,1		12,10		
	VV		Súčet		21,72		
47	K	762841821.P	Demontáž vnútorného obloženia kvetináča - separačná vrstva	m2	24,96	3,19	79,62
	VV		I.007				
	VV		24,96		24,96		
48	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	62,37	6,92	431,60
49	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	124,74	1,60	199,58
	VV		62,37*2		124,74		
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,37	15,75	982,33
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	561,33	0,53	297,50
	VV		62,37*9		561,33		
52	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,37	5,85	364,86
53	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	623,70	0,27	168,40
	VV		62,37*10		623,70		
54	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	61,77	23,41	1 446,04
	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,60	164,95	98,97
	D	99	Presun hmôt HSV				1 249,36
56	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	111,85	11,17	1 249,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 837,29
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 198,87
57	K	711790110.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	m	39,00	2,93	114,27
	VV		ST.31				
	VV		39		39,00		
58	*M*	*311970001800.P*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*312,00*	*0,37*	*115,44*
59	*M*	*553430004700.S*	*Lišta kútová z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 70 mm, dl. 2 m*	*m*	*40,95*	*1,81*	*74,12*
	VV		39*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		40,95		
60	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	34,32	9,58	328,79
	VV		ST.31				
	VV		34,32		34,32		
61	*M*	*245920000400.S*	*Čistič - doplnok k fóliovým systémom*	*ks*	*1,37*	*12,24*	*16,77*
62	*M*	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*0,27*	*17,03*	*4,60*
63	*M*	*56130.P*	*Strešná fólia na báze mPVC, napr. Sikaplan SGmA - 15*	*m2*	*39,47*	*7,42*	*292,87*
	VV		34,32*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		39,47		
64	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	11,49	12,24	140,64
	VV		pol. 607				
	VV		11,49		11,49		
65	*M*	*311970001100.P*	*Kotviaci prvok do betónu*	*ks*	*91,92*	*0,37*	*34,01*
66	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*7,12*	*9,79*	*69,70*
67	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,12	63,85	7,66
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 744,33
68	K	764422820.P	Demontáž oplechovania chrličov exteriérovej terasy	m	4,29	3,72	15,96
	VV		M.005				
	VV		4,29		4,29		
69	K	764430460.607	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 710 mm	m	11,49	37,25	428,00
	VV		pol. 607				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		11,49		11,49		
70	K	764430810.P	Demontáž oplechovania steny exterierového schodiska	m	17,41	5,85	101,85
	VV		M.003				
	VV		17,41		17,41		
71	K	764430810.P1	Demontáž oplechovania stien exteriérovej terasy	m	126,36	5,32	672,24
	VV		M.004				
	VV		126,36		126,36		
72	K	764430850.P	Demontáž oplechovania vodorovných nosníkov exteriérovej terasy	m	7,20	5,32	38,30
	VV		M.006				
	VV		7,2		7,20		
73	K	764751111.609	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva - objímook, kolien, ..., priemer 60 mm	m	37,00	39,37	1 456,69
	VV		pol. 609				
	VV		37		37,00		
74	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,14	223,48	31,29
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 842,21
75	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,00	9,58	191,60
	VV		pol. 911				
	VV		20		20,00		
76	*M*	*283770003800.9 11*	*Chrlič hranatý nerezový, pol. 911*	*ks*	*10,00*	*164,95*	*1 649,50*
	VV		pol. 911				
	VV		10		10,00		
77	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,02	55,34	1,11
	D	777	Podlahy syntetické				19 051,88
78	K	777130010.P	Hydroizolačná vrstva - náter polyuretánový	m2	226,49	21,28	4 819,71
	VV		P0.06				
	VV		206,95		206,95		
	VV		P0.07				
	VV		19,54		19,54		
	VV		Súčet		226,49		
79	K	777630025.P	Liata polyuretánová podlaha - systémová skladba napr.Sikafloor MonoFlex MB-55	m2	226,49	58,53	13 256,46
	VV		P0.06				
	VV		206,95		206,95		
	VV		P0.07				
	VV		19,54		19,54		
	VV		Súčet		226,49		
80	K	776270117.P	Montáž schodových hrán	m	39,00	9,05	352,95
	VV		P0.07				
	VV		39		39,00		
81	*M*	*697590000400.P*	*Schodová hrana, skladba P0.07*	*m*	*40,95*	*12,77*	*522,93*
	VV		39*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		40,95		
82	K	998777103.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,53	39,46	99,83
	D	M	Práce a dodávky M				894,87
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				894,87
83	*M*	*605110000100.P*	*Pomocné debnenie z dosák a fošní - pre montáž detailov*	*m3*	*0,40*	*115,22*	*46,09*
84	*M*	*607260000240.P*	*OSB doska hr. 15 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*10,00*	*2,23*	*22,30*
85	*M*	*607260000300.P*	*OSB doska hr. 18 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*10,00*	*2,73*	*27,30*
86	*M*	*607260000400.P*	*OSB doska hr. 22 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*20,00*	*3,26*	*65,20*
87	*M*	*605430000203.P*	*Drevené hranoly do 25cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*0,40*	*115,24*	*46,10*
88	*M*	*605420000100.P*	*Drevené hranoly do 100cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*115,17*	*23,03*
89	*M*	*605420000200.P*	*Drevené hranoly do 216cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*115,22*	*23,04*
90	*M*	*631440010200.P*	*Tepelná izolácia z minerálnej vlny rôzných hrúbok - pre montáž detailov*	*m3*	*2,00*	*38,64*	*77,28*
91	*M*	*283720033700.P*	*Tepelná izolácia z XPS rôzných hrúbok - pre montáž detailov*	*m3*	*2,00*	*41,43*	*82,86*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	M	246970002150.P	Tmel silikónový 300 ml - pre montáž detailov	ks	20,00	1,13	22,60
93	M	246930001500.P	Tmel akrylatový 300 ml - pre montáž detailov	ks	20,00	0,74	14,80
94	M	246970000300.P	Tmel MS polymér 280 ml - pre montáž detailov	ks	20,00	3,08	61,60
95	M	283550017400.P	PU povrazec - pre montáž detailov	m	60,00	0,08	4,80
96	M	247710000500.P	Tesniace pásky butylové do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	100,00	0,23	23,00
97	M	309300000500.P	Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov	tks	2,00	4,25	8,50
98	M	311310000500.P	Spojovacie prostriedky - hmoždinky - pre montáž detailov	ks	1 000,00	0,00	0,00
99	M	311990003000.P	Chemická kotva M8 - pre montáž detailov	ks	6,00	0,50	3,00
100	M	311990003100.P	Chemická kotva M10 - pre montáž detailov	ks	6,00	0,51	3,06
101	M	311990003200.P	Chemická kotva M12 - pre montáž detailov	ks	6,00	0,54	3,24
102	M	283410000500.P	Pomocné lišty pre KZS - pre montáž detailov	m	500,00	0,12	60,00
103	M	283410000500.P 1	Montážne podložky do zateplenia - pre montáž detailov	ks	4,00	0,23	0,92
104	M	247710000500.P 1	Vodotesné pásky pre tesnenie špár - pre montáž detailov	m	70,00	0,66	46,20
105	M	585690001210.P	Vysprávkové malty - pre montáž detailov	kg	25,20	0,11	2,77
106	M	283230011600.P	Fólia na olepovanie a ochrana konštrukcie - pre montáž detailov	m2	90,00	0,19	17,10
107	M	283230011600.P 1	Samolepiaca fólia na olepovanie a ochranu konštrukcie do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	40,00	0,09	3,60
108	M	137210000400.P	Klampiarske výrobky s hrúbou plechu do 0,7 - pre montáž detailov	m2	6,00	6,56	39,36
109	M	138810000800.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1mm - pre montáž detailov	m2	4,00	7,62	30,48
110	M	138810000500.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1,5mm - pre montáž detailov	m2	5,00	9,39	46,95
111	M	138210000600.P	Príponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre montáž detailov	m2	2,00	7,62	15,24
112	K	632450451.P	Opravné, vysokopevnostné, systémové betóny - pre montáž detailov	m3	1,00	74,45	74,45
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 182,89
113	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	139,00	8,51	1 182,89

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_02.3 - Vstupná strieška

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 566,67**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20,43
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20,43
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,10	6,92	0,69
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,20	1,60	0,32
	VV		0,1*2		0,20		
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,10	15,75	1,58
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,90	0,53	0,48
	VV		0,1*9		0,90		
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,10	5,85	0,59
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,00	0,27	0,27
	VV		0,1*10		1,00		
7	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,10	164,95	16,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 496,69
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				543,54
8	K	711790110.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	m	23,00	2,93	67,39
	VV		ST.23				
	VV		23		23,00		
9	*M*	*311970001800.P*	*Kotviací prvok*	*ks*	*184,00*	*0,37*	*68,08*
10	*M*	*553430004700.S*	*Lišta kútová z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 70 mm, dĺ. 2 m*	*m*	*24,15*	*1,81*	*43,71*
	VV		23*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		24,15		
11	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	13,62	9,58	130,48
	VV		ST.23				
	VV		13,62		13,62		
12	*M*	*626151.P*	*Strešná fólia na báze mPVC, UV stabilná, napr. Sikaplan G-15*	*m2*	*13,62*	*0,64*	*8,72*
13	*M*	*311970001800.P*	*Kotviací prvok*	*ks*	*42,77*	*0,37*	*15,82*
14	K	712973220.P1	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej chrliča hranatého	ks	1,00	31,93	31,93
	VV		pol. 904				
	VV		1		1,00		
15	*M*	*283770003600.904*	*Chrlič hranatý, pol. 904*	*ks*	*1,00*	*140,47*	*140,47*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	*M*	*311970001800.P*	*Kotviací prvok*	*ks*	*5,00*	*0,37*	*1,85*
17	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	13,62	1,17	15,94
	VV		ST.23				
	VV		13,62		13,62		
18	*M*	*693110001900.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2*	*m2*	*15,66*	*1,06*	*16,60*
	VV		13,62*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		15,66		
19	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,04	63,85	2,55
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				27,67
20	K	721242120.P	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy	ks	1,00	27,67	27,67
	VV		pol. 609				
	VV		1		1,00		
	D	764	Konštrukcie klampiarske				795,28
21	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	13,62	8,51	115,91
	VV		R.002				
	VV		13,62		13,62		
22	K	764421430.P	Oplechovanie kupoly z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 170 mm, pol. 605	m	11,18	44,70	499,75
	VV		pol. 605				
	VV		11,18		11,18		
23	K	764751111.P	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva - objímok, kolien, ..., priemer 80 mm, pol. 609	m	2,80	39,37	110,24
	VV		pol. 609				
	VV		2,8		2,80		
24	K	764359436.P	Kotlík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	1,00	64,91	64,91
	VV		pol. 609				
	VV		1		1,00		
25	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,02	223,48	4,47
	D	783	Nátery				130,20
26	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	35,00	2,66	93,10
	VV		R.004				
	VV		35		35,00		
27	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	35,00	1,06	37,10
	VV		R.004				
	VV		35		35,00		
	D	M	Práce a dodávky M				15,51
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				15,51
28	*M*	*607260000300.P*	*OSB doska hr. 18 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*1,20*	*2,53*	*3,04*
29	*M*	*283550017400.P*	*PU povrazec - pre montáž detailov*	*m*	*9,90*	*0,07*	*0,69*
30	*M*	*309300000500.P*	*Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov*	*tks*	*0,05*	*3,71*	*0,19*
31	*M*	*137210000400.P*	*Klampiarske výrobky s hrúbou plechu do 0,7 - pre montáž detailov*	*m2*	*1,20*	*6,06*	*7,27*
32	*M*	*56130.P1*	*Strešná fólia na báze mPVC - pre montáž detailov*	*m2*	*1,20*	*3,60*	*4,32*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				34,04
33	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	4,00	8,51	34,04

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 3:

2.1.2_03 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**569 883,71**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 967,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 721,60
1	K	311272511.P	Murivo nosné (m3) z tvárnic napr. YTONG hr. 250 mm, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	9,64	191,66	1 847,60
	VV		VM.01				
	VV		0,63+9,01		9,64		
2	K	342272102.P	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	10,14	32,14	325,90
	VV		VM.03				
	VV		10,14		10,14		
3	K	342272103.P	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	15,75	34,80	548,10
	VV		VM.02				
	VV		15,75		15,75		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 709,48
4	K	612460366.P	Vnútorná omietka stien vápennocementová, hr. 30 mm	m2	134,57	15,96	2 147,74
	VV		OM.01				
	VV		59,96		59,96		
	VV		VM.01				
	VV		2,52+46,2		48,72		
	VV		VM.02				
	VV		15,75		15,75		
	VV		VM.03				
	VV		10,14		10,14		
	VV		Súčet		134,57		
5	K	612465111.P	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, cementový Prednástrek (napr. Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	134,57	4,04	543,66
6	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	134,57	3,35	450,81
7	K	612481012.P	Priebežná omietková lišta (omietnik) pre omietky	m	32,50	0,96	31,20
	VV		OM.01				
	VV		32,5		32,50		
8	K	612481031.P	Rohový profil pre omietky	m	25,23	0,80	20,18
	VV		OM.01				
	VV		25,23		25,23		
9	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobnéhopenetračného náteru pre potery a stierky	m2	22,70	1,17	26,56
	VV		P1.02				
	VV		20,2		20,20		
	VV		2,5		2,50		
	VV		Súčet		22,70		
10	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*4,68*	*3,62*	*16,94*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		22,7*0,206 'Prepočítané koeficientom množstva		4,68		
11	K	632452287.P	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. do 35 mm	m2	22,70	20,01	454,23
	VV		P1.02				
	VV		20,2		20,20		
	VV		2,5		2,50		
	VV		Súčet		22,70		
12	K	771991102.P	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	22,70	0,80	18,16
	VV		P1.02				
	VV		20,2		20,20		
	VV		2,5		2,50		
	VV		Súčet		22,70		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 316,54
13	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	870,20	1,06	922,41
	VV		20,2		20,20		
	VV		130		130,00		
	VV		720		720,00		
	VV		Súčet		870,20		
14	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 720,00	1,06	1 823,20
	VV		1700		1 700,00		
	VV		20		20,00		
	VV		Súčet		1 720,00		
	K	959941123.P	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou, s vyvŕtaním otvoru M12	ks	48,00	7,56	362,88
	VV		pol. 704				
	VV		48		48,00		
16	K	959941132.P	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou s vyvŕtaním otvoru M16	ks	300,00	8,73	2 619,00
	VV		pol. 712				
	VV		300		300,00		
17	K	962031146.P	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z panelov siporexových (pórobetón), hr. do 150 mm	m2	22,89	4,04	92,48
	VV		E.001				
	VV		0,84		0,84		
	VV		E.002				
	VV		8,61		8,61		
	VV		P.001				
	VV		13,44		13,44		
	VV		Súčet		22,89		
18	K	962032267.P	Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v murive nadzákladovom z panelov pórobetonových	m3	3,36	27,67	92,97
	VV		P.001				
	VV		3,36		3,36		
	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,06	180,91	10,85
	VV		H.001				
	VV		(2,5*0,05)*0,5		0,06		
20	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,53	69,17	36,66
	VV		H.001				
	VV		((11,61+9,63)*0,05)*0,5		0,53		
21	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,50	4,47	11,18
	VV		H.001				
	VV		2,5		2,50		
22	K	967031132.P	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive porobetónovom	m2	12,87	8,51	109,52
	VV		E.001				
	VV		0,94		0,94		
	VV		E.002				
	VV		0,53		0,53		
	VV		P.001				
	VV		11,4		11,40		
	VV		Súčet		12,87		
23	K	967031732.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	7,93	9,05	71,77
	VV		E.002				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		7,93		7,93		
24	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	216,00	2,66	574,56
	VV		N.002				
	VV		216		216,00		
25	K	968071113.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	209,00	3,19	666,71
	VV		N.002				
	VV		209		209,00		
26	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	23,54	8,51	200,33
	VV		N.002				
	VV		23,54		23,54		
27	K	968071116.P	Demontáž dverí kovových, 1 bm obvodu	m	19,40	8,51	165,09
	VV		N.002				
	VV		19,4		19,40		
28	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	17,00	3,19	54,23
	VV		N.002				
	VV		17		17,00		
29	K	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	3,00	3,72	11,16
	VV		N.002				
	VV		3		3,00		
	K	968072244.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	2,16	4,68	10,11
	VV		N.002				
	VV		2,16		2,16		
31	K	968072245.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	m2	1,80	4,15	7,47
	VV		N.002				
	VV		1,8		1,80		
32	K	968072246.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	44,07	3,41	150,28
	VV		N.002				
	VV		44,07		44,07		
33	K	968072247.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	571,19	3,72	2 124,83
	VV		N.002				
	VV		571,19		571,19		
34	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	8,38	18,09	151,59
	VV		N.002				
	VV		8,38		8,38		
35	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	37,75	5,32	200,83
	VV		N.002				
	VV		37,75		37,75		
36	K	968072876.P	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2	m2	221,89	5,32	1 180,45
	VV		B.001				
	VV		211,38+10,51		221,89		
37	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	101,00	1,06	107,06
	VV		N.001				
	VV		101		101,00		
38	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	108,00	1,06	114,48
	VV		N.001				
	VV		108		108,00		
39	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	64,80	5,32	344,74
	VV		N.001				
	VV		64,8		64,80		
40	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	2,00	1,33	2,66
	VV		N.001				
	VV		2		2,00		
41	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	1,00	1,60	1,60
	VV		N.001				
	VV		1		1,00		
42	K	968082355.P	Vybúranie plastových rámov okien, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	3,57	10,64	37,98
	VV		N.001				
	VV		3,57		3,57		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	968082357.P	Vybúranie plastových rámov okien, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	284,77	6,39	1 819,68
	VV		N.001				
	VV		284,77		284,77		
44	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	8,10	8,51	68,93
	VV		N.001				
	VV		8,1		8,10		
45	K	786611010.S	Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t	ks	523,00	1,28	669,44
	VV		N.001				
	VV		103		103,00		
	VV		N.002				
	VV		415+5		420,00		
	VV		Súčet		523,00		
46	K	978059211.P	Odsekanie a odobratie kamenných parapetov	m2	70,15	8,51	596,98
	VV		N.005				
	VV		44,75		44,75		
	VV		N.006				
	VV		25,4		25,40		
	VV		Súčet		70,15		
47	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	1,50	5,85	8,78
	VV		H.001				
	VV		0,5		0,50		
	VV		N.004				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		1,50		
48	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	87,65	6,92	606,54
49	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	175,30	1,60	280,48
	VV		87,65*2		175,30		
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	87,65	15,75	1 380,49
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	788,85	0,53	418,09
	VV		87,65*9		788,85		
52	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	87,65	5,85	512,75
53	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	876,50	0,27	236,66
	VV		87,65*10		876,50		
54	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	21,19	23,41	496,06
55	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	66,46	164,95	10 962,58
	D	99	Presun hmôt HSV				219,38
56	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,64	11,17	219,38
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				473 014,73
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				2 714,91
57	K	763115311.P	Priečka SDK napr. Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami RB/RBI 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50, skladba PR.01	m2	69,10	38,31	2 647,22
	VV		PR.01				
	VV		69,1		69,10		
58	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,59	42,57	67,69
	D	764	Konštrukcie klampiarske				9 315,04
59	K	764410430.P1	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 180 mm	m	395,08	20,35	8 039,88
	VV		pol. 601.3				
	VV		395,08		395,08		
60	K	764410430.P	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 210 mm	m	13,34	20,64	275,34
	VV		pol. 601.1				
	VV		13,34		13,34		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	764410470.P	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 460 mm	m	26,90	23,84	641,30
	VV		pol. 601.2				
	VV		26,9		26,90		
62	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	155,53	1,17	181,97
	VV		M.001				
	VV		155,53		155,53		
63	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,79	223,48	176,55
	D	766	Konštrukcie stolárske				24 838,51
64	K	766414133.P	Montáž obloženia ostení a nadpraží okien, dverí a zasklených stien pomocou DTD laminovaných dosiek	m2	577,75	21,28	12 294,52
	VV		pol. 802				
	VV		179,15+156,07+152,53+90		577,75		
65	*M*	*607210000500.P*	*Doska drevotrieskova obojstranne laminovaná (DTDL) pre použitie v interiéri, pol. 802*	*m2*	*577,75*	*6,64*	*3 836,26*
66	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,00	8,51	34,04
	VV		pol. 715				
	VV		4		4,00		
67	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*1,00*	*9,79*	*9,79*
	VV		pol. 715				
	VV		1		1,00		
68	K	766694121.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,00	10,64	53,20
	VV		pol. 801				
	VV		5		5,00		
69	K	766694122.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	10,00	12,77	127,70
	VV		pol. 801				
	VV		10		10,00		
70	K	766694123.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,00	14,90	44,70
	VV		pol. 801				
	VV		3		3,00		
71	K	766694124.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	71,00	17,03	1 209,13
	VV		pol. 801				
	VV		71		71,00		
72	*M*	*611550000400.P*	*Parapetná doska vnútorná, z drevotriesky laminovanej*	*m*	*462,69*	*14,10*	*6 523,93*
	VV		pol. 801				
	VV		4,9+11,99+5,5+418,27		440,66		
	VV		440,66*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		462,69		
73	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	2,00	2,13	4,26
	VV		N.007				
	VV		2		2,00		
74	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	20,00	3,19	63,80
	VV		N.007				
	VV		20		20,00		
75	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm -0,006t	ks	10,00	3,19	31,90
	VV		N.008				
	VV		10		10,00		
76	K	766699611.P	Demontáž krytov vykurovacieho telesa	m2	89,50	4,79	428,71
	VV		N.005				
	VV		89,5		89,50		
77	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,74	37,25	176,57
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				425 456,27
78	K	767310220.S	Montáž strešného svetlíka plochého trojsklo neotváravého do plochej strechy	ks	10,00	266,04	2 660,40
	VV		pol. A_208				
	VV		2		2,00		
	VV		pol. B2_203				
	VV		8		8,00		
	VV		Súčet		10,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	*M*	*611340020370.P*	*Svetlík strešný pre ploché strechy, pol. A_208, pol. B2_203*	*ks*	*10,00*	*526,76*	*5 267,60*
	VV		pol. A_208				
	VV		2		2,00		
	VV		pol. B2_203				
	VV		8		8,00		
	VV		Súčet		10,00		
80	K	767310270.P	Montáž zdvíhacieho rámu pre zvýšenie rámu svetlíka do plochej strechy	ks	20,00	37,25	745,00
	VV		pol. A_208				
	VV		2*2		4,00		
	VV		pol. B2_203				
	VV		8*2		16,00		
	VV		Súčet		20,00		
81	*M*	*611340020720.P*	*Rám zdvíhací, pol. A_208, pol. B2_203*	*ks*	*20,00*	*78,75*	*1 575,00*
82	K	767311822.S	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, priechod svetla nad 0,5 do 1 m2 -0,0255t	m	13,00	13,30	172,90
	VV		N.003				
	VV		13		13,00		
83	K	767311828.S	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, priechod svetla nad 3,5 do 4 m2 -0,0754t	m	39,00	15,96	622,44
	VV		N.003				
	VV		39		39,00		
84	K	767316308.B2_204	Montáž, dodávka a doprava pásových svetlíkov pre ploché strechy, vrátane kotvenia, spojovacích prvkov, príslušenstva, pol. B2_204	ks	9,00	1 935,60	17 420,40
	VV		pol. B2_204				
	VV		9		9,00		
85	K	767590200.P	Montáž čistiacej rohože systémovej hliníkovej na podlahu	m2	1,50	49,70	74,55
	VV		pol. 702				
	VV		1,5		1,50		
86	*M*	*697510002000.P*	*Hliníková rohož s vložkou z gumy / kartáč*	*m2*	*1,50*	*291,85*	*437,78*
87	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	4,50	46,82	210,69
	VV		pol. 702				
	VV		4,5		4,50		
88	*M*	*697590000100.P*	*Zápustný hliníkový rám L k čistiacej rohoži*	*m*	*4,50*	*9,58*	*43,11*
89	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	75,20	13,83	1 040,02
	VV		montáž hliníkových okien - pol. 200				
	VV		75,2		75,20		
90	*M*	*283290008200.S*	*Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*78,96*	*1,49*	*117,65*
91	*M*	*283290008700.S*	*Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*78,96*	*1,49*	*117,65*
92	*M*	*553410091020.A_201*	*Okno hliníkové, pol. A_201*	*ks*	*2,00*	*879,64*	*1 759,28*
	VV		pol. A_201				
	VV		2		2,00		
93	*M*	*553410091020.A_202*	*Okno hliníkové, pol. A_202*	*ks*	*2,00*	*879,64*	*1 759,28*
	VV		pol. A_202				
	VV		2		2,00		
94	*M*	*553410091020.A_203*	*Okno hliníkové, pol. A_203*	*ks*	*1,00*	*503,14*	*503,14*
	VV		pol. A_203				
	VV		1		1,00		
95	*M*	*553410091020.A_204*	*Okno hliníkové, pol. A_204*	*ks*	*2,00*	*462,27*	*924,54*
	VV		pol. A_204				
	VV		2		2,00		
96	*M*	*553410091020.A_205*	*Okno hliníkové, pol. A_205*	*ks*	*1,00*	*1 421,73*	*1 421,73*
	VV		pol. A_205				
	VV		1		1,00		
97	*M*	*553410091020.A_206*	*Okno hliníkové, pol. A_206*	*ks*	*1,00*	*949,66*	*949,66*
	VV		pol. A_206				
	VV		1		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	*M*	*553410091020.A_207*	*Okno hliníkové, pol. A_207*	*ks*	*1,00*	*1 051,50*	*1 051,50*
	VV		pol. A_207				
	VV		1		1,00		
99	*M*	*553410091020.B1_201*	*Okno hliníkové, pol. B1_201*	*ks*	*1,00*	*845,91*	*845,91*
	VV		pol. B1_201				
	VV		1		1,00		
100	*M*	*553410091020.B2_201*	*Okno hliníkové, pol. B2_201*	*ks*	*1,00*	*949,66*	*949,66*
	VV		pol. B2_201				
	VV		1		1,00		
101	*M*	*553410091020.B2_202*	*Okno hliníkové, pol. B2_202*	*ks*	*1,00*	*949,66*	*949,66*
	VV		pol. B2_202				
	VV		1		1,00		
102	K	767640010.P	Montáž hliníkových exterierových zasklenných stien s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	1 336,06	31,93	42 660,40
	VV		montáž hlinikových zasklených stien_pol.300				
	VV		1336,06		1 336,06		
103	*M*	*283290008200.S*	*Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*1 402,86*	*1,49*	*2 090,26*
104	*M*	*283290008700.S*	*Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*1 402,86*	*1,49*	*2 090,26*
105	*M*	*553410097030.A_301.1*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_301.1*	*ks*	*1,00*	*1 399,91*	*1 399,91*
	VV		pol. A_301.1				
	VV		1		1,00		
106	*M*	*553410097030.A_301.2*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_301.2*	*ks*	*1,00*	*7 997,00*	*7 997,00*
	VV		pol. A_301.2				
	VV		1		1,00		
107	*M*	*553410097030.A_302*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_302*	*ks*	*1,00*	*1 787,69*	*1 787,69*
	VV		pol. A_302				
	VV		1		1,00		
108	*M*	*553410097030.A_303*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_303*	*ks*	*1,00*	*1 450,14*	*1 450,14*
	VV		pol. A_303				
	VV		1		1,00		
109	*M*	*553410097030.A_304.1*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_304.1*	*ks*	*1,00*	*2 841,11*	*2 841,11*
	VV		pol. A_304.1				
	VV		1		1,00		
110	*M*	*553410097030.A_304.2*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_304.2*	*ks*	*1,00*	*2 104,28*	*2 104,28*
	VV		pol. A_304.2				
	VV		1		1,00		
111	*M*	*553410097030.A_305*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_305*	*ks*	*1,00*	*2 999,57*	*2 999,57*
	VV		pol. A_305				
	VV		1		1,00		
112	*M*	*553410097030.A_306*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_306*	*ks*	*1,00*	*2 971,69*	*2 971,69*
	VV		pol. A_306				
	VV		1		1,00		
113	*M*	*553410097030.A_307*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_307*	*ks*	*1,00*	*2 971,69*	*2 971,69*
	VV		pol. A_307				
	VV		1		1,00		
114	*M*	*553410097030.A_308*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_308*	*ks*	*1,00*	*2 996,69*	*2 996,69*
	VV		pol. A_308				
	VV		1		1,00		
115	*M*	*553410097030.A_309*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_309*	*ks*	*1,00*	*3 023,19*	*3 023,19*
	VV		pol. A_309				
	VV		1		1,00		
116	*M*	*553410097030.A_310*	*Zasklená stena hliníková, pol. A_310*	*ks*	*1,00*	*2 971,69*	*2 971,69*
	VV		pol. A_310				
	VV		1		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	M	553410097030.A_311	Zasklená stena hliníková, pol. A_311	ks	1,00	3 076,93	3 076,93
	VV		pol. A_311				
	VV		1		1,00		
118	M	553410097030.A_312	Zasklená stena hliníková, pol. A_312	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		pol. A_312				
	VV		1		1,00		
119	M	553410097030.A_313	Zasklená stena hliníková, pol. A_313	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		pol. A_313				
	VV		1		1,00		
120	M	553410097030.A_314	Zasklená stena hliníková, pol. A_314	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		pol. A_314				
	VV		1		1,00		
121	M	553410097030.A_315	Zasklená stena hliníková, pol. A_315	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		pol. A_315				
	VV		1		1,00		
122	M	553410097030.A_316	Zasklená stena hliníková, pol. A_316	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		pol. A_316				
	VV		1		1,00		
[illegible]	M	553410097030.A_317	Zasklená stena hliníková, pol. A_317	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		pol. A_317				
	VV		1		1,00		
124	M	553410097030.A_318	Zasklená stena hliníková, pol. A_318	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		pol. A_318				
	VV		1		1,00		
125	M	553410097030.A_319	Zasklená stena hliníková, pol. A_319	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		pol. A_319				
	VV		1		1,00		
126	M	553410097030.A_320	Zasklená stena hliníková, pol. A_320	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		pol. A_320				
	VV		1		1,00		
127	M	553410097030.A_321	Zasklená stena hliníková, pol. A_321	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		pol. A_321				
	VV		1		1,00		
128	M	553410097030.A_322	Zasklená stena hliníková, pol. A_322	ks	1,00	3 452,80	3 452,80
	VV		pol. A_322				
	VV		1		1,00		
129	M	553410097030.A_323	Zasklená stena hliníková, pol. A_323	ks	1,00	3 296,26	3 296,26
	VV		pol. A_323				
	VV		1		1,00		
130	M	553410097030.A_324	Zasklená stena hliníková, pol. A_324	ks	1,00	2 543,36	2 543,36
	VV		pol. A_324				
	VV		1		1,00		
131	M	553410097030.A_325.1	Zasklená stena hliníková, pol. A_325.1	ks	1,00	1 126,85	1 126,85
	VV		pol. A_325.1				
	VV		1		1,00		
132	M	553410097030.A_325.2	Zasklená stena hliníková, pol. A_325.2	ks	1,00	2 494,30	2 494,30
	VV		pol. A_325.2				
	VV		1		1,00		
133	M	553410097030.A_325.3	Zasklená stena hliníková, pol. A_325.3	ks	1,00	1 281,47	1 281,47
	VV		pol. A_325.3				
	VV		1		1,00		
134	M	553410097030.A_326	Zasklená stena hliníková, pol. A_326	ks	1,00	2 142,17	2 142,17
	VV		pol. A_326				
	VV		1		1,00		
135	M	553410097030.A_327	Zasklená stena hliníková, pol. A_327	ks	1,00	893,79	893,79
	VV		pol. A_327				
	VV		1		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	M	553410097030.A_328	Zasklená stena hliníková, pol. A_328	ks	1,00	1 065,23	1 065,23
	VV		pol. A_328				
	VV		1		1,00		
137	M	553410097030.B1_301	Zasklená stena hliníková, pol. B1_301	ks	1,00	2 587,20	2 587,20
	VV		B1_301				
	VV		1		1,00		
138	M	553410097030.B1_302	Zasklená stena hliníková, pol. B1_302	ks	1,00	2 587,20	2 587,20
	VV		B1_302				
	VV		1		1,00		
139	M	553410097030.B1_303	Zasklená stena hliníková, pol. B1_303	ks	1,00	2 983,71	2 983,71
	VV		B1_303				
	VV		1		1,00		
140	M	553410097030.B1_304	Zasklená stena hliníková, pol. B1_304	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		B1_304				
	VV		1		1,00		
141	M	553410097030.B1_305	Zasklená stena hliníková, pol. B1_305	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		B1_305				
	VV		1		1,00		
?	M	55341009703.B1_306.1	Zasklená stena hliníková, pol. B1_306.1	ks	1,00	1 151,54	1 151,54
	VV		B1_306.1				
	VV		1		1,00		
143	M	55341009703.B1_306.2	Zasklená stena hliníková, pol. B1_306.2	ks	1,00	2 660,95	2 660,95
	VV		B1_306.2				
	VV		1		1,00		
144	M	55341009703.B1_306.3	Zasklená stena hliníková, pol. B1_306.3	ks	1,00	1 151,54	1 151,54
	VV		B1_306.3				
	VV		1		1,00		
145	M	553410097030.B1_307	Zasklená stena hliníková, pol. B1_307	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		B1_307				
	VV		1		1,00		
146	M	553410097030.B1_308	Zasklená stena hliníková, pol. B1_308	ks	1,00	3 023,19	3 023,19
	VV		B1_308				
	VV		1		1,00		
147	M	553410097030.B1_309	Zasklená stena hliníková, pol. B1_309	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		B1_309				
	VV		1		1,00		
148	M	553410097030.B1_310	Zasklená stena hliníková, pol. B1_310	ks	1,00	2 996,69	2 996,69
	VV		B1_310				
	VV		1		1,00		
149	M	553410097030.B1_311	Zasklená stena hliníková, pol. B1_311	ks	1,00	3 024,36	3 024,36
	VV		B1_311				
	VV		1		1,00		
150	M	553410097030.B1_312	Zasklená stena hliníková, pol. B1_312	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		B1_312				
	VV		1		1,00		
151	M	553410097030.B1_313	Zasklená stena hliníková, pol. B1_313	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		B1_313				
	VV		1		1,00		
152	M	553410097030.B1_314	Zasklená stena hliníková, pol. B1_314	ks	1,00	2 964,77	2 964,77
	VV		B1_314				
	VV		1		1,00		
153	M	553410097030.B1_315	Zasklená stena hliníková, pol. B1_315	ks	1,00	2 964,77	2 964,77
	VV		B1_315				
	VV		1		1,00		
154	M	55341009703.B1_316.1	Zasklená stena hliníková, pol. B1_316.1	ks	1,00	1 147,38	1 147,38
	VV		B1_316.1				
	VV		1		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	M	55341009703.B1_316.2	Zasklená stena hliníková, pol. B1_316.2	ks	1,00	2 660,95	2 660,95
	VV		B1_316.2				
	VV		1		1,00		
156	M	55341009703.B1_316.3	Zasklená stena hliníková, pol. B1_316.3	ks	1,00	1 147,38	1 147,38
	VV		B1_316.3				
	VV		1		1,00		
157	M	553410097030.B1_317	Zasklená stena hliníková, pol. B1_317	ks	1,00	2 964,77	2 964,77
	VV		B1_317				
	VV		1		1,00		
158	M	553410097030.B1_318	Zasklená stena hliníková, pol. B1_318	ks	1,00	3 023,19	3 023,19
	VV		B1_318				
	VV		1		1,00		
159	M	553410097030.B1_319	Zasklená stena hliníková, pol. B1_319	ks	1,00	3 023,19	3 023,19
	VV		B1_319				
	VV		1		1,00		
160	M	553410097030.B1_320	Zasklená stena hliníková, pol. B1_320	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		B1_320				
	VV		1		1,00		
[illegible]	M	553410097030.B1_321	Zasklená stena hliníková, pol. B1_321	ks	1,00	2 996,69	2 996,69
	VV		B1_321				
	VV		1		1,00		
162	M	553410097030.B1_322	Zasklená stena hliníková, pol. B1_322	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		B1_322				
	VV		1		1,00		
163	M	553410097030.B1_323	Zasklená stena hliníková, pol. B1_323	ks	1,00	3 414,70	3 414,70
	VV		B1_323				
	VV		1		1,00		
164	M	553410097030.B1_324	Zasklená stena hliníková, pol. B1_324	ks	1,00	3 477,49	3 477,49
	VV		B1_324				
	VV		1		1,00		
165	M	553410097030.B1_325	Zasklená stena hliníková, pol. B1_325	ks	1,00	3 337,44	3 337,44
	VV		B1_325				
	VV		1		1,00		
166	M	553410097030.B1_326	Zasklená stena hliníková, pol. B1_326	ks	1,00	2 188,99	2 188,99
	VV		B1_326				
	VV		1		1,00		
167	M	55341009703.B2_301.1	Zasklená stena hliníková, pol. B2_301.1	ks	1,00	1 004,04	1 004,04
	VV		B2_301.1				
	VV		1		1,00		
168	M	55341009703.B2_301.2	Zasklená stena hliníková, pol. B2_301.2	ks	1,00	4 630,62	4 630,62
	VV		B2_301.2				
	VV		1		1,00		
169	M	55341009703.B2_302	Zasklená stena hliníková, pol. B2_302	ks	1,00	3 337,44	3 337,44
	VV		B2_302				
	VV		1		1,00		
170	M	55341009703.B2_303.1	Zasklená stena hliníková, pol. B2_303.1	ks	1,00	2 969,56	2 969,56
	VV		B2_303.1				
	VV		1		1,00		
171	M	55341009703.B2_303.2	Zasklená stena hliníková, pol. B2_303.2	ks	1,00	4 449,28	4 449,28
	VV		B2_303.2				
	VV		1		1,00		
172	M	55341009703.B2_303.3	Zasklená stena hliníková, pol. B2_303.3	ks	1,00	2 969,56	2 969,56
	VV		B2_303.3				
	VV		1		1,00		
173	M	55341009703.B2_304	Zasklená stena hliníková, pol. B2_304	ks	1,00	3 421,51	3 421,51
	VV		B2_304				
	VV		1		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
174	M	55341009703.B2_305	Zasklená stena hliníková, pol. B2_305	ks	1,00	2 732,04	2 732,04
	VV		B2_305				
	VV		1		1,00		
175	M	55341009703.B2_306	Zasklená stena hliníková, pol. B2_306	ks	1,00	2 974,56	2 974,56
	VV		B2_306				
	VV		1		1,00		
176	M	55341009703.B2_307	Zasklená stena hliníková, pol. B2_307	ks	1,00	3 023,19	3 023,19
	VV		B2_307				
	VV		1		1,00		
177	M	55341009703.B2_308.1	Zasklená stena hliníková, pol. B2_308.1	ks	1,00	2 037,09	2 037,09
	VV		B2_308.1				
	VV		1		1,00		
178	M	55341009703.B2_308.2	Zasklená stena hliníková, pol. B2_308.2	ks	1,00	2 392,99	2 392,99
	VV		B2_308.2				
	VV		1		1,00		
179	M	55341009703.B2_309.1	Zasklená stena hliníková, pol. B2_309.1	ks	1,00	2 392,99	2 392,99
	VV		B2_309.1				
	VV		1		1,00		
[illegible]	M	55341009703.B2_309.2	Zasklená stena hliníková, pol. B2_309.2	ks	1,00	2 039,26	2 039,26
	VV		B2_309.2				
	VV		1		1,00		
181	M	55341009703.B2_310	Zasklená stena hliníková, pol. B2_310	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		B2_310				
	VV		1		1,00		
182	M	55341009703.B2_311	Zasklená stena hliníková, pol. B2_311	ks	1,00	3 023,19	3 023,19
	VV		B2_311				
	VV		1		1,00		
183	M	55341009703.B2_312	Zasklená stena hliníková, pol. B2_312	ks	1,00	2 971,69	2 971,69
	VV		B2_312				
	VV		1		1,00		
184	M	55341009703.B2_313	Zasklená stena hliníková, pol. B2_313	ks	1,00	5 618,16	5 618,16
	VV		B2_313				
	VV		1		1,00		
185	M	55341009703.B2_314	Zasklená stena hliníková, pol. B2_314	ks	1,00	5 618,16	5 618,16
	VV		B2_314				
	VV		1		1,00		
[illegible]	M	55341009703.B2_315	Zasklená stena hliníková, pol. B2_315	ks	1,00	5 618,16	5 618,16
	VV		B2_315				
	VV		1		1,00		
187	M	55341009703.B2_316	Zasklená stena hliníková, pol. B2_316	ks	1,00	3 296,26	3 296,26
	VV		B2_316				
	VV		1		1,00		
188	M	55341009703.B2_317	Zasklená stena hliníková, pol. B2_317	ks	1,00	3 296,26	3 296,26
	VV		B2_317				
	VV		1		1,00		
189	M	55341009703.B2_318	Zasklená stena hliníková, pol. B2_318	ks	1,00	3 783,11	3 783,11
	VV		B2_318				
	VV		1		1,00		
190	M	55341009703.B2_319	Zasklená stena hliníková, pol. B2_319	ks	1,00	3 783,11	3 783,11
	VV		B2_319				
	VV		1		1,00		
191	M	55341009703.B2_320	Zasklená stena hliníková, pol. B2_320	ks	1,00	4 029,68	4 029,68
	VV		B2_320				
	VV		1		1,00		
192	M	55341009703.B2_321	Zasklená stena hliníková, pol. B2_321	ks	1,00	3 296,26	3 296,26
	VV		B2_321				
	VV		1		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
193	M	55341009703.B2_322	Zasklená stena hliníková, pol. B2_322	ks	1,00	3 296,26	3 296,26
	VV		B2_322				
	VV		1		1,00		
194	M	55341009703.B2_323	Zasklená stena hliníková, pol. B2_323	ks	1,00	11 572,28	11 572,28
	VV		B2_323				
	VV		1		1,00		
195	M	55341009703.B2_324	Zasklená stena hliníková, pol. B2_324	ks	1,00	3 130,46	3 130,46
	VV		B2_324				
	VV		1		1,00		
196	M	55341009703.B2_325	Zasklená stena hliníková, pol. B2_325	ks	1,00	2 933,80	2 933,80
	VV		B2_325				
	VV		1		1,00		
197	M	55341009703.B2_326	Zasklená stena hliníková, pol. B2_326	ks	1,00	1 726,50	1 726,50
	VV		B2_326				
	VV		1		1,00		
198	K	767642205.P	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	27,38	13,83	378,67
	VV		montáž hlinikových dverí_pol. 100				
	VV		27,38		27,38		
199	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	28,75	1,49	42,84
200	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	28,75	1,49	42,84
201	M	553410097090.A_101	Dvere hliníkové, pol. A_101	ks	1,00	1 206,45	1 206,45
	VV		pol. A_101				
	VV		1		1,00		
202	M	553410097090.A_102	Dvere hliníkové, pol. A_102	ks	1,00	1 069,06	1 069,06
	VV		pol. A_102				
	VV		1		1,00		
203	M	553410097090.A_103	Dvere hliníkové, pol. A_103	ks	1,00	1 332,76	1 332,76
	VV		pol. A_103				
	VV		1		1,00		
204	M	553410097090.B1_101	Dvere hliníkové, pol. B1_101	ks	1,00	1 413,96	1 413,96
	VV		pol. B1_101				
	VV		1		1,00		
205	M	553410097090.B2_101	Dvere hliníkové, pol. B2_101	ks	1,00	1 332,76	1 332,76
	VV		pol. B2_101				
	VV		1		1,00		
206	K	767660100.703	Montáž tieniacích lamiel, pol. 704	m2	70,00	91,21	6 384,70
	VV		pol. 703				
	VV		70		70,00		
207	M	611530000100.703	Dodávka tieniacích lamiel, pol. 704	m2	70,00	598,99	41 929,30
208	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	17,43	9,58	166,98
	VV		pol. 715				
	VV		17,43		17,43		
209	K	767995320.P	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 5,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	17,43	5,43	94,64
210	M	136110023400.P	Plech oceľový hrubý hr. 10,0 mm	t	0,02	1 489,83	29,80
	VV		pol. 715				
	VV		17,43/1000		0,02		
	VV		0,02*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		0,02		
211	K	959941111.715	Kotviací materiál pre dverné parapety, pol. 715	súb.	1,00	798,13	798,13
	VV		pol. 715				
	VV		1		1,00		
212	K	767995107.P	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	17,43	0,27	4,71
	VV		pol. 715				
	VV		17,43		17,43		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
213	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	20,00	0,69	13,80
	VV		B.004				
	VV		20		20,00		
214	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	46,24	55,34	2 558,92
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 737,10
215	K	771415014.P	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vrátane penetrácie, škárovacej hmoty	m	21,99	6,92	152,17
	VV		P1.02				
	VV		19,99		19,99		
	VV		2		2,00		
	VV		Súčet		21,99		
216	*M*	*597640001200.P*	*Obkladačky keramické - sokel*	*m2*	*2,29*	*161,75*	*370,41*
	VV		21,99*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva		2,29		
217	K	771575109.P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane penetrácie, škárovacej hmoty	m2	22,70	31,93	724,81
	VV		P1.02				
	VV		20,2		20,20		
	VV		2,5		2,50		
	VV		Súčet		22,70		
218	*M*	*597740001600.P*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*23,61*	*14,90*	*351,79*
	VV		22,7*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		23,61		
219	K	771591211.S	Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu - ukončovací	m	6,00	2,98	17,88
	VV		P1.02				
	VV		6		6,00		
220	*M*	*553650001260.P*	*Profil ukončovací "L"*	*m*	*6,06*	*5,32*	*32,24*
221	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,55	159,63	87,80
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				49,38
222	K	775411820.S	Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených skrutkami, -0,00100t	m	11,66	1,60	18,66
	VV		H.001				
	VV		11,66		11,66		
223	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	9,63	3,19	30,72
	VV		H.001				
	VV		9,63		9,63		
	D	776	Podlahy povlakové				51,28
224	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	8,90	1,60	14,24
	VV		H.001				
	VV		8,9		8,90		
225	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	11,61	3,19	37,04
	VV		H.001				
	VV		11,61		11,61		
	D	783	Nátery				7 553,41
226	K	783251017.P1	Nátery kov.stav. konštrukcií - základný, viď PD	m2	294,48	5,96	1 755,10
	VV		pol. 704				
	VV		31,31		31,31		
	VV		pol. 712				
	VV		235,88		235,88		
	VV		pol. 715				
	VV		0,52		0,52		
	VV		Súčet		267,71		
	VV		267,71*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		294,48		
227	K	783271001.P2	Nátery kov.stav. konštrukcií - vrchný, viď PD	m2	294,48	19,69	5 798,31
	VV		267,71*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		294,48		
	D	784	Maľby				1 298,83
228	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	292,97	1,17	342,77
	VV		MA.01				
	VV		59,96+20,2		80,16		
	VV		PR.01				
	VV		138,2		138,20		
	VV		VM.01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		2,52+46,2		48,72		
	VV		VM.02				
	VV		15,75		15,75		
	VV		VM.03				
	VV		10,14		10,14		
	VV		Súčet		292,97		
229	K	784430010.P5	Maľby akrylátové napr. Dulux Classic White základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	292,97	2,45	717,78
230	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	644,00	0,37	238,28
	VV		MA.01				
	VV		44		44,00		
	VV		PR.01				
	VV		500		500,00		
	VV		VM.01, 02, 03				
	VV		100		100,00		
	VV		Súčet		644,00		
	D	M	Práce a dodávky M				57 221,33
	D	43-M	Ostatné				51 578,92
231	K	430862001.S	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	10 652,13	0,64	6 817,36
	VV		pol. 704				
	VV		1293,87+65,94		1 359,81		
	VV		pol. 712				
	VV		8641,16+651,16		9 292,32		
	VV		Súčet		10 652,13		
232	K	430865015.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 4	kg	10 652,13	2,23	23 754,25
233	*M*	*145640001200.P*	*Profil oceľový*	*t*	*11,42*	*1 489,83*	*17 013,86*
	VV		pol. 704				
	VV		1293,87/1000		1,29		
	VV		pol. 712				
	VV		8641,16/1000		8,64		
	VV		Súčet		9,93		
	VV		9,93*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		11,42		
234	*M*	*136110023400.P*	*Plech oceľový hrubý hr. 10,0 mm*	*t*	*0,75*	*1 489,83*	*1 117,37*
	VV		pol. 704				
	VV		65,94/1000		0,07		
	VV		pol. 712				
	VV		651,16/1000		0,65		
	VV		0,65*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		0,75		
235	K	767995107.P	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	10 652,13	0,27	2 876,08
	VV		pol. 704				
	VV		1293,87+65,94		1 359,81		
	VV		pol. 712				
	VV		8641,16+651,16		9 292,32		
	VV		Súčet		10 652,13		
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				5 642,41
236	*M*	*605110000100.P*	*Pomocné debnenie z dosák a fošní - pre montáž detailov*	*m3*	*2,50*	*90,41*	*226,03*
237	*M*	*607260000240.P*	*OSB doska hr. 15 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*60,00*	*1,75*	*105,00*
238	*M*	*607260000300.P*	*OSB doska hr. 18 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*60,00*	*2,14*	*128,40*
239	*M*	*607260000400.P*	*OSB doska hr. 22 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*120,00*	*2,56*	*307,20*
240	*M*	*605430000203.P*	*Drevené hranoly do 25cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*2,50*	*90,41*	*226,03*
241	*M*	*605420000100.P*	*Drevené hranoly do 100cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*1,20*	*90,41*	*108,49*
242	*M*	*605420000200.P*	*Drevené hranoly do 216cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*1,20*	*90,41*	*108,49*
243	*M*	*631440010200.P*	*Tepelná izolácia z minerálnej vlny rôznych hrúbok - pre montáž detailov*	*m3*	*12,20*	*30,32*	*369,90*
244	*M*	*283720033700.P*	*Tepelná izolácia z XPS rôznych hrúbok - pre montáž detailov*	*m3*	*12,00*	*31,71*	*380,52*
245	*M*	*246970002150.P*	*Tmel silikónový 300 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*120,00*	*0,89*	*106,80*
246	*M*	*246930001500.P*	*Tmel akrylatový 300 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*120,00*	*0,58*	*69,60*
247	*M*	*246970000300.P*	*Tmel MS polymér 280 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*120,00*	*2,42*	*290,40*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
248	M	283550017400.P	PU povrazec - pre montáž detailov	m	360,00	0,06	21,60
249	M	247710000500.P	Tesniace pásky butylové do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	600,00	0,18	108,00
250	M	309300000500.P	Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov	tks	12,00	3,34	40,08
251	M	311310000500.P	Spojovacie prostriedky - hmoždinky - pre montáž detailov	ks	6 000,00	0,00	0,00
252	M	311990003000.P	Chemická kotva M8 - pre montáž detailov	ks	36,00	0,40	14,40
253	M	311990003100.P	Chemická kotva M10 - pre montáž detailov	ks	36,00	0,40	14,40
254	M	311990003200.P	Chemická kotva M12 - pre montáž detailov	ks	36,00	0,42	15,12
255	M	283410000500.P	Pomocné lišty pre KZS - pre montáž detailov	m	3 000,00	0,10	300,00
256	M	283410000500.P 1	Montážne podložky do zateplenia - pre montáž detailov	ks	24,00	0,18	4,32
257	M	247710000500.P 1	Vodotesné pásky pre tesnenie špár - pre montáž detailov	m	409,12	0,51	208,65
258	M	595310004300.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 150 mm - pre montáž detailov	m2	60,00	5,26	315,60
259	M	595310003300.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 250 mm - pre montáž detailov	m2	36,00	9,12	328,32
260	M	595310003400.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 300 mm - pre montáž detailov	m2	90,00	11,08	997,20
1	M	585690001210.P	Vysprávkové malty - pre montáž detailov	kg	240,00	0,08	19,20
262	M	283230011600.P	Fólia na olepovanie a ochrana konštrukcie - pre montáž detailov	m2	600,00	0,15	90,00
263	M	283230011600.P 1	Samolepiaca fólia na olepovanie a ochranu konštrukcie do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	240,00	0,07	16,80
264	M	137210000400.P	Klampiarske výrobky s hrúbou plechu do 0,7 - pre montáž detailov	m2	30,00	5,15	154,50
265	M	138810000800.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1mm - pre montáž detailov	m2	30,00	5,98	179,40
266	M	138810000500.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1,5mm - pre montáž detailov	m2	24,00	7,37	176,88
267	M	138210000600.P	Príponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre montáž detailov	m2	12,00	5,98	71,76
268	K	632450451.P	Opravné, vysokopevnostné, systémové betóny - pre montáž detailov	m3	2,40	58,05	139,32
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 680,65
269	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	315,00	8,51	2 680,65

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_04.1 - Realizáca debarierizačných opatrení - interiér, č.1

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**105 424,87**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 516,76
	D	1	Zemné práce				1 718,91
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	20,00	47,89	957,80
	VV		I.004				
	VV		20		20,00		
2	K	130001101.P	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy	m3	20,00	1,60	32,00
3	K	162201102.P	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 ručne pomocou fúrika	m3	32,00	2,13	68,16
	VV		I.004				
	VV		20		20,00		
	VV		P1.03				
	VV		12 " výťahová šachta		12,00		
	VV		Súčet		32,00		
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,00	6,39	51,12
	VV		20-12		8,00		
	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	56,00	0,37	20,72
	VV		8*7		56,00		
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	20,00	12,77	255,40
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,00	0,53	4,24
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	14,40	9,58	137,95
	VV		8*1,8		14,40		
9	K	174101102.P	Zásyp sypaninou so zhutnením v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	12,00	15,96	191,52
	VV		P1.03				
	VV		12 " výťahová šachta		12,00		
	D	2	Zakladanie				984,39
10	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,64	180,91	115,78
	VV		P1.04				
	VV		0,64 " výťahová šachta		0,64		
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,44	255,40	623,18
	VV		P1.03				
	VV		8,27*0,15 " výťahová šachta		1,24		
	VV		P1.04				
	VV		1,08 " výťahová šachta		1,08		
	VV		Súčet		2,32		
	VV		2,32*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		2,44		
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,50	27,67	69,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		P1.04				
	VV		2,5 " výťahová šachta		2,50		
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,50	7,98	19,95
14	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,98	7,45	156,30
	VV		P1.03				
	VV		8,27 " výťahová šachta		8,27		
	VV		P1.04				
	VV		5,4*2 " výťahová šachta		10,80		
	VV		Súčet		19,07		
	VV		19,07*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		20,98		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 743,10
15	K	317165302.P	Nenosný preklad napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm, pol. 908	ks	1,00	35,12	35,12
	VV		pol. 908				
	VV		1		1,00		
16	K	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	3,16	148,98	470,78
	VV		NS.01				
	VV		3,16 " výťahová šachta		3,16		
17	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	21,06	42,57	896,52
	VV		NS.01				
	VV		21,06 " výťahová šachta		21,06		
18	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	21,06	7,98	168,06
19	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	23,17	7,45	172,62
	VV		NS.01				
	VV		21,06 " výťahová šachta		21,06		
	VV		21,06*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		23,17		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 212,04
20	K	611460366.P	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, hr. 30 mm	m2	30,22	17,03	514,65
	VV		OM.01				
	VV		100,73*0,3 " výťahová šachta		30,22		
21	K	611461111.P	Príprava vnútorného podkladu stropov napr. BAUMIT, cementový Prednástrek (napr. Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	30,22	4,04	122,09
22	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	30,22	3,35	101,24
23	K	612460366.P	Vnútorná omietka stien vápennocementová, hr. 30 mm	m2	101,37	15,96	1 617,87
	VV		OM.01				
	VV		18,77+10,73 " WC imobil.		29,50		
	VV		239,57*0,3 " výťahová šachta		71,87		
	VV		Súčet		101,37		
24	K	612465111.P	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, cementový Prednástrek (napr. Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	101,37	4,04	409,53
25	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	101,37	3,35	339,59
26	K	612481012.P	Priebežná omietková lišta (omietnik) pre omietky	m	31,00	0,96	29,76
	VV		OM.01				
	VV		31,0 " WC imobil.		31,00		
27	K	612481031.P	Rohový profil pre omietky	m	6,30	0,80	5,04
	VV		OM.01				
	VV		6,3 " WC imobil.		6,30		
28	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	113,01	1,17	132,22
	VV		P1.01				
	VV		6,16 " WC imobil.		6,16		
	VV		P1.02				
	VV		92,2+14,65 " výťahová šachta		106,85		
	VV		Súčet		113,01		
29	M	585520008700.S	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	kg	*23,28*	*3,62*	*84,27*
	VV		113,01*0,206 'Prepočítané koeficientom množstva		23,28		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	632452287.P	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. do 35 mm	m2	113,01	20,01	2 261,33
	VV		P1.01				
	VV		6,16 " WC imobil.		6,16		
	VV		P1.02				
	VV		92,2+14,65 " výťahová šachta		106,85		
	VV		Súčet		113,01		
31	K	632452290.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	8,27	22,24	183,92
	VV		P1.03				
	VV		8,27 " výťahová šachta		8,27		
32	K	632452300.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 100 mm	m2	2,97	30,75	91,33
	VV		P1.04				
	VV		2,97 " výťahová šachta		2,97		
33	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,00	85,13	85,13
	VV		pol. 401				
	VV		1		1,00		
34	*M*	*553310002100.P*	*Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž, pol. 401*	*ks*	*1,00*	*143,66*	*143,66*
35	K	771991102.P	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	113,01	0,80	90,41
	VV		P1.01				
	VV		6,16 " WC imobil.		6,16		
	VV		P1.02				
	VV		92,2+14,65 " výťahová šachta		106,85		
	VV		Súčet		113,01		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 496,86
36	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,00	1,28	2,56
37	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	106,89	1,06	113,30
	VV		6,16		6,16		
	VV		100,73		100,73		
	VV		Súčet		106,89		
38	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	120,00	1,06	127,20
	VV		110		110,00		
	VV		10		10,00		
	VV		Súčet		120,00		
39	K	959941122.P	Chemická kotva s oceľovou výstužou priemer. 12 mm tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru, viď PD	ks	160,00	6,60	1 056,00
	VV		P1.03				
	VV		160 " výťahová šachta		160,00		
40	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,00	186,23	558,69
	VV		I.004				
	VV		3		3,00		
41	K	962031146.P	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z panelov siporexových (pórobetón), hr. do 150 mm	m2	0,60	4,04	2,42
	VV		E.001				
	VV		0,20		0,20		
	VV		J.001				
	VV		0,4		0,40		
	VV		Súčet		0,60		
42	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,14	79,81	11,17
	VV		E.003				
	VV		0,14		0,14		
43	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,90	69,17	200,59
	VV		H.001				
	VV		((109,45+6,69)*0,05)*0,5		2,90		
44	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	122,31	4,47	546,73
	VV		H.001				
	VV		109,45		109,45		
	VV		I.004				
	VV		12,86		12,86		
	VV		Súčet		122,31		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	967031132.P	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive porobetónovom	m2	0,53	8,51	4,51
	VV		E.001				
	VV		0,27		0,27		
	VV		J.001				
	VV		0,26		0,26		
	VV		Súčet		0,53		
46	K	967041112.S	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	0,72	42,57	30,65
	VV		E.003				
	VV		0,72		0,72		
47	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,00	1,06	1,06
	VV		A.001				
	VV		1		1,00		
48	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,82	18,09	32,92
	VV		A.001				
	VV		1,82		1,82		
49	K	974083114.P	Rezanie betónových mazanín, poteru a podkladových dosiek existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	15,41	21,28	327,92
	VV		I.004				
	VV		15,41		15,41		
50	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	14,50	2,13	30,89
	VV		B.003				
	VV		14,5		14,50		
51	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	28,08	1,06	29,76
	VV		D.001				
	VV		28,08		28,08		
52	K	978059211.P1	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa	m2	2,19	16,49	36,11
	VV		E.003				
	VV		2,19		2,19		
53	K	712300831.P	Odstránenie hydroizolácie spodnej stavby, jednovrstvová	m2	12,86	3,19	41,02
	VV		I.004				
	VV		12,86		12,86		
54	K	762810014.P	Ochrana podlahy vo vnútri objektu v rámci rekonštrukčných prác vrátane demontáže ochrany podlahy	súb.	1,00	4 503,12	4 503,12
55	K	978059211.P	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podkladovej omietky do 2 m2	m2	6,70	8,51	57,02
	VV		H.001				
	VV		6,7		6,70		
56	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,23	6,92	174,59
57	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	50,46	1,60	80,74
	VV		25,23*2		50,46		
58	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,23	15,75	397,37
59	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	227,07	0,53	120,35
	VV		25,23*9		227,07		
60	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,23	5,85	147,60
61	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	252,30	0,27	68,12
	VV		25,23*10		252,30		
62	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	23,79	23,41	556,92
63	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,44	164,95	237,53
	D	99	Presun hmôt HSV				361,46
64	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,36	11,17	361,46
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				76 793,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				890,21
65	K	711111211.P	Izolácia proti zemnej vlhkosti - stierka hydroizolačná modifikovú bitúmenová, vodorovná, napr. Igasol101 + 2x Igolflex101+IgolflexF01	m2	14,64	30,22	442,42
	VV		P1.03				
	VV		8,27 " výťahová šachta		8,27		
	VV		P1.04				
	VV		6,37 " výťahová šachta		6,37		
	VV		Súčet		14,64		
66	K	711111231.P1	Izolácia proti zemnej vlhkosti - stierka hydroizolačná modifikovú bitúmenová, zvislá, napr. Igasol101 + 2x Igolflex101+IgolflexF01	m2	11,90	30,22	359,62
	VV		OP.33				
	VV		11,9 " výťahová šachta		11,90		
67	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	11,90	2,98	35,46
	VV		OP.33				
	VV		11,9 " výťahová šachta		11,90		
68	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*13,69*	*0,96*	*13,14*
	VV		11,9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		13,69		
69	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	9,30	3,19	29,67
	VV		OP.33				
	VV		9,3 " výťahová šachta		9,30		
70	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,31	31,93	9,90
	D	713	Izolácie tepelné				408,72
71	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	8,27	2,13	17,62
	VV		P1.03				
	VV		8,27 " výťahová šachta		8,27		
72	*M*	*283750002100.P*	*Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, napr. ISOVER*	*m2*	*8,44*	*12,13*	*102,38*
	VV		8,27*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		8,44		
73	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS bodovým prilepením	m2	12,50	10,64	133,00
	VV		OP.33				
	VV		11,9		11,90		
	VV		11,9*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		12,50		
74	*M*	*283750001000.S*	*Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*12,75*	*12,13*	*154,66*
	VV		12,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		12,75		
75	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,08	13,26	1,06
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				201,30
76	K	763138222.P	Podhľad SDK napr. Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	6,05	32,78	198,32
	VV		PD.41				
	VV		6,05		6,05		
77	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,07	42,57	2,98
	D	766	Konštrukcie stolárske				203,31
78	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,00	37,25	37,25
	VV		pol. 401				
	VV		1		1,00		
79	*M*	*611610002900.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné*	*ks*	*1,00*	*143,66*	*143,66*
80	*M*	*549150000600.P*	*Kľučka dverová a štítok 2x, zadlabávací zámok, cylindrická vložka, nehrdzavejúca oceľ*	*ks*	*1,00*	*21,28*	*21,28*
81	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,03	37,25	1,12
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				39 715,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	767230030.P	Montáž zábradlia nerezové na schody, kotvenie do podlahy	m	18,00	52,82	950,76
	VV		pol. 708				
	VV		18		18,00		
83	*M*	*553520000400.708*	*Zábradlie nerezové so sklennou výplňou pre schody, pol. 708*	*m*	*18,00*	*198,06*	*3 565,08*
84	K	767230075.P	Montáž madla pre schodisko interierové	m	38,50	21,98	846,23
	VV		pol. 708				
	VV		38,5		38,50		
85	*M*	*553520003500.708*	*Madlo schodiska, pol. 708*	*m*	*38,50*	*101,14*	*3 893,89*
86	K	767248110.P	Montáž, dodávka a doprava výťahu vrátane príslušenstva, obloženia, kotvenia, spojovací prvkov, ..., viď PD	ks	1,00	30 328,76	30 328,76
87	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,36	55,34	130,60
	D	771	Podlahy z dlaždíc				8 340,12
88	K	771275107.P	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vrátane penetrácie, škárovacej hmoty	m2	14,65	39,37	576,77
	VV		P1.02				
	VV		14,65 " výťahová šachta		14,65		
	M	*597740001600.P*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*15,24*	*14,90*	*227,08*
	VV		14,65*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		15,24		
90	K	771415034.P	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu vrátane penetrácie, škárovacej hmoty	m	16,00	7,45	119,20
	VV		P1.02				
	VV		16 " výťahová šachta		16,00		
91	*M*	*597640001200.P*	*Obkladačky keramické - sokel*	*m2*	*1,66*	*161,75*	*268,51*
	VV		16*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva		1,66		
92	K	771415014.P	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vrátane penetrácie, škárovacej hmoty	m	28,64	6,92	198,19
	VV		P1.02				
	VV		28,64 " výťahová šachta		28,64		
93	*M*	*597640001200.P*	*Obkladačky keramické - sokel*	*m2*	*2,98*	*161,75*	*482,02*
	VV		28,64*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva		2,98		
94	K	771575109.P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane penetrácie, škárovacej hmoty	m2	14,43	30,33	437,66
	VV		P1.01				
	VV		6,16 " WC imobil.		6,16		
	VV		P1.03				
	VV		8,27 " výťahová šachta		8,27		
	VV		Súčet		14,43		
	M	*597740000900.P*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom*	*m2*	*15,01*	*25,22*	*378,55*
	VV		14,43*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		15,01		
96	K	771575109.P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane penetrácie, škárovacej hmoty	m2	112,40	30,33	3 409,09
	VV		P1.02				
	VV		20,2		20,20		
	VV		P1.02				
	VV		92,2 " výťahová šachta		92,20		
	VV		Súčet		112,40		
97	*M*	*597740001600.P*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*116,90*	*14,90*	*1 741,81*
	VV		112,4*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		116,90		
98	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,14	159,63	501,24
	D	776	Podlahy povlakové				37,34
99	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	10,00	1,60	16,00
	VV		H.001				
	VV		10		10,00		
100	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	6,69	3,19	21,34
	VV		H.001				
	VV		6,69		6,69		
	D	781	Obklady				1 016,71
101	K	781445011.P	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátane penetrácie, škárovacej hmoty	m2	18,77	30,33	569,29
	VV		OK.01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		18,77 " WC imobil.		18,77		
102	*M*	*597640000100.P*	*Obkladačky keramické na stenu*	*m2*	*19,52*	*16,60*	*324,03*
	VV		18,77*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		19,52		
103	K	781491111.P	Montáž profilov pre obklad do lepidla	m	11,16	3,41	38,06
	VV		OK.01				
	VV		11,16 " WC imobil.		11,16		
104	*M*	*4387.P*	*Ukončovacia lišta obkladov pravouhla, dĺžka 3m*	*ks*	*4,13*	*5,32*	*21,97*
	VV		11,16*0,37 'Prepočítané koeficientom množstva		4,13		
105	K	634601511.P	Tmelenie tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	9,76	2,66	25,96
	VV		OK.01				
	VV		9,76 " WC imobil.		9,76		
106	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,48	77,92	37,40
	D	783	Nátery				1 071,97
107	K	783251017.P1	Nátery kov.stav. konštrukcií - základný, viď PD	m2	39,05	5,96	232,74
	VV		vyťahová šachta				
	VV		35,5		35,50		
	VV		35,5*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		39,05		
108	K	783271001.P2	Nátery kov.stav. konštrukcií - vrchný, viď PD	m2	39,05	19,69	768,89
	VV		35,5*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		39,05		
109	K	783894711.P	Náter hydrofobizačný na podlahu napr. Stachema Repesil BKH	m2	13,50	5,21	70,34
	VV		P1.04				
	VV		2,97 " výťahová šachta		2,97		
	VV		NS.01				
	VV		10,53 " výťahová šachta		10,53		
	VV		Súčet		13,50		
	D	784	Maľby				1 348,69
110	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	357,08	1,17	417,78
	VV		MA.01				
	VV		10,73 " WC imobil.		10,73		
	VV		6,05 " PD.41		6,05		
	VV		239,57+100,73 " výťahová šachta		340,30		
	VV		Súčet		357,08		
111	K	784430010.P5	Maľby akrylátové napr. Dulux Classic White základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	357,08	2,45	874,85
112	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	151,50	0,37	56,06
	VV		MA.01				
	VV		10,5 " WC imobil.		10,50		
	VV		141 " výťahová šachta		141,00		
	VV		Súčet		151,50		
	D	787	Zasklievanie				23 559,71
113	K	787192515.P	Zasklievanie výťahovej šachty sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) vrátane príslušenstva	m2	51,47	218,31	11 236,42
	VV		vyťahová šachta				
	VV		51,47		51,47		
114	*M*	*634310002115.P*	*Sklo bezpečnostné - opláštenie výťahovej šachty, viď PD*	*m2*	*51,47*	*206,76*	*10 641,94*
115	K	787200802.S	Vysklievanie schodiskového zábradlia nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	10,00	8,51	85,10
	VV		B.003				
	VV		10		10,00		
116	K	998787103.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	1,34	1 191,23	1 596,25
	D	M	Práce a dodávky M				7 570,07
	D	43-M	Ostatné				6 526,26
117	K	430862001.S	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	1 347,75	0,64	862,56
	VV		vyťahová šachta				
	VV		1313,21+34,54		1 347,75		
118	K	430865015.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 4	kg	1 347,75	2,23	3 005,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	M	145640001200.P	Profil oceľový	t	1,51	1 489,83	2 249,64
	VV		vyťahová šachta				
	VV		1313,21/1000		1,31		
	VV		1,31*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1,51		
120	M	136110023400.P	Plech oceľový hrubý hr. 10,0 mm	t	0,03	1 489,83	44,69
	VV		vyťahová šachta				
	VV		34,54/1000		0,03		
	VV		0,03*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		0,03		
121	K	767995107.P	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	1 347,75	0,27	363,89
	VV		vyťahová šachta				
	VV		1313,21+34,54		1 347,75		
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				1 043,81
122	M	631440010200.P	Tepelná izolácia z minerálnej vlny rôznych hrúbok - pre montáž detailov	m3	1,00	57,37	57,37
123	M	283720033700.P	Tepelná izolácia z XPS rôznych hrúbok - pre montáž detailov	m3	1,00	59,43	59,43
124	M	246970002150.P	Tmel silikónový 300 ml - pre montáž detailov	ks	10,00	1,67	16,70
125	M	246930001500.P	Tmel akrylatový 300 ml - pre montáž detailov	ks	10,00	1,09	10,90
126	M	246970000300.P	Tmel MS polymér 280 ml - pre montáž detailov	ks	10,00	4,54	45,40
127	M	283550017400.P	PU povrazec - pre montáž detailov	m	20,00	0,11	2,20
128	M	309300000500.P	Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov	tks	1,00	6,26	6,26
129	M	311310000500.P	Spojovacie prostriedky - hmoždinky - pre montáž detailov	ks	500,00	0,00	0,00
130	M	311990003000.P	Chemická kotva M8 - pre montáž detailov	ks	5,00	0,74	3,70
131	M	311990003100.P	Chemická kotva M10 - pre montáž detailov	ks	5,00	0,75	3,75
132	M	311990003200.P	Chemická kotva M12 - pre montáž detailov	ks	5,00	0,79	3,95
133	M	595310004300.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 150 mm - pre montáž detailov	m2	5,00	9,85	49,25
134	M	595310003300.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 250 mm - pre montáž detailov	m2	1,50	17,10	25,65
135	M	595310003400.P	Murovací materiál z porobetónových tvárnic hr. 300 mm - pre montáž detailov	m2	1,50	20,28	30,42
136	M	585690001210.P	Vysprávkové malty - pre montáž detailov	kg	50,00	0,16	8,00
137	M	283230011600.P	Fólia na olepovanie a ochrana konštrukcie - pre montáž detailov	m2	100,00	0,29	29,00
138	M	283230011600.P1	Samolepiaca fólia na olepovanie a ochranu konštrukcie do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	50,00	0,13	6,50
139	K	632450451.P	Opravné, vysokopevnostné, systémové betóny - pre montáž detailov	m3	1,00	109,48	109,48
140	M	4387.P1	Hliníkové lišty pre keramické obklady, dĺ. 3,0 m - pre montáž detailov	ks	15,00	1,75	26,25
	VV		40,5405405405405*0,37 'Prepočítané koeficientom množstva		15,00		
141	M	4387.P2	PVC lišty pre keramické obklady, dĺ. 2,5 m - pre montáž detailov	ks	10,00	1,23	12,30
142	M	283410003200.P	Ukončovacie plastové lišty omietkové - pre montáž detailov	m	50,00	0,42	21,00
143	M	283410003200.P1	Ukončovacie hliníkové lišty - pre montáž detailov	m	50,00	0,42	21,00
144	M	247710000500.P2	Tesniace vodotesné pásky do šírky 150 mm - pre montáž detailov	m	22,68	0,86	19,50
145	K	711212001.P	Hydroizolačné nátery - pre montáž detailov	m2	50,00	4,17	208,50
146	K	612460245.P	Vapennocementová omietky do hr. 30 mm na lokalné vyspravky - pre montáž detailov	m2	90,00	2,97	267,30
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				544,64
147	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	64,00	8,51	544,64

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_04.2 - Zdravotechnika

Miesto:	Košice - Popradská 86	Dátum:	10.09.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 924,41**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				543,33
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				377,31
1	K	971036003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	60,00	0,74	44,40
2	K	974042565.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 200 mm, -0,06600t	m	5,00	21,71	108,55
3	K	974031264.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000 t	m	5,00	13,83	69,15
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,55	36,61	20,14
5	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	1,10	11,49	12,64
	VV		0,55*2		1,10		
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,55	5,85	3,22
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,54	0,27	1,50
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,55	15,75	8,66
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,95	0,53	2,62
10	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,55	164,95	90,72
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,53	23,41	12,41
12	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,02	164,95	3,30
	D	6	Úpravy povrchov				166,02
13	K	612401191.1	Stavebné vysprávky - práca	hod	4,00	14,90	59,60
14	K	6124011911	Stavebné vysprávky - materiál	sub	1,00	106,42	106,42
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 098,04
	D	713	Zdravotechnika - Izolácie tepelné				23,68
15	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	4,00	4,04	16,16
16	*M*	*283310004700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*4,00*	*1,77*	*7,08*
17	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,20	1,65	0,33
18	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,20	0,48	0,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,20	0,05	0,01
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				206,93
20	K	722171113	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	4,00	15,96	63,84
21	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	3,00	8,51	25,53
22	*M*	*513002MP*	*Nástenka PRESS - koncová, ťažká - 20x1/2"F, IVAR.MP 5760 alebo ekvivalent*	*ks*	*3,00*	*6,70*	*20,10*
23	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	3,00	5,32	15,96
24	*M*	*I08101013*	*Rohový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; so spätným ventilom, IVAR.08101 alebo ekvivalent*	*ks*	*3,00*	*8,74*	*26,22*
25	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,00	4,79	9,58
26	*M*	*8363R004*	*Guľový uzáver voda PERFECTA - 1/2"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*5,45*	*10,90*
27	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	4,00	0,74	2,96
28	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	4,00	1,81	7,24
29	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,00	2,13	21,30
30	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,00	0,80	1,60
31	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	2,00	0,80	1,60
32	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,00	0,05	0,10
	D	721	Zdravotechnika - Vnútorná kanalizácia				702,55
33	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	1,00	19,16	19,16
34	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	1,00	32,99	32,99
35	K	721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté vrátane tvaroviek	m	2,00	25,01	50,02
36	K	721171309.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm ležaté vrátane tvaroviek	m	2,00	31,93	63,86
37	K	721171202.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm ležaté zavesené vrátane tvaroviek	m	20,00	19,69	393,80
38	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	3,00	5,32	15,96
39	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,00	5,32	5,32
40	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,00	7,98	7,98
41	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	26,00	1,38	35,88
42	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,00	6,39	63,90
43	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,00	1,17	7,02
44	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	6,00	1,06	6,36
45	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	6,00	0,05	0,30
	D	725	Zdravotechnika - Zariaďovacie predmety				1 164,88
46	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,00	8,51	8,51
47	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,00	6,39	6,39
48	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,00	2,13	2,13
49	K	725590813.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,02	118,02	2,36
50	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,00	13,30	53,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	*M*	*5523800127001*	*Madlo pevné*	*ks*	*2,00*	*40,12*	*80,24*
52	*M*	*552380012700*	*Madlo sklopné oblúkové*	*ks*	*2,00*	*93,65*	*187,30*
53	K	725119307.Sr	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom pre imobilných	ks	1,00	37,25	37,25
54	*M*	*642340000600.Sr*	*Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom pre imobilných*	*ks*	*1,00*	*232,32*	*232,32*
55	K	725291112.S.1	Montáž záchodového sedadla s poklopom pre imobilných	ks	1,00	5,32	5,32
56	*M*	*554330000200.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom pre imobilných*	*ks*	*1,00*	*22,07*	*22,07*
57	K	725219401.S	Montáž umývadla, umývadielka keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,00	37,25	37,25
58	*M*	*642110004300.Sr*	*Umývadlo keramické pre imobilných*	*ks*	*1,00*	*72,94*	*72,94*
59	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,00	12,77	12,77
60	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*1,00*	*27,23*	*27,23*
61	K	724149101.Sr	Montáž čerpadla kondenzátu a príslušenstva	ks	2,00	15,96	31,92
62	*M*	*97936156*	*Čerpadlo kondenzátu Grundfos Conlift1 1x230V 50Hz alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*117,65*	*235,30*
63	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,00	8,51	17,02
64	*M*	*551620015600*	*Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*34,20*	*68,40*
65	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	1,00	8,51	8,51
66	*M*	*551620005600.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50*	*ks*	*1,00*	*8,31*	*8,31*
67	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,00	0,37	4,07
68	K	998725294.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	11,00	0,32	3,52
69	K	998725299.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	11,00	0,05	0,55
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				283,04
70	K	mont.r	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	sub	1,00	106,42	106,42
71	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	sub	5,00	8,51	42,55
72	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,00	15,96	63,84
73	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	3,00	23,41	70,23

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 3:

2.1.2_05 - Realizácia zelených opatrení

Miesto:	Košice - Popradská 86	Dátum:	10.09.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**115 068,80**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 139,61
	D	1	Zemné práce				35 916,76
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,00	47,89	239,45
	VV		P0.08				
	VV		5		5,00		
2	K	130001101.P	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	5,00	1,60	8,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,00	6,39	31,95
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35,00	0,37	12,95
	VV		5*7		35,00		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,00	7,45	37,25
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,00	0,53	2,65
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	9,00	9,58	86,22
	VV		5*1,8		9,00		
8	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,00	26,60	53,20
	VV		P0.08				
	VV		2		2,00		
9	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	8,00	1,17	9,36
	VV		P0.08				
	VV		8		8,00		
10	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*0,32*	*7,45*	*2,38*
	VV		8*0,04 'Prepočítané koeficientom množstva		0,32		
11	K	180501111.P	Zhotovenie rozchodníkovej rohože pre zelené strechy	m2	1 123,81	5,32	5 978,67
	VV		ST.11				
	VV		621,75 " zeleň		621,75		
	VV		ST.12				
	VV		502,06 " zeleň		502,06		
	VV		Súčet		1 123,81		
12	*M*	*005730000100.P*	*Rozchodníková rohož - koberec predpestovaný pre zelené strechy*	*m2*	*1 123,81*	*25,85*	*29 050,49*
13	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	8,00	5,32	42,56
	VV		P0.08				
	VV		8		8,00		
14	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*2,88*	*19,16*	*55,18*
	VV		P0.08				
	VV		8*0,2*1,8		2,88		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	183101112.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	9,00	1,06	9,54
	VV		zelená stena				
	VV		9		9,00		
16	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	9,00	25,54	229,86
	VV		zelená stena				
	VV		9		9,00		
17	*M*	*026530000100.P*	*Popínava rastlina - Pavinič päťlaločný 'ENGELMANNII' výška 50 cm*	*ks*	*9,00*	*7,45*	*67,05*
	D	2	Zakladanie				28,91
18	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	13,50	1,06	14,31
	VV		P0.08				
	VV		13,5		13,50		
19	*M*	*693110004500.S*	*Geotextilia polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*13,77*	*1,06*	*14,60*
	VV		13,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,77		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				26 643,50
20	K	631571015.P	Násyp okapového chodníka z kameniva fr. 8-16 mm s utlačením a urovnaním povrchu	m3	0,95	143,66	136,48
	VV		P0.08				
	VV		13,5*0,07		0,95		
21	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	17,79	175,16	3 116,10
	VV		ST.11				
	VV		10,25 " štrk		10,25		
	VV		ST.12				
	VV		7,54 " štrk		7,54		
	VV		Súčet		17,79		
22	K	631680013.P	Násyp - humusový pôdny substrát s utlačením a urovnaním povrchu	m3	4,05	148,98	603,37
	VV		P0.08				
	VV		13,5*0,3		4,05		
23	K	631680013.P.1	Násyp - extenzívny minerálny strešný substrát s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	112,57	202,43	22 787,55
	VV		ST.11				
	VV		622,39*0,1 " zeleň		62,24		
	VV		ST.12				
	VV		503,34*0,1 " zeleň		50,33		
	VV		Súčet		112,57		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				648,08
24	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,00	12,77	204,32
	VV		P0.08				
	VV		16		16,00		
25	*M*	*592170001800.P*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, prírodný*	*ks*	*16,80*	*2,08*	*34,94*
	VV		16*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		16,80		
26	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,00	106,42	106,42
	VV		P0.08				
	VV		1		1,00		
27	K	959941123.P	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou, s vyvŕtaním otvoru M12	ks	40,00	7,56	302,40
	VV		pol. 710				
	VV		40		40,00		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 902,36
28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	170,31	11,17	1 902,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48 177,17
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				39 856,49
29	K	712290051.S	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy z parozábrany pre zelené strechy do 5°	m2	1 326,12	1,06	1 405,69
	VV		ST.11				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		746,87		746,87		
	VV		ST.12				
	VV		579,25		579,25		
	VV		Súčet		1 326,12		
30	*M*	*65569.P*	*Separačná vrstva napr. Sikaplan SBV 08*	*m2*	*1 525,04*	*5,82*	*8 875,73*
	VV		1326,12*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 525,04		
31	K	712370383.P	Zhotovenie drenážno-akumulačnej vrstvy pre zelené strechy	m2	1 326,12	1,60	2 121,79
	VV		ST.11				
	VV		746,87		746,87		
	VV		ST.12				
	VV		579,25		579,25		
	VV		Súčet		1 326,12		
32	*M*	*283230006605.P*	*Drenážno-akumulačná vrstva pre zelené strechy napr. SikaRoof Drainage Layer 20L2F*	*m2*	*1 525,04*	*7,20*	*10 980,29*
	VV		1326,12*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 525,04		
33	K	712990311.P	Zhotovenie filtračno-akumulačnej vrstvy z textílie pre zelené strechy	m2	1 326,12	1,60	2 121,79
	VV		ST.11				
	VV		746,87		746,87		
	VV		ST.12				
	VV		579,25		579,25		
	VV		Súčet		1 326,12		
34	*M*	*693710001015.P*	*Filtračno-akumulačná vrstva pre zelené strechy napr. Sarnavert Aquadrain 550*	*m2*	*1 525,04*	*5,44*	*8 296,22*
	VV		1326,12*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 525,04		
35	K	712990333.P	Osadenie ochrannej a drenážnej lišty tvaru L pre zelené strechy	m	411,98	2,13	877,52
	VV		ST.11				
	VV		172 " štrk		172,00		
	VV		ST.12				
	VV		238 " štrk		238,00		
	VV		pol. 608				
	VV		1,98		1,98		
	VV		Súčet		411,98		
36	*M*	*553430005651.P*	*Lišta ochranná a drenážná hliníková tvaru L pre zelené strechy, výška 100 mm*	*m*	*420,22*	*11,71*	*4 920,78*
	VV		411,98*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		420,22		
37	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,02	63,85	256,68
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 488,60
38	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,00	9,58	383,20
	VV		pol. 710				
	VV		25+15		40,00		
39	K	767995320.P	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 5,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	40,00	5,43	217,20
40	K	767995104.P	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg	kg	607,82	2,39	1 452,69
	VV		pol. 710				
	VV		520,37+87,45		607,82		
41	K	767995395.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	kg	607,82	3,32	2 017,96
42	*M*	*145640001200.P*	*Profil oceľový*	*t*	*0,60*	*1 489,83*	*893,90*
	VV		pol. 710				
	VV		520,37/1000		0,52		
	VV		0,52*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		0,60		
43	*M*	*136110023400.P*	*Plech oceľový hrubý hr. 10,0 mm*	*t*	*0,10*	*1 489,83*	*148,98*
	VV		pol. 710				
	VV		87,45/1000		0,09		
	VV		0,09*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		0,10		
44	*M*	*313490000300.710*	*Oporná lanková sieť pre zelenú stenu, pol. 710*	*m2*	*140,07*	*10,11*	*1 416,11*
	VV		pol. 710				
	VV		133,4		133,40		
	VV		133,4*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		140,07		
45	*M*	*553520000600.710*	*Pomocné kotviace lano pre zelenú stenu, pol. 710*	*m*	*126,56*	*6,17*	*780,88*
	VV		pol. 710				
	VV		126,56		126,56		
46	K	767995107.P	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	647,82	0,27	174,91
	VV		pol. 710				
	VV		520,37+87,45		607,82		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		25+15		40,00		
	VV		Súčet		647,82		
47	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,05	55,34	2,77
	D	783	Nátery				832,08
48	K	783251017.P1	Nátery kov.stav. konštrukcií - základný, viď PD	m2	32,44	5,96	193,34
	VV		pol. 710				
	VV		29,49		29,49		
	VV		29,49*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		32,44		
49	K	783271001.P2	Nátery kov.stav. konštrukcií - vrchný, viď PD	m2	32,44	19,69	638,74
	VV		29,49*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		32,44		
	D	M	Práce a dodávky M				1 139,30
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				1 139,30
50	M	605110000100.P	*Pomocné debnenie z dosák a fošní - pre montáž detailov*	m3	0,46	131,98	60,71
51	M	607260000240.P	*OSB doska hr. 15 mm - pre montáž detailov*	m2	12,00	2,56	30,72
52	M	607260000300.P	*OSB doska hr. 18 mm - pre montáž detailov*	m2	12,00	3,13	37,56
53	M	607260000400.P	*OSB doska hr. 22 mm - pre montáž detailov*	m2	23,00	3,74	86,02
54	M	605430000203.P	*Drevené hranoly do 25cm2 - pre montáž detailov*	m3	0,46	131,98	60,71
55	M	605420000100.P	*Drevené hranoly do 100cm2 - pre montáž detailov*	m3	0,23	131,98	30,36
56	M	605420000200.P	*Drevené hranoly do 216cm2 - pre montáž detailov*	m3	0,23	131,98	30,36
57	M	631440010200.P	*Tepelná izolácia z minerálnej vlny rôzných hrúbok - pre montáž detailov*	m3	2,30	44,26	101,80
58	M	283720033700.P	*Tepelná izolácia z XPS rôzných hrúbok - pre montáž detailov*	m3	2,30	49,21	113,18
59	M	246970002150.P	*Tmel silikónový 300 ml - pre montáž detailov*	ks	25,00	1,30	32,50
60	M	246930001500.P	*Tmel akrylatový 300 ml - pre montáž detailov*	ks	25,00	0,85	21,25
61	M	246970000300.P	*Tmel MS polymér 280 ml - pre montáž detailov*	ks	25,00	3,53	88,25
62	M	283550017400.P	*PU povrazec - pre montáž detailov*	m	69,00	0,09	6,21
63	M	247710000500.P	*Tesniace pásky butylové do šírky 250 mm - pre montáž detailov*	m	115,00	0,26	29,90
64	M	309300000500.P	*Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov*	tks	2,30	4,87	11,20
65	M	311310000500.P	*Spojovacie prostriedky - hmoždinky - pre montáž detailov*	ks	1 150,00	0,00	0,00
66	M	311990003000.P	*Chemická kotva M8 - pre montáž detailov*	ks	7,00	0,58	4,06
67	M	311990003100.P	*Chemická kotva M10 - pre montáž detailov*	ks	7,00	0,58	4,06
68	M	311990003200.P	*Chemická kotva M12 - pre montáž detailov*	ks	7,00	0,61	4,27
69	M	283410000500.P	*Pomocné lišty pre KZS - pre montáž detailov*	m	575,00	0,14	80,50
70	M	283410000500.P 1	*Montážne podložky do zateplenia - pre montáž detailov*	ks	5,00	0,26	1,30
71	M	247710000500.P 1	*Vodotesné pásky pre tesnenie špár - pre montáž detailov*	m	72,50	0,75	54,38
72	M	585690001210.P	*Vysprávkové malty - pre montáž detailov*	kg	46,00	0,12	5,52
73	M	283230011600.P	*Fólia na olepovanie a ochrana konštrukcie - pre montáž detailov*	m2	115,00	0,22	25,30
74	M	283230011600.P 1	*Samolepiaca fólia na olepovanie a ochranu konštrukcie do šírky 250 mm - pre montáž detailov*	m	46,00	0,10	4,60
75	M	137210000400.P	*Klampiarske výrobky s hrúbou plechu do 0,7 - pre montáž detailov*	m2	5,75	7,51	43,18
76	M	138810000800.P	*Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1mm - pre montáž detailov*	m2	5,75	8,73	50,20
77	M	138810000500.P	*Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1,5mm - pre montáž detailov*	m2	5,75	10,76	61,87
78	M	138210000600.P	*Príponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre montáž detailov*	m2	2,30	8,73	20,08
79	K	632450451.P	Opravné, vysokopevnostné, systémové betóny - pre montáž detailov	m3	0,46	85,32	39,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				612,72
80	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	72,00	8,51	612,72

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_06.1 - Vykurovanie č.1

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 722,13**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14,28
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14,28
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,07	6,92	0,48
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,14	1,60	0,22
	VV		0,07*2		0,14		
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,07	15,75	1,10
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,63	0,53	0,33
	VV		0,07*9		0,63		
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,07	5,85	0,41
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,70	0,27	0,19
	VV		0,07*10		0,70		
7	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,07	164,95	11,55
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 667,08
	D	722	Ústredné vykurovanie - demontáž rozvodných potrubí a armatúr				155,07
8	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	61,00	1,06	64,66
9	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	61,00	1,38	84,18
10	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,07	89,07	6,23
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				5 512,01
11	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	61,00	5,85	356,85
12	*M*	*1762351*	*HERZ - Dynamický termostatický ventil TS-120-V-SMART, priamy alebo ekvivalent*	*ks*	*61,00*	*31,41*	*1 916,01*
13	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	61,00	2,66	162,26
14	*M*	*1926098*	*HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C alebo ekvivalent*	*ks*	*61,00*	*15,08*	*919,88*
15	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	3,00	11,17	33,51
16	*M*	*1219006*	*HERZ Kohút guľový DN50, PN40, s pákovým ovládačom, 2 x vnútorný závit alebo ekvivalent*	*ks*	*3,00*	*65,85*	*197,55*
17	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,00	11,17	11,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	*M*	*1266206*	*HERZ Filter závitový, DN50, PN25, na úžitkovú vodu, veľkosť oka sieťoviny 0,5 mm alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*51,08*	*51,08*
19	K	230072305.Sr	Montáž regulátorov tlakovej diferencie s 2 závitmi 2"	ks	1,00	15,96	15,96
20	*M*	*1400236*	*HERZ Regulátor tlakovej diferencie DN50, PN16, regulačný rozsah 50-150 kPa, 500-9000 l/h, vonkajší závit x vonkajší závit - ploché tesnenie, vrátane impulzného vedenia dĺ. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*458,12*	*458,12*
21	K	734223160.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50	ks	1,00	12,77	12,77
22	*M*	*551210044312*	*Ventil STRÖMAX -GR DN 50, priamy vyvažovací, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdloxhrdlo, katal. číslo 1421766, HERZ alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*187,66*	*187,66*
23	K	735000912.S	Vyregulovanie regulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	61,00	7,45	454,45
24	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	61,00	3,19	194,59
25	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,00	50,02	500,20
26	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	47,00	0,32	15,04
27	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	47,00	0,48	22,56
28	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	47,00	0,05	2,35
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 040,77
29	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	8,00	9,58	76,64
30	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie vykurovacieho systému	sub	1,00	319,25	319,25
31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	13,00	14,90	193,70
32	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	9,00	21,28	191,52
33	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,00	23,41	163,87
34	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,00	31,93	95,79

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_06.2 - Vykurovanie č.2

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 307,91**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14,28
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14,28
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,07	6,92	0,48
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,14	1,60	0,22
	VV		0,07*2		0,14		
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,07	15,75	1,10
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,63	0,53	0,33
	VV		0,07*9		0,63		
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,07	5,85	0,41
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,70	0,27	0,19
	VV		0,07*10		0,70		
7	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,07	164,95	11,55
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 289,04
	D	722	Ústredné vykurovanie - demontáž rozvodných potrubí a armatúr				145,31
8	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	57,00	1,06	60,42
9	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	57,00	1,38	78,66
10	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,07	89,07	6,23
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				4 143,73
11	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	57,00	5,85	333,45
12	*M*	*1762351*	*HERZ - Dynamický termostatický ventil TS-120-V-SMART, priamy alebo ekvivalent*	*ks*	*57,00*	*31,41*	*1 790,37*
13	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	57,00	2,66	151,62
14	*M*	*1926098*	*HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C alebo ekvivalent*	*ks*	*57,00*	*15,08*	*859,56*
15	K	735000912.S	Vyregulovanie regulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	57,00	7,45	424,65
16	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	57,00	3,19	181,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,00	37,25	372,50
18	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	35,00	0,32	11,20
19	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	35,00	0,48	16,80
20	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	35,00	0,05	1,75
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 004,59
21	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	8,00	9,58	76,64
22	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie vykurovacieho systému	sub	1,00	319,25	319,25
23	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,00	14,90	178,80
24	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,00	21,28	170,24
25	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,00	23,41	163,87
26	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,00	31,93	95,79

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_06.3 - Vykurovanie č. 3

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 079,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22,44
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22,44
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,11	6,92	0,76
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,22	1,60	0,35
	VV		0,11*2		0,22		
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,11	15,75	1,73
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,99	0,53	0,52
	VV		0,11*9		0,99		
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,11	5,85	0,64
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,10	0,27	0,30
	VV		0,11*10		1,10		
7	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,11	164,95	18,14
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 780,50
	D	722	Ústredné vykurovanie - demontáž rozvodných potrubí a armatúr				229,40
8	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	90,00	1,06	95,40
9	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	90,00	1,38	124,20
10	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov výš. do 6 m	t	0,11	89,07	9,80
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				6 551,10
11	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	90,00	5,85	526,50
12	*M*	*1762351*	*HERZ - Dynamický termostatický ventil TS-120-V-SMART, priamy alebo ekvivalent*	*ks*	*90,00*	*31,41*	*2 826,90*
13	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	90,00	2,66	239,40
14	*M*	*1926098*	*HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C alebo ekvivalent*	*ks*	*90,00*	*15,08*	*1 357,20*
15	K	735000912.S	Vyregulovanie regulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	90,00	7,45	670,50
16	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	90,00	3,19	287,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,00	59,59	595,90
18	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	56,00	0,32	17,92
19	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	56,00	0,48	26,88
20	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	56,00	0,05	2,80
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 277,01
21	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	8,00	9,58	76,64
22	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie vykurovacieho systému	sub	1,00	319,25	319,25
23	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,00	14,90	238,40
24	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	13,00	21,28	276,64
25	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,00	23,41	187,28
26	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,00	29,80	178,80

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_06.4 - Oprava teplovodného kanála

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 031,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				51,68
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				29,53
1	K	632451670.P	Vyspravenie betonových podláh reprofilačnou maltou hr. do 5 mm	m2	1,00	28,73	28,73
	VV		I.009				
	VV		1		1,00		
2	K	771991102.P	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	1,00	0,80	0,80
	VV		I.009				
	VV		1		1,00		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21,93
3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	5,00	1,28	6,40
4	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	1,00	10,64	10,64
	VV		I.009				
	VV		1		1,00		
5	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	2,00	2,13	4,26
	VV		I.009				
	VV		1*2		2,00		
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,01	6,92	0,07
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,02	1,60	0,03
	VV		0,01*2		0,02		
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,01	15,75	0,16
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,09	0,53	0,05
	VV		0,01*9		0,09		
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,01	5,85	0,06
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,10	0,27	0,03
	VV		0,01*10		0,10		
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,01	23,41	0,23
	D	99	Presun hmôt HSV				0,22
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,02	11,17	0,22
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				935,51
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				45,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	711111211.P	Izolácia proti zemnej vlhkosti - stierka hydroizolačná modifikovaná bitúmenová, vodorovná, napr. Igasol101 + 2x Igolflex101+IgolflexF01	m2	1,50	30,22	45,33
	VV		pol. 913				
	VV		1,5		1,50		
15	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,02	31,93	0,64
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				336,48
16	K	721171109.P	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm, vrátane kotvenia, tvaroviek, príslušenstva, pol. 913	m	15,00	22,35	335,25
	VV		pol. 913				
	VV		15		15,00		
17	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,03	41,08	1,23
	D	764	Konštrukcie klampiarske				553,06
18	K	764322230.913	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov, pol. 913	m	4,00	45,76	183,04
	VV		pol. 913				
	VV		4		4,00		
19	K	764352227.P	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane hákov, čiel,..., pol. 913	m	4,50	45,76	205,92
	VV		pol. 913				
	VV		4,5		4,50		
20	K	764359212.P	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry, pol. 913	ks	1,00	159,63	159,63
	VV		pol. 913				
	VV		1		1,00		
21	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,02	223,48	4,47
	D	M	Práce a dodávky M				10,21
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				10,21
22	*M*	*607260000300.P*	*OSB doska hr. 18 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*0,60*	*2,96*	*1,78*
23	*M*	*246970002150.P*	*Tmel silikónový 300 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*1,00*	*1,24*	*1,24*
24	*M*	*283550017400.P*	*PU povrazec - pre montáž detailov*	*m*	*3,00*	*0,08*	*0,24*
25	*M*	*309300000500.P*	*Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov*	*tks*	*0,05*	*4,61*	*0,23*
26	*M*	*585690001210.P*	*Vysprávkové malty - pre montáž detailov*	*kg*	*5,00*	*0,12*	*0,60*
27	K	711212001.P	Hydroizolačné nátery - pre montáž detailov	m2	2,00	3,06	6,12
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				34,04
28	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	4,00	8,51	34,04

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_07.1 - Výmena osvetlenia

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**88 853,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 630,30
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 526,75
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4 815,00	1,06	5 103,90
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,97	6,92	48,23
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,94	1,60	22,30
	VV		6,97*2		13,94		
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,97	15,75	109,78
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,73	0,53	33,25
	VV		6,97*9		62,73		
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,97	5,85	40,77
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	69,70	0,27	18,82
	VV		6,97*10		69,70		
8	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,97	164,95	1 149,70
	D	99	Presun hmôt HSV				103,55
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,27	11,17	103,55
	D	M	Práce a dodávky M				82 223,59
	D	21-M	Elektromontáže				82 223,59
10	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	863,00	5,32	4 591,16
11	K	210964384.S	Demontáž do sute - svietidla zavesného do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	259,00	5,53	1 432,27
12	K	210964404.S	Demontáž do sute - svietidla zapusteného do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	272,00	4,75	1 292,00
13	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	162,00	17,56	2 844,72
14	*M*	*PT_48W.E*	*Lineárne svietidlo LED SFL 1200 OPAL MULTI, 48W*	*ks*	*162,00*	*48,85*	*7 913,70*
15	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	53,00	17,56	930,68
16	*M*	*348150000500.S*	*LED svietidlo núdzové STAR GLASS UNI 3,5W / 3H M AUTO TEST IP65*	*ks*	*53,00*	*33,02*	*1 750,06*
17	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	563,00	17,56	9 886,28
18	*M*	*HI36W-NW-O.E*	*Svietidlo prisadené, 24W/2880lm/4000K/ IP40 /*	*ks*	*563,00*	*31,88*	*17 948,44*
19	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	110,00	17,56	1 931,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	*M*	*PT_48W.E.1*	*Lineárne svietidlo DB 138 32W/3680lm CCT,4000K / Ra80 / IP44*	*ks*	*110,00*	*45,55*	*5 010,50*
21	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	20,00	17,56	351,20
22	*M*	*348130002400.S*	*BACKLIGHT OPAL IP44 45W/6000lm /4000K/Ra90*	*ks*	*20,00*	*27,33*	*546,60*
23	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	292,00	17,56	5 127,52
24	*M*	*348130002700.S*	*LED DL 400 C 18W/2160lm/3000K/60°/ IP44*	*ks*	*292,00*	*23,91*	*6 981,72*
25	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	106,00	17,56	1 861,36
26	*M*	*HI36W-NW-O.E.1*	*Svietidlo prisadené, CL 2008 320 MULTI, 20W/2400lm*	*ks*	*106,00*	*36,44*	*3 862,64*
27	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	27,00	17,56	474,12
28	*M*	*348320001350.S*	*LED svietidlo LRF10 10W/1400lm/4000K/Ra80*	*ks*	*27,00*	*42,13*	*1 137,51*
29	K	210201942.S	Montáž svietidla zavesného do 2,0 kg	ks	60,00	20,21	1 212,60
30	*M*	*348110001622.S*	*LED svietidlo závesné DL 1000 DB02A LED 25W /2110lm/ 3000/4000K*	*ks*	*60,00*	*59,09*	*3 545,40*
31	*M*	*M005*	*Podružný materiál*	*%*	*457,61*	*0,53*	*242,53*
32	K	R001	Podružná práca	%	303,58	0,53	160,90
33	*M*	*M004*	*Revízia*	*%*	*303,58*	*3,19*	*968,43*
34	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	457,61	0,48	219,65

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 4:

2.1.2_07.2 - Elektroinštalácia

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**64 313,23**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 114,72
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 844,15
1	K	388995011.S	Žľab káblový, šxvxhr 120x100x4 mm, s krytom, PVC	m	678,00	8,30	5 627,40
2	K	388995014	Žľab káblový CWS ZEKAN2 T-kus	ks	15,00	14,45	216,75
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 032,40
3	K	611460366.P1	Vyspravenie omietky s maľbou po rekonštrukcií elektroinštalácie	m2	190,00	15,96	3 032,40
	D	99	Presun hmôt HSV				238,17
4	K	998289011.S	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	11,59	20,55	238,17
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 403,82
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				13 403,82
5	K	763132820.P	Demontáž vrátane odvozu, poplatku za suť a montáž SDK podhľadu - vyspravenie po rekonštrukcií elektroinštalácie	m2	250,00	53,21	13 302,50
6	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,38	42,57	101,32
	D	784	Maľby				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				39 564,29
	D	21-M	Elektromontáže				38 812,07
7	K	210020307	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery	m	206,00	15,57	3 207,42
8	*M*	*345750010100*	*Žlab káblový MARS 125x100 mm*	*m*	*206,00*	*12,48*	*2 570,88*
9	*M*	*345750032900*	*T-kus pre káblový žlab MARS 3x125x100 mm*	*ks*	*6,00*	*11,75*	*70,50*
10	*M*	*345750034500.S*	*Kryt T-kusu pre káblový žľab šírky 3x125 mm, z pozinkovanej ocele*	*ks*	*6,00*	*4,02*	*24,12*
11	K	210193082.S	Domova rozvodnica do 42 M povrchová montáž IP 40	ks	2,00	23,88	47,76
12	*M*	*M002.1*	*Rozvádzač R-1.1*	*ks*	*1,00*	*1 992,65*	*1 992,65*
13	*M*	*M002.1.1*	*Rozvádzač R-1.2*	*ks*	*1,00*	*1 013,41*	*1 013,41*
14	*M*	*357140008115.S*	*Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP40*	*ks*	*2,00*	*51,14*	*102,28*
15	*M*	*M005*	*Podružný materiál*	*%*	*29,21*	*31,93*	*932,64*
16	K	R001	Podružná práca	%	87,61	6,39	559,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	*M*	*345750002000*	*Žľab káblový Zekan2, šxvxhr 120x100x4 mm, s krytom, PVC*	*m*	*678,00*	*6,74*	*4 569,72*
18	*M*	*345750007200*	*T-kus káblového žľabu Zekan2, s krytom, PVC*	*ks*	*15,00*	*12,63*	*189,45*
19	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	440,00	1,28	563,20
20	*M*	*341110000850.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2*	*m*	*440,00*	*1,78*	*783,20*
21	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	618,00	1,22	753,96
22	*M*	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2*	*m*	*618,00*	*1,94*	*1 198,92*
23	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	206,00	3,96	815,76
24	*M*	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2*	*m*	*206,00*	*3,58*	*737,48*
25	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	88,00	10,17	894,96
26	*M*	*341110002300.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2*	*m*	*88,00*	*1,17*	*102,96*
27	K	210802580.S	Kábel medený uložený voľne H05RN-F (CGLU) 300/500 V 2x0,75	m	150,00	0,33	49,50
28	*M*	*341310032300.S*	*Kábel medený flexibilný gumený H05RN-F 2x0,75 mm2*	*m*	*150,00*	*1,35*	*202,50*
29	K	210812169.S	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 5x120	m	100,00	12,51	1 251,00
30	*M*	*341110019400.S*	*Kábel medený NYY 5x120 mm2*	*m*	*100,00*	*110,49*	*11 049,00*
31	K	210881022.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	295,00	1,28	377,60
32	*M*	*341610014400.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE*	*m*	*295,00*	*1,82*	*536,90*
33	K	210881047.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	922,00	1,44	1 327,68
34	*M*	*341610016900.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE*	*m*	*922,00*	*2,99*	*2 756,78*
35	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	270,90	0,48	130,03
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				752,22
36	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	500,00	1,06	530,00
37	K	971042461.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0,33000t	ks	2,00	90,45	180,90
38	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,66	6,92	4,57
39	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,32	1,60	2,11
	VV		0,66*2		1,32		
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,66	15,75	10,40
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,94	0,53	3,15
	VV		0,66*9		5,94		
42	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,66	5,85	3,86
43	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,60	0,27	1,78
	VV		0,66*10		6,60		
44	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,66	23,41	15,45
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 230,40
45	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	64,00	14,90	953,60
46	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	80,00	15,96	1 276,80

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.1.2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Úroveň 3:

2.1.2_08 - Inštalácia / rekonštukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**407 400,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				495,33
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				478,80
1	K	611460366.P2	Vyspravenie omietky s maľbou po rekonštrukcií vzduchotechniky	m2	30,00	15,96	478,80
	D	99	Presun hmôt HSV				16,53
2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,48	11,17	16,53
	D	M	Práce a dodávky M				406 904,99
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení				406 904,99
	D	D1	Izolácie tepelné				7 743,32
	D	*D2*	*Zariadenie č.2 - Vetranie a klimatizácia - Planetárium*				*7 743,32*
3	K	713481111	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné, (kruhové potrubie a hranaté potrubie)	m2	172,00	6,60	1 135,20
4	*M*	*izo 30-32*	*Technická izolácia tepelná - hr. 30 (32) mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia*	*m2*	*172,00*	*25,43*	*4 373,96*
5	K	713481111.03	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné, (hranaté / kruhové potrubie)	m2	58,00	7,98	462,84
6	*M*	*izo_80*	*Technická izolácia tepelná - hr. 80mm, minerálna vlna*	*m2*	*58,00*	*20,54*	*1 191,32*
7	*M*	*Anticor CLAD*	*Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hladký UV odolný povrch (ochrana tepelnej izolácie na streche)*	*m2*	*58,00*	*10,00*	*580,00*
	D	D1	Izolácie tepelné				2 242,94
	D	*D3*	*Zariadenie č.3 - Vetranie a rekuperácia – Sklady (1.NP)*				*2 242,94*
8	K	713481111	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné, (kruhové potrubie a hranaté potrubie)	m2	58,00	6,60	382,80
9	*M*	*izo 30-32*	*Technická izolácia tepelná - hr. 30 (32) mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia*	*m2*	*58,00*	*25,43*	*1 474,94*
10	K	713481111.03	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné, (hranaté / kruhové potrubie)	m2	10,00	7,98	79,80
11	*M*	*izo_80*	*Technická izolácia tepelná - hr. 80mm, minerálna vlna*	*m2*	*10,00*	*20,54*	*205,40*
12	*M*	*Anticor CLAD*	*Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hladký UV odolný povrch (ochrana tepelnej izolácie na streche)*	*m2*	*10,00*	*10,00*	*100,00*
	D	D1	Izolácie tepelné				2 402,25
	D	*D4*	*Zariadenie č.4 - Vetranie a rekuperácia – Divadlo (2.NP)*				*2 402,25*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	713481111	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné, (kruhové potrubie a hranaté potrubie)	m2	75,00	6,60	495,00
14	*M*	*izo 30-32*	*Technická izolácia tepelná - hr. 30 (32) mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia*	*m2*	*75,00*	*25,43*	*1 907,25*
	D	D1	Izolácie tepelné				1 056,99
	D	*D5*	*Zariadenie č.5 - Vetranie a rekuperácia –Tančiareň a zázemie tančiarne (1.NP)*				*1 056,99*
15	K	713481111	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné, (kruhové potrubie a hranaté potrubie)	m2	33,00	6,60	217,80
16	*M*	*izo 30-32*	*Technická izolácia tepelná - hr. 30 (32) mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia*	*m2*	*33,00*	*25,43*	*839,19*
	D	D1	Izolácie tepelné				1 024,96
	D	*D6*	*Zariadenie č.6 - Vetranie a rekuperácia – Zasadačka (1.NP)*				*1 024,96*
17	K	713481111	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné, (kruhové potrubie a hranaté potrubie)	m2	32,00	6,60	211,20
18	*M*	*izo 30-32*	*Technická izolácia tepelná - hr. 30 (32) mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia*	*m2*	*32,00*	*25,43*	*813,76*
	D	D1	Izolácie tepelné				2 041,56
	D	*D7*	*Zariadenie č.7A - Vetranie a rekuperácia – Sála (2.NP)*				*2 041,56*
19	K	713481111.03	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné, (hranaté / kruhové potrubie)	m2	53,00	7,98	422,94
20	*M*	*izo_80*	*Technická izolácia tepelná - hr. 80mm, minerálna vlna*	*m2*	*53,00*	*20,54*	*1 088,62*
21	*M*	*Anticor CLAD*	*Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hladký UV odolný povrch (ochrana tepelnej izolácie na streche)*	*m2*	*53,00*	*10,00*	*530,00*
	D	D1	Izolácie tepelné				423,72
	D	*D8*	*Zariadenie č.8 - Vetranie a rekuperácia – FotoLab a herňa deti (1.NP)*				*423,72*
22	K	713481111.03	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné, (hranaté / kruhové potrubie)	m2	11,00	7,98	87,78
23	*M*	*izo_80*	*Technická izolácia tepelná - hr. 80mm, minerálna vlna*	*m2*	*11,00*	*20,54*	*225,94*
24	*M*	*Anticor CLAD*	*Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hladký UV odolný povrch (ochrana tepelnej izolácie na streche)*	*m2*	*11,00*	*10,00*	*110,00*
	D	D1	Izolácie tepelné				308,16
	D	*D9*	*Zariadenie č.9 - Vetranie a rekuperácia – Bufet (2.NP)*				*308,16*
25	K	713481111.03	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné, (hranaté / kruhové potrubie)	m2	8,00	7,98	63,84
26	*M*	*izo_80*	*Technická izolácia tepelná - hr. 80mm, minerálna vlna*	*m2*	*8,00*	*20,54*	*164,32*
27	*M*	*Anticor CLAD*	*Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hladký UV odolný povrch (ochrana tepelnej izolácie na streche)*	*m2*	*8,00*	*10,00*	*80,00*
	D	D10	Odvod kondenzátu z VZT jednotky Atrea Duplex				484,68
28	K	721221101	Montáž odtokového lievika - odvod kondenzu pre VZT jednotku Atrea Duplex	kpl	8,00	15,17	121,36
29	*M*	*5516292100*	*Lievik so sifónom a prídavná uzávierka protizápachová uzávierka - pre VZT jednotku.*	*kpl*	*8,00*	*43,35*	*346,80*
30	*M*	*998721101*	*Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m*	*t*	*0,05*	*165,16*	*8,26*
31	*M*	*998721194*	*Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m*	*t*	*0,05*	*165,16*	*8,26*
	D	D11	Prečerpávacie zariadenie - odvod kondenzátu z VZT (opcia v prípade nutnosti prečerpá				170,43
32	K	montáž	Prečerpávacie zariadenie do interiéru - montáž	kpl	1,00	26,00	26,00
33	*M*	*Grundfos Conlift1*	*Automatická čerpacia stanica na čerpanie kondenzátu - typ Grundfos Conlift1. Napájanie 1f/50Hz/230V, príkon P=75W, zástrčka Schuko. Prúd I=0,65A, IP24, dĺžka napájacieho kábla L=1,7m. Objem nádržky V=2,65L, hmotnosť 4,3kg. Pripojenie vstup (sanie) Ø18-32m*	*ks*	*1,00*	*144,43*	*144,43*
	D	D12	Zariadenie č.1A - Vetranie a rekuperácia – kancelárie pedagógov (2.NP)				39 236,60
	D	*D13*	*Demontáže VZT*				*29 427,45*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	montáž VZT J.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	3,00	1 058,09	3 174,27
35	M	VZT Jednotka Centrál	VZT jednotka, Atrea Duplex Inter 850 - ľavé prevedenie 11/0 (pri pohľade zpredu servisny prístup zľava). Súčasťou je aj integrovaný predohrievač vzduchu EDO.INT s výkonom 1,1kW a integrovaný dohrievač vzduchu s výkonom 1,1kW. Vzduchový výkon Vmax=850m3/h.	ks	3,00	7 056,16	21 168,48
36	M	príslušenstvo ku VZT	aTouch 4.3 - dotykový farebný ovládací panel pre reguláciu aMotion	ks	3,00	284,38	853,14
37	M	príslušenstvo ku V.1	aDOT - nástenný digitálny ovládač	ks	3,00	107,87	323,61
38	M	príslušenstvo ku V.2	Obklad VZT Jednotky - rovný. Lamino Inter BUK, hrúbka 18mm - originál Atrea obklad	ks	3,00	373,67	1 121,01
39	M	príslušenstvo ku V.3	Set potrubneho prepojenia L=500mm vrátane montážneho príslušenstva (850 Inter) - 2. gen	ks	3,00	55,53	166,59
40	M	príslušenstvo ku V.4	Zákryt potrubného pripojenia, dl=500mm (pozink) ale pripravený pre lamino obklad BUK	ks	3,00	142,86	428,58
41	M	príslušenstvo ku V.5	Obklad zákrytu potrubného pripojenia - Lamino Inter BUK, hrúbka 18mm - originál Atrea zákryt.	ks	3,00	70,61	211,83
42	M	príslušenstvo ku V.6	Set - Fasádna mriežka pre prívod a odvod vzduchu - vertikálna, vrátane prechodiek fasádou max. L=1000mm + prechod výstupu	ks	3,00	138,01	414,03
43	M	príslušenstvo ku V.7	Čidlo ADS CO2-24 - priestorové	ks	3,00	138,01	414,03
44	M	VZT potrubie	Flexo / Spiro potrubie, priemer 280mm (rúra+tvarovky)	m	6,00	22,99	137,94
45	M	240090740r	Ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia - pre Duplex Inter 850	kpl	3,00	82,58	247,74
46	K	jadrove vrtanie	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre VZT jednotku Duplex Inter 850. Priemer otvoru Ø300mm. Do dĺžky otvoru hr.500mm.	ks	6,00	127,70	766,20
	D	D14	1x VZT jednotka - originál Typový prívod vzduchu od Atrea L=500mm,				9 809,15
47	K	montáž VZT J.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	1,00	1 058,09	1 058,09
48	M	VZT Jednotka Centr.1	VZT jednotka, Atrea Duplex Inter 850 - prave prevedenie 10/0 (pri pohľade zpredu servisny prístup zprava). Súčasťou je aj integrovaný predohrievač vzduchu EDO.INT s výkonom 1,1kW a integrovaný dohrievač vzduchu s výkonom 1,1kW. Vzduchový výkon Vmax=850m3/	ks	1,00	7 056,16	7 056,16
49	M	príslušenstvo ku VZT	aTouch 4.3 - dotykový farebný ovládací panel pre reguláciu aMotion	ks	1,00	284,38	284,38
50	M	príslušenstvo ku V.1	aDOT - nástenný digitálny ovládač	ks	1,00	107,87	107,87
51	M	príslušenstvo ku V.2	Obklad VZT Jednotky - rovný. Lamino Inter BUK, hrúbka 18mm - originál Atrea obklad	ks	1,00	373,67	373,67
52	M	príslušenstvo ku V.3	Set potrubneho prepojenia L=500mm vrátane montážneho príslušenstva (850 Inter) - 2. gen	ks	1,00	55,53	55,53
53	M	príslušenstvo ku V.4	Zákryt potrubného pripojenia, dl=500mm (pozink) ale pripravený pre lamino obklad BUK	ks	1,00	142,86	142,86
54	M	príslušenstvo ku V.5	Obklad zákrytu potrubného pripojenia - Lamino Inter BUK, hrúbka 18mm - originál Atrea zákryt.	ks	1,00	70,61	70,61
55	M	príslušenstvo ku V.6	Set - Fasádna mriežka pre prívod a odvod vzduchu - vertikálna, vrátane prechodiek fasádou max. L=1000mm + prechod výstupu	ks	1,00	138,01	138,01
56	M	príslušenstvo ku V.7	Čidlo ADS CO2-24 - priestorové	ks	1,00	138,01	138,01
57	M	VZT potrubie	Flexo / Spiro potrubie, priemer 280mm (rúra+tvarovky)	m	2,00	22,99	45,98
58	M	240090740r	Ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia - pre Duplex Inter 850	kpl	1,00	82,58	82,58
59	K	jadrove vrtanie	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre VZT jednotku Duplex Inter 850. Priemer otvoru Ø300mm. Do dĺžky otvoru hr.500mm.	ks	2,00	127,70	255,40
D	D15		Zariadenie č.1B - Klimatizácia – kancelárie pedagógov (2.NP)				13 905,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	*D16*	*Miestnosť A-2.73*				*4 080,98*
60	K	montáž DuoSplit	Montáž Split klimatizácie - vnútorná jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	2,00	101,82	203,64
61	K	montáž KJ	Montáž Split klimatizácie - vonkajšia jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	kpl	1,00	357,72	357,72
62	*M*	*DuoSplit - Hitachi*	*Vonkajšia kondenzačná j. Hitachi AirHome Multi Pro-typ jednotky RAM-G85N5HAE. Prevedenie airHome 800. Qchl,nom = 8,5kW / Qchl,max=9,5kW / Qchl,min=1,5kW Chladivo R32 - množstvo chladiva od výroby 2,4kg Chladivo R32 - prídavné množstvo chladiva ku doplneni*	*ks*	*1,00*	*1 971,87*	*1 971,87*
63	*M*	*DuoSplit - Hitachi.1*	*Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Hitachi RAK-XJ50RHAE - Chladiaci výkon Qchl=1,9 až 5,2kW, 1f/50Hz/220-240V. Prevedenie airHome 800.*	*ks*	*2,00*	*509,10*	*1 018,20*
64	*M*	*ovladač*	*Ovládač - infračervený*	*ks*	*1,00*	*15,48*	*15,48*
65	K	Cu potrubie	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. Celko	kpl	1,00	297,98	297,98
66	*M*	*kábel*	*Káblovanie pre klimatizáciu - ovládací dátový kábel*	*m*	*15,00*	*3,87*	*58,05*
67	K	jadrove vrtanie.1	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre Split jednotku Hitachi. Priemer otvoru Ø150mm. Do dĺžky otvoru hr.600mm.	ks	1,00	106,42	106,42
68	K	998731101	Presun hmôt	t	0,14	221,20	30,97
69	K	998731194	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,14	147,47	20,65
	D	*D17*	*Miestnosť A-2.72 + A-2.70*				*4 203,67*
70	K	montáž DuoSplit	Montáž Split klimatizácie - vnútorná jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	2,00	101,82	203,64
71	K	montáž KJ	Montáž Split klimatizácie - vonkajšia jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	kpl	1,00	357,72	357,72
	M	*DuoSplit - Hitachi*	*Vonkajšia kondenzačná j. Hitachi AirHome Multi Pro-typ jednotky RAM-G85N5HAE. Prevedenie airHome 800. Qchl,nom = 8,5kW / Qchl,max=9,5kW / Qchl,min=1,5kW Chladivo R32 - množstvo chladiva od výroby 2,4kg Chladivo R32 - prídavné množstvo chladiva ku doplneni*	*ks*	*1,00*	*1 971,87*	*1 971,87*
73	*M*	*DuoSplit - Hitachi.1*	*Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Hitachi RAK-XJ50RHAE - Chladiaci výkon Qchl=1,9 až 5,2kW, 1f/50Hz/220-240V. Prevedenie airHome 800.*	*ks*	*2,00*	*509,10*	*1 018,20*
74	*M*	*ovladač*	*Ovládač - infračervený*	*ks*	*1,00*	*15,48*	*15,48*
75	K	Cu potrubie.1	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. Celko	kpl	1,00	420,68	420,68
76	*M*	*kábel*	*Káblovanie pre klimatizáciu - ovládací dátový kábel*	*m*	*15,00*	*3,87*	*58,05*
77	K	jadrove vrtanie.1	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre Split jednotku Hitachi. Priemer otvoru Ø150mm. Do dĺžky otvoru hr.600mm.	ks	1,00	106,42	106,42
78	K	998731101	Presun hmôt	t	0,15	206,45	30,97
79	K	998731194	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,15	137,63	20,64
	D	*D18*	*Miestnosť A-2.77*				*5 620,71*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	montáž TrioSplit	Montáž Split klimatizácie - vnútorná jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	3,00	100,93	302,79
81	K	montáž KJ	Montáž Split klimatizácie - vonkajšia jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	kpl	1,00	431,17	431,17
82	*M*	*TrioSplit - Hitachi*	*Vonkajšia kondenzačná j. Hitachi AirHome Multi Pro- typ jednotky RAM-G110N5HAE. Prevedenie airHome 800. Qchl,nom = 10kW / Qchl,max=12,5kW / Qchl,min=1,5kW Chladivo R32 - množstvo chladiva od výroby 2,72kg Chladivo R32 - prídavné množstvo chladiva ku doplne*	*ks*	*1,00*	*2 364,41*	*2 364,41*
83	*M*	*TrioSplit - Hitach.1*	*Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Hitachi RAK-XJ50RHAE - Chladiaci výkon Qchl=1,9 až 5,2kW, 1f/50Hz/220-240V. Prevedenie airHome 800.*	*ks*	*2,00*	*509,10*	*1 018,20*
84	*M*	*TrioSplit - Hitach.2*	*Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Hitachi RAK-XJ35RHAE - Chladiaci výkon Qchl=0,9 až 4,0kW, 1f/50Hz/220-240V. Prevedenie airHome 800.*	*ks*	*1,00*	*495,72*	*495,72*
85	*M*	*ovladač*	*Ovládač - infračervený*	*ks*	*2,00*	*15,48*	*30,96*
86	K	Cu potrubie.2	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. Celko	kpl	1,00	703,33	703,33
87	*M*	*kábel*	*Káblovanie pre klimatizáciu - ovládací dátový kábel*	*m*	*30,00*	*3,87*	*116,10*
88	K	jadrove vrtanie.1	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre Split jednotku Hitachi. Priemer otvoru Ø150mm. Do dĺžky otvoru hr.600mm.	ks	1,00	106,42	106,42
89	K	998731101	Presun hmôt	t	0,15	206,45	30,97
90	K	998731194	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,15	137,63	20,64
	D	D19	Zariadenie č.2 - Vetranie a rekuperácia – Planetárium (2.NP)				38 727,54
91	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	3 427,63	3 427,63
92	*M*	*Atrea DUPLEX*	*VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 4500 Multi Eco-N / 4/8 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR PE.7200 - CHFC.3.S - CO.CHT - Ke.LM24A-SR - Ki.LM24A - KH - H.500/500.P - He1.KZ - Hi2.KZ - FT HINGLESS-aM-CL - CF.3000 - aM-IO18*	*kpl*	*1,00*	*18 913,38*	*18 913,38*
93	*M*	*SYKFY 2-2-05*	*Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Duplex*	*m*	*50,00*	*1,86*	*93,00*
	D	*D20*	*Kondenzačná jednotka - zdroj chladu pre VZT jednotku (Zariadenie č.2)*				*7 416,46*
94	K	montáž KJ.1	Montáž VRV / KJ jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	1 040,70	1 040,70
95	K	potrubie	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. C	kpl	1,00	146,59	146,59
96	*M*	*Hitachi KJ*	*Vonkajšia kondenzačná j. Hitachi Utopia / IVX - typ RAS-6XHNP1E Qchl,nom = 14,0kW, Quk,nom = 16,0kW, Chladivo R410A - množstvo chladiva od výroby 4,2kg Chladivo R410A - prídavné množstvo chladiva ku do*	*kpl*	*1,00*	*4 646,88*	*4 646,88*
97	*M*	*Hitachi DX Kit*	*Príslušenstvo ku kondenzačnej jednotke - dokúpiť: Príslušenstvo dokúpiť: DX-KIT typ EXV-6.0E2. Obsahuje elektroniku s vstrekovacím expanzným ventilom. Napájanie 1f/50Hz/230V, nom. el. príkon P= 0,1kW*	*ks*	*1,00*	*876,50*	*876,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M	Hitachi	Kabelový ovladač PC-ARFG2-E	ks	1,00	126,59	126,59
99	M	Hitachi.1	Konektory externí vstupů/výstupů PCC 1A	ks	1,00	18,21	18,21
100	M	Hitachi.2	Asistencia uvedenia do prevádzky autorizovaným technikom	kpl	1,00	170,32	170,32
101	K	998735194	Montáž dátového káblovania	kpl	1,00	0,46	0,46
102	M	SYKFY 2-2-05.1	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	10,00	1,86	18,60
103	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
104	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,15	206,45	30,97
105	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,15	137,63	20,64
	D	D21	VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie č.2)				8 877,07
106	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	145,00	12,92	1 873,40
107	M	VZT potrubie.1	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	73,00	31,73	2 316,29
108	M	tvarovky	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 50% z plochy potrubia	m2	72,00	34,54	2 486,88
109	M	doplnky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia.	kpl	1,00	774,18	774,18
110	M	extra	Realizácia prepojov nového VZT potrubia na staré VZT potrubie	ks	2,00	154,84	309,68
111	K	montáž.1	Montáž tlmičov hluku - štandard	ks	2,00	59,02	118,04
112	M	tlmič hluku	Tlmič hluku THP10 - 800 / 4, rozmer 800x800mm - L=1m	ks	2,00	236,07	472,14
113	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
114	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,50	206,45	103,23
115	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,50	206,45	103,23
	D	D3	Zariadenie č.3 - Vetranie a rekuperácia – Sklady (1.NP)				22 556,37
116	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	2 726,54	2 726,54
117	M	Atrea DUPLEX.1	VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 2500 Multi Eco-N / 4/8 - Me.109.EC3 - Mi.109.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR PE.8400 - Ke.LM24A-SR - Ki.LM24A - KH - .400/400.P - He1.KZ - Hi2.KZ - FT - HINGLESS-aM-CL - CF.1000- aM-IO18 - aM-XCF - PFe - PFi	kpl	1,00	15 018,43	15 018,43
118	M	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Duplex	m	50,00	1,86	93,00
	D	D22	VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie č.3)				4 718,40
119	K	montáž potrubia.1	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	68,00	13,09	890,12
120	M	VZT potrubie.1	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	44,00	31,73	1 396,12
121	M	tvarovky.1	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 35% z plochy potrubia	m2	24,00	34,54	828,96
122	M	doplnky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia.	kpl	1,00	443,86	443,86
123	M	extra	Realizácia prepojov nového VZT potrubia na staré VZT potrubie	ks	2,00	154,84	309,68
124	K	montáž.1	Montáž tlmičov hluku - štandard	ks	2,00	40,58	81,16
125	M	tlmič hluku.1	Tlmič hluku THP10 - 800 / 4, rozmer 800x400mm - L=1m	ks	2,00	162,31	324,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
127	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,30	206,45	61,94
128	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,30	206,45	61,94
	D	D4	Zariadenie č.4 - Vetranie a rekuperácia – Divadlo (2.NP)				47 307,95
129	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	4 281,00	4 281,00
130	K	montáž EP	Montáž externého elektrického predohrevu EPO-V 630x355 - P=6KW	kpl	1,00	257,53	257,53
131	*M*	*Atrea DUPLEX.2*	*VZT jednotka - ATREA - 5500 Multi Eco-V / 50/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR- CHFC.3 - CO.TCH - Ke.LM24A-SR - Ki.LM24A - H.400/710.P - FT - HINGLESS - dodávka v dílech-aM-CL CF.3000 - aM-IO18 - aM-IO12 - aM-XCF -*	*kpl*	*1,00*	*23 654,30*	*23 654,30*
132	*M*	*SYKFY 2-2-05*	*Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Duplex*	*m*	*50,00*	*1,86*	*93,00*
	D	*D23*	*Kondenzačná jednotka - zdroj chladu pre VZT jednotku (Zariadenie č.4)*				*7 429,23*
133	K	montáž KJ.1	Montáž VRV / KJ jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	1 040,70	1 040,70
134	K	potrubie.1	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. C	kpl	1,00	122,16	122,16
135	*M*	*Hitachi KJ*	*Vonkajšia kondenzačná j. Hitachi Utopia / IVX - typ RAS-6XHNP1E Qchl,nom = 14,0kW, Quk,nom = 16,0kW, Chladivo R410A - množstvo chladiva od výroby 4,2kg Chladivo R410A - prídavné množstvo chladiva ku do*	*kpl*	*1,00*	*4 646,88*	*4 646,88*
136	*M*	*Hitachi DX Kit*	*Príslušenstvo ku kondenzačnej jednotke - dokúpiť: Príslušenstvo dokúpiť: DX-KIT typ EXV-6.0E2. Obsahuje elektroniku s vstrekovacím expanzným ventilom. Napájanie 1f/50Hz/230V, nom. el. príkon P= 0,1kW*	*ks*	*1,00*	*876,50*	*876,50*
137	*M*	*Hitachi*	*Kabelový ovladač PC-ARFG2-E*	*ks*	*1,00*	*126,59*	*126,59*
138	*M*	*Hitachi.1*	*Konektory externí vstupů/výstupů PCC 1A*	*ks*	*1,00*	*18,21*	*18,21*
139	*M*	*Hitachi.2*	*Asistencia uvedenia do prevádzky autorizovaným technikom*	*kpl*	*1,00*	*170,32*	*170,32*
140	K	998735194	Montáž dátového káblovania	kpl	1,00	0,46	0,46
141	*M*	*SYKFY 2-2-05.1*	*Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2*	*m*	*30,00*	*1,86*	*55,80*
142	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
143	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,15	206,45	30,97
144	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,15	137,63	20,64
	D	*D24*	*VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie č.4)*				*11 592,89*
145	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	145,00	13,15	1 906,75
146	*M*	*VZT potrubie.1*	*Štvorhranné potrubie - pozinkované*	*m2*	*58,00*	*31,73*	*1 840,34*
147	*M*	*tvarovky.2*	*Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 60% z plochy potrubia*	*m2*	*87,00*	*33,42*	*2 907,54*
148	*M*	*doplnky*	*Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia.*	*kpl*	*1,00*	*980,63*	*980,63*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	M	extra	Realizácia prepojov nového VZT potrubia na staré VZT potrubie	ks	4,00	154,84	619,36
150	K	revízne dvierka	Revízne dvierka do SDK podhľadu - prístup ku regulačnje klapke. Rozmer dvierok prispôsobiť priamo na stavbe (predpoklad je 315x315mm). - dvierka + materiál + práca	ks	4,00	72,58	290,32
151	K	montáž.2	Montáž protidažďových žalúzii - štandard	ks	2,00	42,60	85,20
152	M	PŽ	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL - š=900, v=800 - UR - S - so sitom (prívod)	ks	1,00	193,63	193,63
153	M	PŽ.1	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL - š=900, v=1400 - UR - S - so sitom (odvod) - je to spoločný odvod so Zariadením č.5. Táto položka sa pre Zariadenie č.5 už neobjavuje - kvôli Duplicite.	ks	1,00	306,18	306,18
154	K	montáž.1	Montáž tlmičov hluku - štandard	ks	2,00	61,29	122,58
155	M	tlmič hluku.2	Tlmič hluku THP10 - 1000 / 5, rozmer 1000x630mm - L=1m	ks	2,00	245,19	490,38
156	K	montáž.3	Montáž potrubných klapiek - požiarne	ks	3,00	82,04	246,12
157	M	PK	Požiarna klapka Systemair, typ FDS - 3G - 710x400 - H0 - KS, charakteristika EI 90 / A1. Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). Ručná páka - bez spínačov. S	ks	1,00	363,10	363,10
158	M	PK.1	Požiarna klapka Systemair, typ FDS - 3G - 710x450 - H0 - KS, charakteristika EI 90 / A1. Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). Ručná páka - bez spínačov. S	ks	2,00	377,80	755,60
159	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
160	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,40	206,45	82,58
161	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,40	206,45	82,58
	D	D5	Zariadenie č.5 - Vetranie a rekuperácia –Tančiareň a zázemie tančiarne (1.NP)				44 869,46
162	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	3 971,85	3 971,85
163	K	montáž EP.1	Montáž externého elektrického predohrevu EPO-V 600x300 - P=9KW	kpl	1,00	257,53	257,53
164	M	Atrea DUPLEX.3	VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 4500 Multi Eco-V / 50/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR- CHFC.3 - CO.TCH - Ke.LM24A-SR - Ki.LM24A - H.400/600.P - FT - HINGLESS - dodávka v dílech-aM-CL CF.3000 - aM-IO18 - aM-IO12 - aM	kpl	1,00	21 936,79	21 936,79
165	M	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Duplex	m	50,00	1,86	93,00
	D	D25	Kondenzačná jednotka - zdroj chladu pre VZT jednotku (Zariadenie č.5)				7 447,83
166	K	montáž KJ.1	Montáž VRV / KJ jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	1 040,70	1 040,70
167	K	potrubie.2	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. C	kpl	1,00	122,16	122,16
168	M	Hitachi KJ	Vonkajšia kondenzačná j. Hitachi Utopia / IVX - typ RAS-6XHNP1E Qchl,nom = 14,0kW, Quk,nom = 16,0kW, Chladivo R410A - množstvo chladiva od výroby 4,2kg Chladivo R410A - prídavné množstvo chladiva ku do	kpl	1,00	4 646,88	4 646,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	M	Hitachi DX Kit	Príslušenstvo ku kondenzačnej jednotke - dokúpiť: Príslušenstvo dokúpiť: DX-KIT typ EXV-6.0E2. Obsahuje elektroniku s vstrekovacím expanzným ventilom. Napájanie 1f/50Hz/230V, nom. el. príkon P= 0,1kW	ks	1,00	876,50	876,50
170	M	Hitachi	Kabelový ovladač PC-ARFG2-E	ks	1,00	126,59	126,59
171	M	Hitachi.1	Konektory externí vstupů/výstupů PCC 1A	ks	1,00	18,21	18,21
172	M	Hitachi.2	Asistencia uvedenia do prevádzky autorizovaným technikom	kpl	1,00	170,32	170,32
173	K	998735194	Montáž dátového káblovania	kpl	1,00	0,46	0,46
174	M	SYKFY 2-2-05.1	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	40,00	1,86	74,40
175	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
176	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,15	206,45	30,97
177	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,15	137,63	20,64
	D	D26	VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie č.5)				11 162,46
178	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	146,00	13,28	1 938,88
179	M	VZT potrubie.1	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	59,00	31,73	1 872,07
180	M	tvarovky.2	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 60% z plochy potrubia	m2	87,00	33,42	2 907,54
181	M	doplnky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia.	kpl	1,00	1 068,37	1 068,37
182	M	extra	Realizácia prepojov nového VZT potrubia na staré VZT potrubie	ks	4,00	154,84	619,36
183	K	revízne dvierka	Revízne dvierka do SDK podhľadu - prístup ku regulačnje klapke. Rozmer dvierok prispôsobiť priamo na stavbe (predpoklad je 315x315mm). - dvierka + materiál + práca	ks	4,00	72,58	290,32
184	K	montáž.2	Montáž protidažďových žalúzii - štandard	ks	,00	42,60	42,60
185	M	PŽ	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL - š=900, v=800 - UR - S - so sitom (prívod)	ks	1,00	193,63	193,63
186	K	montáž.1	Montáž tlmičov hluku - štandard	ks	2,00	42,88	85,76
187	M	tlmič hluku.3	Tlmič hluku THP10 - 800 / 4, rozmer 800x450mm - L=1m	ks	2,00	171,53	343,06
188	K	montáž.3	Montáž potrubných klapiek - požiarne	ks	3,00	79,09	237,27
189	M	PK	Požiarna klapka Systemair, typ FDS - 3G - 710x400 - H0 - KS, charakteristika EI 90 / A1. Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). Ručná páka - bez spínačov. S	ks	1,00	363,10	363,10
190	M	PK.2	Požiarna klapka Systemair, typ FDS - 3G - 630x450 - H0 - KS, charakteristika EI 90 / A1. Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). Ručná páka - bez spínačov. S	ks	2,00	357,67	715,34
191	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
192	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,40	206,45	82,58
193	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,40	206,45	82,58
	D	D6	Zariadenie č.6 - Vetranie a rekuperácia – Zasadačka (1.NP)				41 238,03
194	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	3 962,56	3 962,56
195	K	montáž EP.1	Montáž externého elektrického predohrevu EPO-V 600x300 - P=9KW	kpl	1,00	257,53	257,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	Atrea DUPLEX.3	VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 4500 Multi Eco-V / 50/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR- CHFC.3 - CO.TCH - Ke.LM24A-SR - Ki.LM24A - H.400/600.P - FT - HINGLESS - dodávka v dílech-aM-CL CF.3000 - aM-IO18 - aM-IO12 - aM	kpl	1,00	21 936,79	21 936,79
197	M	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Duplex	m	30,00	1,86	55,80
	D	D27	Kondenzačná jednotka - zdroj chladu pre VZT jednotku (Zariadenie č.6)				7 624,67
198	K	montáž KJ.1	Montáž VRV / KJ jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	1 040,70	1 040,70
199	K	potrubie.3	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. C	kpl	1,00	317,60	317,60
200	M	Hitachi KJ	Vonkajšia kondenzačná j. Hitachi Utopia / IVX - typ RAS-6XHNP1E Qchl,nom = 14,0kW, Quk,nom = 16,0kW, Chladivo R410A - množstvo chladiva od výroby 4,2kg Chladivo R410A - prídavné množstvo chladiva ku do	kpl	1,00	4 646,88	4 646,88
201	M	Hitachi DX Kit	Príslušenstvo ku kondenzačnej jednotke - dokúpiť: Príslušenstvo dokúpiť: DX-KIT typ EXV-6.0E2. Obsahuje elektroniku s vstrekovacím expanzným ventilom. Napájanie 1f/50Hz/230V, nom. el. príkon P= 0,1kW	ks	1,00	876,50	876,50
202	M	Hitachi	Kabelový ovladač PC-ARFG2-E	ks	1,00	126,59	126,59
203	M	Hitachi.1	Konektory externí vstupů/výstupů PCC 1A	ks	1,00	18,21	18,21
204	M	Hitachi.2	Asistencia uvedenia do prevádzky autorizovaným technikom	kpl	1,00	170,32	170,32
205	K	998735194	Montáž dátového káblovania	kpl	1,00	0,46	0,46
206	M	SYKFY 2-2-05.1	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	30,00	1,86	55,80
207	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
208	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,15	206,45	30,97
209	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,15	137,63	20,64
	D	D28	VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie č.6)				7 400,68
210	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	77,00	14,21	1 094,17
211	M	VZT potrubie.1	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	30,00	31,73	951,90
212	M	tvarovky.2	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 60% z plochy potrubia	m2	47,00	33,42	1 570,74
213	M	doplnky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia.	kpl	1,00	846,44	846,44
214	M	extra	Realizácia prepojov nového VZT potrubia na staré VZT potrubie	ks	2,00	154,84	309,68
215	K	revízne dvierka	Revízne dvierka do SDK podhľadu - prístup ku regulačnje klapke. Rozmer dvierok prispôsobiť priamo na stavbe (predpoklad je 315x315mm). - dvierka + materiál + práca	ks	4,00	72,58	290,32
216	K	montáž.2	Montáž protidažďových žalúzii - štandard	ks	2,00	41,56	83,12
217	M	PŽ.2	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL - š=1000, v=630 - UR - S - so sitom (prívod)	ks	1,00	173,95	173,95
218	M	PŽ.3	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL - š=630, v=1120 - UR - S - so sitom (odvod)	ks	1,00	203,86	203,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
219	K	montáž.1	Montáž tlmičov hluku - štandard	ks	2,00	57,53	115,06
220	*M*	*tlmič hluku.4*	*Tlmič hluku THP10 - 1000 / 5, rozmer 1000x560mm - L=1m*	*ks*	*2,00*	*230,11*	*460,22*
221	K	montáž.3	Montáž potrubných klapiek - požiarne	ks	2,00	73,58	147,16
222	*M*	*PK.3*	*Požiarna klapka Systemair, typ FDS - 3G - 400x630 - H0 - KS, charakteristika EI 90 / A1. Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). Ručná páka - bez spínačov. S*	*ks*	*2,00*	*334,45*	*668,90*
223	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
224	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,40	206,45	82,58
225	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,40	206,45	82,58
	D	D7	Zariadenie č.7A - Vetranie a rekuperácia – Sála (2.NP)				68 025,31
226	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	4 594,14	4 594,14
227	*M*	*Atrea DUPLEX.4*	*VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 7500 Multi Eco-N / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR- PE.22000 - CHFC.3.U - CO.CHT - Ke.LM24A-SR - Ki.LM24A - KH - H.710/900.P - He1.KZ - Hi2.710/900.P FT - bez základového rámu-aM-*	*kpl*	*1,00*	*25 393,98*	*25 393,98*
228	*M*	*SYKFY 2-2-05*	*Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Duplex*	*m*	*50,00*	*1,86*	*93,00*
	D	*D29*	*Kondenzačná jednotka - zdroj chladu pre VZT jednotku (Zariadenie č.7A)*				*7 426,79*
229	K	montáž KJ.1	Montáž VRV / KJ jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	1 040,70	1 040,70
230	K	potrubie	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. C	kpl	1,00	146,59	146,59
231	*M*	*Hitachi KJ*	*Vonkajšia kondenzačná j. Hitachi Utopia / IVX - typ RAS-6XHNP1E Qchl,nom = 14,0kW, Quk,nom = 16,0kW, Chladivo R410A - množstvo chladiva od výroby 4,2kg Chladivo R410A - prídavné množstvo chladiva ku do*	*kpl*	*1,00*	*4 646,88*	*4 646,88*
232	*M*	*Hitachi DX Kit*	*Príslušenstvo ku kondenzačnej jednotke - dokúpiť: Príslušenstvo dokúpiť: DX-KIT typ EXV-6.0E2. Obsahuje elektroniku s vstrekovacím expanzným ventilom. Napájanie 1f/50Hz/230V, nom. el. príkon P= 0,1kW*	*ks*	*1,00*	*876,50*	*876,50*
233	*M*	*Hitachi*	*Kabelový ovladač PC-ARFG2-E*	*ks*	*1,00*	*126,59*	*126,59*
234	*M*	*Hitachi.1*	*Konektory externí vstupů/výstupů PCC 1A*	*ks*	*1,00*	*18,21*	*18,21*
235	*M*	*Hitachi.2*	*Asistencia uvedenia do prevádzky autorizovaným technikom*	*kpl*	*1,00*	*170,32*	*170,32*
236	K	998735194	Montáž dátového káblovania	kpl	1,00	0,46	0,46
237	*M*	*SYKFY 2-2-05.1*	*Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2*	*m*	*10,00*	*1,86*	*18,60*
238	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
239	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,15	206,45	30,97
240	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,15	206,45	30,97
	D	*D30*	*VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie č.7A)*				*5 307,07*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	65,00	14,83	963,95
242	*M*	*VZT potrubie.1*	*Štvorhranné potrubie - pozinkované*	*m2*	*26,00*	*31,73*	*824,98*
243	*M*	*tvarovky.2*	*Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 60% z plochy potrubia*	*m2*	*39,00*	*33,42*	*1 303,38*
244	*M*	*doplnky*	*Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia.*	*kpl*	*1,00*	*877,41*	*877,41*
245	*M*	*extra*	*Realizácia prepojov nového VZT potrubia na staré VZT potrubie*	*ks*	*2,00*	*154,84*	*309,68*
246	K	montáž.1	Montáž tlmičov hluku - štandard	ks	2,00	65,61	131,22
247	*M*	*tlmič hluku.5*	*Tlmič hluku THP10 - 1000 / 5, rozmer 1000x710mm - L=1m*	*ks*	*2,00*	*262,42*	*524,84*
248	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	320,00	320,00
249	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,40	77,42	30,97
250	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,40	51,61	20,64
	D	*D31*	*Zariadenie č.7B - Klimatizácia – Sála (2.NP) - VRV systém*				*25 210,33*
251	K	VRV	Montáž Split klimatizácie - vnútorná jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	8,00	132,62	1 060,96
252	K	VRV.1	Montáž Split klimatizácie - vonkajšia jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	kpl	1,00	2 554,58	2 554,58
253	*M*	*Hitachi - vnutorna*	*Nástenná jednotka Hitachi RPK-2.5FSRM, chladiaci výkon Qchl=6,7kW, 1f/50Hz/230V, P=0,08kW, I=0,4A, chladivo R410A.*	*ks*	*8,00*	*663,12*	*5 304,96*
254	*M*	*Hitachi - VRV - KJ*	*Vonkajšia kondenzačná VRV jednotka Hitachi - séria air365Max, typ jednotky RAS-20FSXNS2E, Qchl,nom = 56kW / Quk,nom = 56kW, chladivo R410A - množstvo chladiva od výroby 11,2kg, Prídavné množstvo chladiva ku doplneniu 4,0kg, Vmax=19 800m3/hod, akustický vý*	*ks*	*1,00*	*12 953,48*	*12 953,48*
255	*M*	*chladivo R410A*	*Prídavne množstvo chladiva R410A, m=4,0kg*	*kg*	*4,00*	*64,52*	*258,08*
256	*M*	*ovladač.1*	*Ovládač PC-ARFG-E*	*ks*	*2,00*	*126,59*	*253,18*
257	K	Cu potrubie.3	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. Celko	kpl	1,00	1 719,57	1 719,57
258	*M*	*Hitachi - Refnet*	*Tvarovka Y - Rozbočovač RefNet - E 242SN3*	*ks*	*1,00*	*92,90*	*92,90*
259	*M*	*Hitachi - Refnet.1*	*Tvarovka Y - Rozbočovač RefNet - E-162SN4*	*ks*	*1,00*	*67,35*	*67,35*
260	*M*	*Hitachi - Refnet.2*	*Tvarovka Y - Rozbočovač RefNet - E-102SN4*	*ks*	*5,00*	*54,19*	*270,95*
261	*M*	*kábel*	*Káblovanie pre klimatizáciu - ovládací dátový kábel*	*m*	*50,00*	*3,10*	*155,00*
262	K	jadrove vrtanie.1	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre Split jednotku Hitachi. Priemer otvoru Ø150mm. Do dĺžky otvoru hr.600mm.	ks	1,00	106,42	106,42
263	K	998731101	Presun hmôt	t	1,00	206,45	206,45
264	K	998731194	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,00	206,45	206,45
	D	D8	Zariadenie č.8 - Vetranie a rekuperácia – FotoLab a herňa deti (1.NP)				31 807,50
265	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	2 940,82	2 940,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
266	M	Atrea DUPLEX.5	VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 2500 Multi Eco-N / 3/8 - Me.109.EC3 - Mi.109.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR PE.8400 - CHFC.3.S - CO.CHT - Ke.LM24A-SR - Ki.LM24A - KH - H.400/400.P - He1.KZ - Hi2.KZ - FT HINGLESS-aM-CL - CF.1000 - aM-IO18	kpl	1,00	16 208,84	16 208,84
267	M	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Duplex	m	50,00	1,86	93,00
	D	D32	Kondenzačná jednotka - zdroj chladu pre VZT jednotku (Zariadenie č.8)				5 568,43
268	K	montáž KJ.1	Montáž VRV / KJ jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	773,26	773,26
269	K	potrubie	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. C	kpl	1,00	105,07	105,07
270	M	Hitachi KJ.1	Vonkajšia kondenzačná j. Hitachi Utopia / IVX - typ RAS-2.5HVNC1 Qchl,nom = 5,6kW, Quk,nom = 6,3kW, Chladivo R410A - množstvo chladiva od výroby 1,6kg Chladivo R410A - prídavné množstvo chladiva ku dop	kpl	1,00	3 247,35	3 247,35
271	M	Hitachi DX Kit.1	Príslušenstvo ku kondenzačnej jednotke - dokúpiť: Príslušenstvo dokúpiť: DX-KIT typ EXV-2.5E2. Obsahuje elektroniku s vstrekovacím expanzným ventilom. Napájanie 1f/50Hz/230V, nom. el. príkon P= 0,1kW	ks	1,00	798,90	798,90
272	M	Hitachi	Kabelový ovladač PC-ARFG2-E	ks	1,00	126,59	126,59
273	M	Hitachi.1	Konektory externí vstupů/výstupů PCC 1A	ks	1,00	18,21	18,21
274	M	Hitachi.2	Asistencia uvedenia do prevádzky autorizovaným technikom	kpl	1,00	170,32	170,32
275	K	998735194	Montáž dátového káblovania	kpl	1,00	0,46	0,46
276	M	SYKFY 2-2-05.1	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	10,00	1,86	18,60
277	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	258,06	258,06
278	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,15	206,45	30,97
279	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,15	137,63	20,64
	D	D33	VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie č.8)				6 996,41
280	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	77,00	13,47	1 037,19
281	M	VZT potrubie.1	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	38,00	31,73	1 205,74
282	M	tvarovky	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 50% z plochy potrubia	m2	39,00	33,13	1 292,07
283	M	doplnky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia.	kpl	1,00	650,31	650,31
284	M	extra	Realizácia prepojov nového VZT potrubia na staré VZT potrubie	ks	4,00	154,84	619,36
285	K	montáž.1	Montáž tlmičov hluku - štandard	ks	2,00	40,58	81,16
286	M	tlmič hluku.1	Tlmič hluku THP10 - 800 / 4, rozmer 800x400mm - L=1m	ks	2,00	162,31	324,62
287	K	montáž.4	Montáž klapiek	ks	4,00	59,14	236,56
288	M	RK servo	Regulačná klapka Systemair, typ RK- 200x200 - S (príprava na servopohon) + dokúpiť servopohonom Belimo 230V	ks	2,00	259,74	519,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
289	M	RK servo.1	Regulačná klapka Systemair, typ RK- AAAxBBB - S (príprava na servopohon) + dokúpiť servopohonom Belimo 230V. Rozmer klapky identifikovať priamo na stavbe podľa Prierezu VZT potrubia / prispôsobiť. Predpokladaný rozmer 315x280mm.	ks	2,00	277,85	555,70
290	K	montáž.5	Montáž hranatých výstiek - bežná výustka	ks	2,00	9,23	18,46
291	M	výustka	Prívodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ NOVA-A-1-2-800x150-UR-H-SW	ks	1,00	36,91	36,91
292	M	výustka.1	Odvodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ NOVA-A-1-2-800x150-UR-H-SW	ks	1,00	36,91	36,91
293	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	258,06	258,06
294	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,30	206,45	61,94
295	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,30	206,45	61,94
	D	D9	Zariadenie č.9 - Vetranie a rekuperácia – Bufet (2.NP)				29 431,47
296	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	2 936,17	2 936,17
297	M	Atrea DUPLEX.6	VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 2500 Multi Eco-N / 4/8 - Me.109.EC3 - Mi.109.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR PE.8400 - CHFC.3.S - CO.CHT - Ke.LM24A-SR - Ki.LM24A - KH - H.400/400.P - He1.KZ - Hi2.KZ - FT HINGLESS-aM-CL - CF.1000 - aM-IO18	kpl	1,00	16 208,84	16 208,84
298	M	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Duplex	m	40,00	1,86	74,40
	D	D34	Kondenzačná jednotka - zdroj chladu pre VZT jednotku (Zariadenie č.9)				5 931,61
299	K	montáž KJ.1	Montáž VRV / KJ jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,00	826,22	826,22
300	K	potrubie.2	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. C	kpl	1,00	122,16	122,16
301	M	Hitachi KJ.2	Vonkajšia kondenzačná j. Hitachi Utopia / IVX - typ RAS-3HVNC1 Qchl,nom = 7,1kW, Quk,nom = 8,0kW, Chladivo R410A - množstvo chladiva od výroby 1,9kg Chladivo R410A - prídavné množstvo chladiva ku dopln	kpl	1,00	3 531,13	3 531,13
302	M	Hitachi DX Kit.2	Príslušenstvo ku kondenzačnej jednotke - dokúpiť: Príslušenstvo dokúpiť: DX-KIT typ EXV-3.0E2. Obsahuje elektroniku s vstrekovacím expanzným ventilom. Napájanie 1f/50Hz/230V, nom. el. príkon P= 0,1kW	ks	1,00	808,25	808,25
303	M	Hitachi	Kabelový ovladač PC-ARFG2-E	ks	1,00	126,59	126,59
304	M	Hitachi.1	Konektory externí vstupů/výstupů PCC 1A	ks	1,00	18,21	18,21
305	M	Hitachi.2	Asistencia uvedenia do prevádzky autorizovaným technikom	kpl	1,00	170,32	170,32
306	K	998735194	Montáž dátového káblovania	kpl	1,00	0,46	0,46
307	M	SYKFY 2-2-05.1	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	10,00	1,86	18,60
308	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	258,06	258,06
309	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,15	206,45	30,97
310	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,15	137,63	20,64
	D	D35	VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie č.9)				4 280,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
311	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	55,00	14,17	779,35
312	*M*	*VZT potrubie.1*	*Štvorhranné potrubie - pozinkované*	*m2*	*27,00*	*31,73*	*856,71*
313	*M*	*tvarovky*	*Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 50% z plochy potrubia*	*m2*	*28,00*	*33,13*	*927,64*
314	*M*	*doplnky*	*Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia.*	*kpl*	*1,00*	*619,35*	*619,35*
315	*M*	*extra*	*Realizácia prepojov nového VZT potrubia na staré VZT potrubie*	*ks*	*2,00*	*154,84*	*309,68*
316	K	montáž.1	Montáž tlmičov hluku - štandard	ks	2,00	40,58	81,16
317	*M*	*tlmič hluku.1*	*Tlmič hluku THP10 - 800 / 4, rozmer 800x400mm - L=1m*	*ks*	*2,00*	*162,31*	*324,62*
318	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	258,06	258,06
319	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,30	206,45	61,94
320	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,30	206,45	61,94
	D	D36	Zariadenie č.10 - Odsávanie WC a hygiena (1.NP a 2.NP)				6 382,36
	D	*D37*	*Umiestnenie - Budova - Blok A*				*2 308,30*
321	K	2400800100	Montáž ventilátora	ks	4,00	99,32	397,28
322	*M*	*ventilátor*	*Vortice Quatro Super T - HCS (filter, spätná klapka, časovač)*	*ks*	*4,00*	*282,41*	*1 129,64*
323	*M*	*mriežka*	*Mriežka fasádna plastová - GFI 15 - Ø150 (pevná mriežka)*	*ks*	*4,00*	*11,68*	*46,72*
324	*M*	*prechod*	*Prechod plastový Ø100/150*	*ks*	*4,00*	*8,36*	*33,44*
325	*M*	*potrubie*	*Potrubie plastové - Ø100*	*m*	*6,00*	*12,16*	*72,96*
326	K	Spiro - montáž	Kompletizácia a montáž kruhového potrubia - potrubie + tvarovky	m	6,00	7,22	43,32
327	*M*	*VZT potrubie.2*	*Spiro potrubie, priemer 100mm (rúra+tvarovky)*	*m*	*6,00*	*9,34*	*56,04*
328	*M*	*doplnky.1*	*Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia*	*kpl*	*1,00*	*72,26*	*72,26*
329	K	jadrove vrtanie.2	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre potrubie od Ventilátora. Priemer otvoru Ø150mm. Do dĺžky otvoru hr.500mm.	ks	4,00	106,42	425,68
330	K	998731101	Presun hmôt	t	0,08	258,06	20,64
331	K	998731194	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,08	129,03	10,32
	D	*D38*	*Umiestnenie - Budova - Blok B1*				*1 605,36*
332	K	2400800100x	Montáž ventilátora	ks	1,00	267,56	267,56
333	*M*	*ventilátor.1*	*Ventilátor pre podtlakové vetranie / odsávanie, výrobca Systemair, typ RS 60-35 L1 Sileo + dokúpiť ochranné relé S-ET10E + dokúpiť regulátor otáčok RTRE a spínač. Napojiť na elektriku 1f/230V/50Hz, P=0,492kW, I=2,25A, IP 54, typ motora AC, Rozmer 600x350m*	*kpl*	*1,00*	*1 337,80*	*1 337,80*
	D	*D39*	*VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie č.10)*				*2 468,70*
334	K	montáž potrubia.1	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	22,00	13,81	303,82
335	*M*	*VZT potrubie.1*	*Štvorhranné potrubie - pozinkované*	*m2*	*14,30*	*31,73*	*453,74*
336	*M*	*tvarovky.1*	*Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 35% z plochy potrubia*	*m2*	*7,70*	*32,72*	*251,94*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
337	*M*	*doplnky*	*Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia.*	*kpl*	*1,00*	*227,09*	*227,09*
338	K	montáž.2	Montáž protidažďových žalúzii - štandard	ks	1,00	20,60	20,60
339	*M*	*PŽ.4*	*Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL - š=630, v=355 - UR - S - so sitom (odvodná)*	*ks*	*1,00*	*93,67*	*93,67*
340	K	montáž.1	Montáž tlmičov hluku - štandard	ks	1,00	38,62	38,62
341	*M*	*tlmič hluku.6*	*Tlmič hluku Systemair LDR 60-35 - L=950mm*	*ks*	*1,00*	*175,52*	*175,52*
342	*M*	*manžeta pružna*	*Pružna manžeta Systemair DS 60-35*	*ks*	*2,00*	*43,29*	*86,58*
343	K	montáž.4	Montáž klapiek	ks	1,00	102,17	102,17
344	*M*	*RKBelimo*	*Regulačná a uzatváracia klapka Systemair RKT-SYS-600x350-S plus dokúpiť servopohonom s pružinou Belimo. Napojiť na elektriku 1f/50Hz/230V, P=0,002kW, IP54.*	*kpl*	*1,00*	*415,59*	*415,59*
345	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	1,00	154,84	154,84
346	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,35	206,45	72,26
347	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,35	206,45	72,26
	D	D40	Ostatné - (Zariadenie č.1 až 10)				5 518,03
.8	K	žeriav	Výškové práce / prenájom žeriav	kpl	1,00	1 000,96	1 000,96
349	K	údržba	VZT potrubie - prečistenie existujúceho potrubia	kpl	1,00	841,31	841,31
350	K	konštrukcie	Sekacie práce a vysprávky	kpl	1,00	900,35	900,35
351	K	demontáž	VZT potrubie - demontáž vybraných potrubí	m2	125,00	5,32	665,00
352	K	demontáž.1	VZT jednotka - bez rekuperácie, kovová - demontáž (celková hmotnost odhad 16x300=4800kg)	kpl	16,00	42,57	681,12
353	K	opcia - výmena	Výmena pôvodných požiarnych klapiek - Opcia!!! / iba v prípade potreby	kpl	6,00	47,89	287,34
354	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,25	1,60	10,00
355	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,25	15,75	98,44
356	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,25	0,53	29,81
	VV		6,25*9		56,25		
357	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,25	5,85	36,56
358	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,50	0,27	16,88
	VV		6,25*10		62,50		
359	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,57	23,41	13,34
360	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,68	164,95	936,92

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.100 - Objekt

Časť:

2.2.2 - Podpora zariadení využívajúcich OZE

Úroveň 3:

2.2.2_01 - Fotovoltaika

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

17 108,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	M	Pol1	Kábel pevný CXKH-R 5x6 B2cA	m	30,00	6,69	200,70
2	M	Pol2	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	50,00	1,18	59,00
3	M	Pol3	Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový čierny	m	140,00	1,16	162,40
4	M	Pol4	Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový červený	m	140,00	1,52	212,80
5	M	Pol5	Rúrka ohybná 2325/LPE-1 F1.U 25mm 18,3mm 320N PE UV odolná čierna	m	200,00	0,74	148,00
6	M	Pol6	Vodič ohybný H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc	m	20,00	1,06	21,20
7	M	Pol7	Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc	m	50,00	2,83	141,50
8	M	Pol8	Sieťová ochrana U-f guard/ HRNI-100 schválená pre VSD	ks	1,00	364,37	364,37
9	M	Pol9	Fotovoltický panel 455W monocristal	ks	24,00	113,87	2 732,88
10	M	Pol10	Menič / striedač 3fázový, 10kW Huawei sun 2000-10-KTL-M1 (alternatíva)	ks	1,00	1 480,26	1 480,26
11	M	Pol11	Príchytka káblová 2002870	ks	100,00	0,34	34,00
12	M	Pol12	Cerifikovaná nosná konštrukcia - plochá strecha 15°, pre FV panel	ks	24,00	62,63	1 503,12
13	M	Pol13	Rozvádzač R-DC	ks	1,00	967,86	967,86
14	M	Pol14	Rozvádzač R-AC	ks	1,00	1 252,52	1 252,52
15	M	Pol15	Trojfázový výkonový snímač Huawei DTSU666-H 250A	ks	1,00	181,05	181,05
16	M	Pol16	Rapid Shutdown bezpečnostný vypínač BFS-ESW12-K	ks	1,00	37,58	37,58
17	M	Pol17	Rapid Shutdown BFS-12 odpojovač 4 panelov	ks	6,00	50,10	300,60
18	M	Pol18	Prepojovacie káble pre BFS-12 - komunikačné	ks	6,00	7,97	47,82
19	M	Pol19	Koncový kábel s komunikačným konektorom samice BFS	ks	1,00	23,41	23,41
20	M	Pol20	Podružný materiál	ks	1,00	398,53	398,53
21	K	Pol21	Administratívne práce - žiadosti VSD, koordinácia	ks	1,00	512,40	512,40
22	K	Pol22	Revízie a skúšky systému	hod	20,00	43,27	865,40
23	K	Pol23	Montáž FV systému	ks	1,00	3 188,23	3 188,23
24	K	Pol24	Pridružené elektroinštalačné práce pri realizácií diela	hod	30,00	36,44	1 093,20
25	K	Pol25	Uvedenie systému do prevádzky	hod	8,00	47,82	382,56
26	K	Pol26	Nepredvídané práce	hod	10,00	36,44	364,40
27	K	Pol27	Dopravné náklady	ks	1,00	432,69	432,69

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.400 - Spevnené plochy

Časť:

SO_400_2.1.2_01 - Realizáca debarierizačných opatrení

Úroveň 3:

SO_400_2.1.2_01.1 - Realizáca debarierizačných opatrení - exteriér, č.1

Miesto:	Košice - Popradská 86	Dátum:	10.09.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**40 126,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 473,41
	D	1	Zemné práce				6 513,70
1	K	113106021.P	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne	m2	8,58	3,19	27,37
	VV		I.005				
	VV		5,83		5,83		
	VV		búranie spevnenej plochy - teraco dlažba				
	VV		2,75		2,75		
	VV		Súčet		8,58		
2	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	157,20	12,77	2 007,44
	VV		I.002				
	VV		157,2		157,20		
3	K	113208216.S	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žľabu betónového šírky 500 mm, -0,38000t	m	22,50	10,64	239,40
	VV		výmena odvodňovancieho žľabu				
	VV		22,5		22,50		
4	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	27,10	2,13	57,72
	VV		I.002				
	VV		27,1		27,10		
5	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	27,10	3,19	86,45
	VV		I.002				
	VV		27,1		27,10		
6	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	60,50	8,51	514,86
	VV		I.002				
	VV		56		56,00		
	VV		I.005				
	VV		2		2,00		
	VV		výmena odvodňovacieho žľabu				
	VV		2,5		2,50		
	VV		Súčet		60,50		
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	60,50	1,06	64,13
8	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,50	29,80	402,30
	VV		napojenie odvodňovacieho žľabu štrbinového na existuj. Kanalizačnu šachtu				
	VV		13,5		13,50		
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,50	5,32	71,82
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,00	6,39	415,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		60,5+13,5-9		65,00		
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	455,00	0,37	168,35
	VV		65*7		455,00		
12	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	65,50	7,45	487,98
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,00	0,53	34,45
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	117,00	9,58	1 120,86
	VV		65*1,8		117,00		
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,00	4,26	38,34
	VV		napojenie odvodňovacieho žľabu štrbinového na existuj. Kanalizačnu šachtu				
	VV		9		9,00		
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,00	21,28	63,84
	VV		napojenie odvodňovacieho žľabu štrbinového na existuj. Kanalizačnu šachtu				
	VV		3		3,00		
17	*M*	*583310000900.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm*	*t*	*4,95*	*23,41*	*115,88*
	VV		napojenie odvodňovacieho žľabu štrbinového na existuj. Kanalizačnu šachtu				
	VV		3*1,65		4,95		
18	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,50	26,60	172,90
	VV		P0.03				
	VV		1,5		1,50		
	VV		výmena odvodňovacieho žľabu				
	VV		5		5,00		
	VV		Súčet		6,50		
19	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	31,00	1,17	36,27
	VV		P0.03				
	VV		8		8,00		
	VV		výmena odvodňovacieho žľabu				
	VV		23		23,00		
	VV		Súčet		31,00		
20	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*1,24*	*7,45*	*9,24*
	VV		31*0,04 'Prepočítané koeficientom množstva		1,24		
21	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	31,00	5,32	164,92
	VV		P0.03				
	VV		8		8,00		
	VV		výmena odvodňovacieho žľabu				
	VV		23		23,00		
	VV		Súčet		31,00		
22	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*11,16*	*19,16*	*213,83*
	VV		P0.03				
	VV		8*0,2*1,8		2,88		
	VV		výmena odvodňovacieho žľabu				
	VV		23*0,2*1,8		8,28		
	VV		Súčet		11,16		
	D	2	Zakladanie				14 725,34
23	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	191,62	0,37	70,90
	VV		P0.03				
	VV		186,43		186,43		
	VV		P0.05				
	VV		5,19		5,19		
	VV		Súčet		191,62		
24	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,49	255,40	125,15
	VV		P0.05				
	VV		5,19*0,09		0,47		
	VV		0,47*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		0,49		
25	K	273321611.P	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	29,36	255,40	7 498,54
	VV		P0.03				
	VV		186,43*0,15		27,96		
	VV		27,96*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		29,36		
26	K	273321611.P.1	Protišmyková úprava betónovej plochy	m2	186,43	5,32	991,81
	VV		P0.03				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		186,43		186,43		
27	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	15,50	27,67	428,89
	VV		P0.03				
	VV		15,5		15,50		
28	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	15,50	7,98	123,69
29	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	415,86	7,63	3 173,01
	VV		P0.03				
	VV		186,43*2		372,86		
	VV		P0.05				
	VV		5,19		5,19		
	VV		Súčet		378,05		
	VV		378,05*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		415,86		
30	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	191,62	0,80	153,30
	VV		P0.03				
	VV		186,43		186,43		
	VV		P0.05				
	VV		5,19		5,19		
	VV		Súčet		191,62		
31	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*195,45*	*1,06*	*207,18*
	VV		191,62*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		195,45		
32	K	PC116	Práškový pigment Murasan Color P White 720, 5% hmotnosti cementu (resp. iné v kvalite firmy MC BAUCHEMIE) alebo ekvivalent	kg	572,69	3,41	1 952,87
	VV		P0.03				
	VV		186,47*0,15*19,50		545,42		
	VV		Súčet		545,42		
	VV		545,42*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		572,69		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				95,78
33	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,50	63,85	95,78
	VV		napojenie odvodňovacieho žľabu štrbinového na existuj. Kanalizačnu šachtu				
	VV		1,5		1,50		
	D	5	Komunikácie				1 630,69
34	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	191,62	8,51	1 630,69
	VV		P0.03				
	VV		186,43		186,43		
	VV		P0.05				
	VV		5,19		5,19		
	VV		Súčet		191,62		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				113,79
35	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	5,19	1,17	6,07
	VV		P0.05				
	VV		5,19		5,19		
36	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*1,07*	*3,62*	*3,87*
	VV		5,19*0,206 'Prepočítané koeficientom množstva		1,07		
37	K	632452287.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 35 mm	m2	5,19	20,01	103,85
	VV		P0.05				
	VV		5,19		5,19		
	D	8	Rúrové vedenie				263,92
38	K	871315506.P	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké vrátane tvaroviek	m	16,50	12,77	210,71
	VV		napojenie odvodňovacieho žľabu štrbinového na existuj. Kanalizačnu šachtu				
	VV		16,5		16,50		
39	K	871315506.P1	Napojenie potrubia kanalizačného na jestvujúcu kanalizačnú šachtu	ks	1,00	53,21	53,21
	VV		napojenie odvodňovacieho žľabu štrbinového na existuj. Kanalizačnu šachtu				
	VV		1		1,00		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 755,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	919726113.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	m	87,00	9,58	833,46
	VV		P0.03, P0.05				
	VV		87		87,00		
41	K	919726141.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 15 mm	m	87,00	9,58	833,46
42	K	919726211.P	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár vložením povrazca	m	87,00	16,92	1 472,04
	VV		P0.03, P0.05				
	VV		87		87,00		
43	*M*	*283550018000.P*	*Tesniaci profil priemer 12 mm*	*m*	*87,87*	*0,32*	*28,12*
	VV		87*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		87,87		
44	K	919726212.P	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena	m	87,00	16,92	1 472,04
	VV		P0.03, P0.05				
	VV		87		87,00		
45	*M*	*246960001150.P*	*Tmel polyuretánový tesniací napr. Master Seal CR 400*	*ks*	*7,31*	*13,30*	*97,22*
	VV		87*0,084 'Prepočítané koeficientom množstva		7,31		
46	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	22,50	26,60	598,50
	VV		výmena odvodňovacieho žľabu				
	VV		22,5		22,50		
47	*M*	*592270000300.S*	*Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm*	*ks*	*90,90*	*1,86*	*169,07*
	VV		22,5*4,04 'Prepočítané koeficientom množstva		90,90		
48	K	935114433.P	Montáž a dodávka odvodňovacieho žľabu - štrbinového z pozinkovanej ocele, pol. 953	m	33,00	108,19	3 570,27
	VV		pol. 953				
	VV		33		33,00		
49	K	971046016.P	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - betónových, -0,00050t	cm	15,00	1,81	27,15
	VV		napojenie odvodňovacieho žľabu štrbinového na existuj. Kanalizačnu šachtu				
	VV		15		15,00		
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,88	15,75	1 132,11
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	646,92	0,53	342,87
	VV		71,88*9		646,92		
52	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,88	5,85	420,50
53	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	718,80	0,27	194,08
	VV		71,88*10		718,80		
54	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	12,88	23,41	301,52
55	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	58,95	21,28	1 254,46
56	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,05	164,95	8,25
	D	99	Presun hmôt HSV				375,07
57	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	176,09	2,13	375,07
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 992,25
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 482,56
58	K	767590200.P	Montáž čistiacej rohože systémovej hliníkovej na podlahu	m2	5,50	49,70	273,35
	VV		P0.05				
	VV		5,5		5,50		
59	*M*	*697510002000.P*	*Hliníková rohož s vložkou z gumy / kartáč*	*m2*	*5,50*	*291,85*	*1 605,18*
60	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	10,00	46,82	468,20
	VV		P0.05				
	VV		10		10,00		
61	*M*	*697590000100.P*	*Zápustný hliníkový rám L k čistiacej rohoži*	*m*	*10,00*	*9,58*	*95,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,00	0,69	34,50
	VV		B.004				
	VV		50		50,00		
63	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,10	55,34	5,53
	D	777	Podlahy syntetické				509,69
64	K	777310000.P	Zhotovenie vyrovnávacej plastmalty zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice	m2	5,19	31,93	165,72
	VV		P0.05				
	VV		5,19		5,19		
65	*M*	*245610001300.P*	*Epoxidová plastmalta 2-zložková*	*kg*	*41,52*	*5,32*	*220,89*
	VV		5,19*8 'Prepočítané koeficientom množstva		41,52		
66	K	777610015.P	Epoxidový protiprašný náter pre epoxidovú plastmaltu	m2	5,19	23,41	121,50
	VV		P0.05				
	VV		5,19		5,19		
67	K	998777103.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,04	39,46	1,58
	D	M	Práce a dodávky M				397,29
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				397,29
68	*M*	*605110000100.P*	*Pomocné debnenie z dosák a fošní - pre montáž detailov*	*m3*	*1,00*	*91,78*	*91,78*
69	*M*	*607260000240.P*	*OSB doska hr. 15 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*10,00*	*1,77*	*17,70*
70	*M*	*607260000300.P*	*OSB doska hr. 18 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*10,00*	*2,16*	*21,60*
71	*M*	*607260000400.P*	*OSB doska hr. 22 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*5,00*	*2,58*	*12,90*
72	*M*	*605430000203.P*	*Drevené hranoly do 25cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*91,11*	*18,22*
73	*M*	*605420000100.P*	*Drevené hranoly do 100cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*91,11*	*18,22*
74	*M*	*605420000200.P*	*Drevené hranoly do 216cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*91,11*	*18,22*
75	*M*	*631440010200.P*	*Tepelná izolácia z minerálnej vlny rôznych hrúbok - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*30,56*	*6,11*
76	*M*	*283720033700.P*	*Tepelná izolácia z XPS rôznych hrúbok - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*31,96*	*6,39*
77	*M*	*246970002150.P*	*Tmel silikónový 300 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*5,00*	*0,90*	*4,50*
78	*M*	*246930001500.P*	*Tmel akrylatový 300 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*5,00*	*0,59*	*2,95*
79	*M*	*246970000300.P*	*Tmel MS polymér 280 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*5,00*	*2,44*	*12,20*
	M	*283550017400.P*	*PU povrazec - pre montáž detailov*	*m*	*16,40*	*0,06*	*0,98*
81	*M*	*247710000500.P*	*Tesniace pásky butylové do šírky 250 mm - pre montáž detailov*	*m*	*10,00*	*0,18*	*1,80*
82	*M*	*309300000500.P*	*Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov*	*tks*	*0,30*	*3,36*	*1,01*
83	*M*	*311310000500.P*	*Spojovacie prostriedky - hmoždinky - pre montáž detailov*	*ks*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
84	*M*	*311990003000.P*	*Chemická kotva M8 - pre montáž detailov*	*ks*	*15,00*	*0,40*	*6,00*
85	*M*	*311990003100.P*	*Chemická kotva M10 - pre montáž detailov*	*ks*	*15,00*	*0,40*	*6,00*
86	*M*	*311990003200.P*	*Chemická kotva M12 - pre montáž detailov*	*ks*	*15,00*	*0,42*	*6,30*
87	*M*	*283410000500.P*	*Pomocné lišty pre KZS - pre montáž detailov*	*m*	*10,00*	*0,10*	*1,00*
88	*M*	*247710000500.P 1*	*Vodotesné pásky pre tesnenie špár - pre montáž detailov*	*m*	*15,00*	*0,52*	*7,80*
89	*M*	*585690001210.P*	*Vysprávkové malty - pre montáž detailov*	*kg*	*20,20*	*0,08*	*1,62*
90	*M*	*283230011600.P*	*Fólia na olepovanie a ochrana konštrukcie - pre montáž detailov*	*m2*	*20,00*	*0,15*	*3,00*
91	*M*	*283230011600.P 1*	*Samolepiaca fólia na olepovanie a ochranu konštrukcie do šírky 250 mm - pre montáž detailov*	*m*	*20,00*	*0,07*	*1,40*
92	*M*	*137210000400.P*	*Klampiarske výrobky s hrúbou plechu do 0,7 - pre montáž detailov*	*m2*	*4,00*	*5,20*	*20,80*
93	*M*	*138810000800.P*	*Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1mm - pre montáž detailov*	*m2*	*3,50*	*6,03*	*21,11*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	*M*	*138810000500.P*	*Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1,5mm - pre montáž detailov*	*m2*	*4,00*	*7,43*	*29,72*
95	*M*	*138210000600.P*	*Príponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre montáž detailov*	*m2*	*6,00*	*6,03*	*36,18*
96	K	632450451.P	Opravné, vysokopevnostné, systémové betóny - pre montáž detailov	m3	0,37	58,87	21,78
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				263,81
97	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	31,00	8,51	263,81

ROZPOČET

Stavba:

CVČ Domino, Popradská 86, Košice - Znižovanie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

SO.400 - Spevnené plochy

Časť:

SO_400_2.1.2_01 - Realizáca debarierizačných opatrení

Úroveň 3:

SO_400_2.1.2_01.2 - Realizáca debarierizačných opatrení - exteriér, č.2

Miesto: Košice - Popradská 86 Dátum: 10.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**61 936,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				60 554,15
	D	1	Zemné práce				13 182,72
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	7,00	5,85	40,95
	VV		I.006				
	VV		7		7,00		
2	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	5,20	2,13	11,08
	VV		I.006				
	VV		5,2		5,20		
3	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	5,20	3,19	16,59
	VV		I.006				
	VV		5,2		5,20		
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	27,50	8,51	234,03
	VV		P0.02				
	VV		8		8,00		
	VV		pol. 951				
	VV		16		16,00		
	VV		pol. 952				
	VV		3,5		3,50		
	VV		Súčet		27,50		
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	27,50	1,06	29,15
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,50	6,39	73,49
	VV		27,5-16		11,50		
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	80,50	0,37	29,79
	VV		11,5*7		80,50		
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,50	7,45	85,68
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,50	0,53	6,10
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	20,70	9,58	198,31
	VV		11,5*1,8		20,70		
11	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,50	26,60	465,50
	VV		P0.02				
	VV		1,5 " pol. 954		1,50		
	VV		pol. 951				
	VV		16		16,00		
	VV		Súčet		17,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	65,00	1,17	76,05
	VV		P0.02				
	VV		5 " pol. 954		5,00		
	VV		pol. 951				
	VV		60		60,00		
	VV		Súčet		65,00		
13	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*2,60*	*7,45*	*19,37*
	VV		65*0,04 'Prepočítané koeficientom množstva		2,60		
14	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	98,50	5,32	524,02
	VV		P0.02				
	VV		5 " pol. 954		5,00		
	VV		zeleň				
	VV		93,5		93,50		
	VV		Súčet		98,50		
15	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*35,46*	*19,16*	*679,41*
	VV		P0.02				
	VV		5*0,2*1,8 " pol. 954		1,80		
	VV		pol. 951				
	VV		93,5*0,2*1,8		33,66		
	VV		Súčet		35,46		
16	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	7 013,00	0,53	3 716,89
	VV		zeleň				
	VV		7013		7 013,00		
17	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	ks	7 013,00	0,64	4 488,32
	VV		zeleň				
	VV		7013		7 013,00		
18	*M*	*CIB45.P1*	*Zmes jamých cibuľovín, viď PD*	*súb.*	*1,00*	*2 447,58*	*2 447,58*
	VV		zeleň				
	VV		1		1,00		
19	K	183403153.P	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	93,50	0,21	19,64
	VV		zeleň				
	VV		93,5		93,50		
20	K	183403161.P	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	93,50	0,04	3,74
	VV		zeleň				
	VV		93,5		93,50		
21	K	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,02	319,25	6,39
	VV		zeleň				
	VV		93,5		93,50		
	VV		93,5*0,0002 'Prepočítané koeficientom množstva		0,02		
22	*M*	*251110000100.P*	*Umelé hnojivo*	*t*	*0,02*	*532,08*	*10,64*
	VV		93,5*0,00021 'Prepočítané koeficientom množstva		0,02		
	D	2	Zakladanie				391,68
23	K	271573001.P	Násyp - štrkové lôžko pod betónové prefabrikáty so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,00	58,53	234,12
	VV		pol. 951				
	VV		4		4,00		
24	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,36	0,37	7,53
	VV		P0.02				
	VV		20,36		20,36		
25	K	271573001.P1	Násyp - lôžko z kameniva spevneného cementom pod betónové prefabrikáty	m3	2,50	42,57	106,43
	VV		pol. 952				
	VV		2,5		2,50		
	VV		Súčet		2,50		
26	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	20,36	1,06	21,58
	VV		P0.02				
	VV		20,36		20,36		
27	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*20,77*	*1,06*	*22,02*
	VV		20,36*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		20,77		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				18 495,00
28	K	327281113.P	Montáž betónových svahových prefabrikátov tvaru L, priamy diel, pol. 951	m	38,00	148,98	5 661,24
	VV		pol. 951				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		38		38,00		
29	K	327281123.P	Osadenie betónových svahových prefabrikatov tvaru L, rohový diel	ks	4,00	148,98	595,92
	VV		pol. 951				
	VV		4		4,00		
30	*M*	*593840001100.951*	*Betónový svahový prefabrikat, pol. 951*	*ks*	*46,00*	*266,04*	*12 237,84*
	VV		pol. 951				
	VV		46		46,00		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				13 365,77
31	K	434121417.P	Osadzovanie schodiskových stupňov betónových do lôžka, pol. 952	m	32,00	148,98	4 767,36
	VV		pol. 952				
	VV		32		32,00		
32	*M*	*6682 10649. 952*	*Schodiskový blok, pol. 952*	*ks*	*32,32*	*266,04*	*8 598,41*
	VV		32*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		32,32		
	D	5	Komunikácie				953,12
33	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,36	5,96	121,35
	VV		P0.02				
	VV		20,36		20,36		
34	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,36	8,51	173,26
35	K	596911161.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	20,36	17,82	362,82
	VV		P0.02				
	VV		20,36		20,36		
36	*M*	*592460012000.P*	*Dlažba betónová hr. 80 mm*	*m2*	*21,38*	*13,83*	*295,69*
	VV		20,36*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		21,38		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 250,63
37	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,00	12,77	140,47
	VV		pol. 954				
	VV		11		11,00		
38	*M*	*592170001800.P*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, prírodný*	*ks*	*11,55*	*2,08*	*24,02*
	VV		11*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		11,55		
39	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,50	106,42	53,21
	VV		pol. 954				
	VV		0,5		0,50		
40	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	25,00	21,28	532,00
	VV		I.006				
	VV		25		25,00		
41	K	966041111.S	Odstránenie stien kolmých z betónových svahových tvárnic výšky do 1,5 m, hr. múru do 400 mm, -0,33000t	m2	3,00	31,93	95,79
	VV		I.006				
	VV		3		3,00		
42	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	3,60	2,13	7,67
	VV		I.006				
	VV		3,6		3,60		
43	K	936941314.P	Montáž modulového prístrešku pre kontainery vrátane kotvenia	ks	2,00	521,44	1 042,88
44	*M*	*553580006700.P*	*Modulový box pre kontainery šxvxh 3430x1815x1560 mm, oceľová konštrukcia, opláštenie z kompaktných HPL dosiek a pozinkovaného lakovaného plechu, posuvné dvere s príslušenstvom, vrátane dopravy*	*ks*	*2,00*	*5 552,82*	*11 105,64*
45	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,24	15,75	66,78
46	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,16	0,53	20,22
	VV		4,24*9		38,16		
47	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,24	5,85	24,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,40	0,27	11,45
	VV		4,24*10		42,40		
49	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	3,16	23,41	73,98
50	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,88	21,28	18,73
51	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,20	164,95	32,99
	D	99	Presun hmôt HSV				915,23
52	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,13	9,05	915,23
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				497,25
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				435,95
53	K	767162110.P	Montáž zábradlia z profilovej ocele do podlahy, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	5,13	6,17	31,65
	VV		pol. 751				
	VV		5,13		5,13		
54	K	767995210.S	Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele	kg	50,73	5,60	284,09
	VV		pol. 751				
	VV		50,73		50,73		
55	M	145640001200.P	*Profil oceľový*	t	0,06	1 489,83	89,39
	VV		pol. 751				
	VV		50,73/1000		0,05		
	VV		0,05*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		0,06		
56	K	767995107.P	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	50,73	0,27	13,70
	VV		pol. 751				
	VV		50,73		50,73		
57	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	20,00	0,69	13,80
	VV		B.004				
	VV		20		20,00		
58	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,06	55,34	3,32
	D	783	Nátery				61,30
59	K	783251017.P1	Nátery kov.stav. konštrukcií - základný, viď PD	m2	2,39	5,96	14,24
	VV		pol. 751				
	VV		2,17		2,17		
	VV		2,17*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		2,39		
60	K	783271001.P2	Nátery kov.stav. konštrukcií - vrchný, viď PD	m2	2,39	19,69	47,06
	VV		2,17*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		2,39		
	D	M	Práce a dodávky M				613,24
	D	95-M	Pomocné materiály zabudované do stavby pre montáž detailov				613,24
61	*M*	*605110000100.P*	*Pomocné debnenie z dosák a fošní - pre montáž detailov*	*m3*	*1,00*	*135,62*	*135,62*
62	*M*	*607260000240.P*	*OSB doska hr. 15 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*10,00*	*2,62*	*26,20*
63	*M*	*607260000300.P*	*OSB doska hr. 18 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*10,00*	*3,20*	*32,00*
64	*M*	*607260000400.P*	*OSB doska hr. 22 mm - pre montáž detailov*	*m2*	*5,00*	*3,83*	*19,15*
65	*M*	*605430000203.P*	*Drevené hranoly do 25cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*134,92*	*26,98*
66	*M*	*605420000100.P*	*Drevené hranoly do 100cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*134,92*	*26,98*
67	*M*	*605420000200.P*	*Drevené hranoly do 216cm2 - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*134,92*	*26,98*
68	*M*	*631440010200.P*	*Tepelná izolácia z minerálnej vlny rôzných hrúbok - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*45,25*	*9,05*
69	*M*	*283720033700.P*	*Tepelná izolácia z XPS rôzných hrúbok - pre montáž detailov*	*m3*	*0,20*	*47,33*	*9,47*
70	*M*	*246970002150.P*	*Tmel silikónový 300 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*5,00*	*1,33*	*6,65*
71	*M*	*246930001500.P*	*Tmel akrylatový 300 ml - pre montáž detailov*	*ks*	*5,00*	*0,87*	*4,35*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	246970000300.P	Tmel MS polymér 280 ml - pre montáž detailov	ks	5,00	3,61	18,05
73	M	283550017400.P	PU povrazec - pre montáž detailov	m	34,70	0,09	3,12
74	M	247710000500.P	Tesniace pásky butylové do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	10,00	0,27	2,70
75	M	309300000500.P	Spojovacie prostriedky - skrutky samorezne - pre montáž detailov	tks	0,30	4,98	1,49
76	M	311310000500.P	Spojovacie prostriedky - hmoždinky - pre montáž detailov	ks	200,00	0,00	0,00
77	M	311990003000.P	Chemická kotva M8 - pre montáž detailov	ks	6,00	0,59	3,54
78	M	311990003100.P	Chemická kotva M10 - pre montáž detailov	ks	6,00	0,60	3,60
79	M	311990003200.P	Chemická kotva M12 - pre montáž detailov	ks	6,00	0,63	3,78
80	M	283410000500.P	Pomocné lišty pre KZS - pre montáž detailov	m	10,00	0,15	1,50
81	M	247710000500.P1	Vodotesné pásky pre tesnenie špár - pre montáž detailov	m	15,00	0,77	11,55
82	M	585690001210.P	Vysprávkové malty - pre montáž detailov	kg	25,00	0,12	3,00
83	M	283230011600.P	Fólia na olepovanie a ochrana konštrukcie - pre montáž detailov	m2	25,00	0,23	5,75
84	M	283230011600.P1	Samolepiaca fólia na olepovanie a ochranu konštrukcie do šírky 250 mm - pre montáž detailov	m	20,00	0,10	2,00
85	M	137210000400.P	Klampiarske výrobky s hrúbou plechu do 0,7 - pre montáž detailov	m2	4,00	7,68	30,72
86	M	138810000800.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1mm - pre montáž detailov	m2	4,00	8,93	35,72
87	M	138810000500.P	Klampiarske výrobky s hrúbkou plechu do 1,5mm - pre montáž detailov	m2	4,00	11,00	44,00
88	M	138210000600.P	Príponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre montáž detailov	m2	7,50	8,93	66,98
89	K	632450451.P	Opravné, vysokopevnostné, systémové betóny - pre montáž detailov	m3	0,60	87,18	52,31
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				272,32
90	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	32,00	8,51	272,32

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: Zníženie energetickej náročnosti CVČ Domino, Košice

P. č.	**Subdodávateľ** (obchodné meno, adresa sídla)	**IČO subdodávateľa**	**Osoba oprávnená konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	**Predmet subdodávok** (časť, prípadne položka)	**Podiel zákazky v % z celkového objemu**
1	-	-	-	-	-
2					
3					
4					
6					
7					

V Prešove, dňa 06.11.2026

.....

DAG SLOVAKIA, a. s.

PODMIENKY PRE ZABEZPEČENIE SÚLADU PROJEKTU SO ZÁSADOU „NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“ (DNSH)

1. **Zariadenia na báze obnoviteľných zdrojov energie**

   V rámci renovácie je podporovaná inštalácia a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá, fotovoltické (FV) a fototermické (FT) panely. Inštalované **tepelné čerpadlá** musia spĺňať podmienku životnosti aspoň **10 rokov** a inštalované **FV/FT panely** musia spĺňať podmienku životnosti aspoň **20 rokov** a **meniče napätia** aspoň **10 rokov**. Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

   - Pri tepelných čerpadlách s elektrickým pohonom prahová hodnota chladiva platí, že potenciál globálneho otepľovania neprekročí 675[1] a sú splnené požiadavky na energetickú účinnosť stanovené vo vykonávacích nariadeniach podľa Smernice 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (prepracované znenie) v platnom znení.
   - pri tepelných čerpadlách vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW musí byť vnútorná a vonkajšia hladina akustického výkonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nariadení Komisie (EÚ) č. 206/ 2012.

   Spôsob splnenia podmienky DNSH:

   Dodávateľ preukazuje splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia.

   - Splnenie podmienky životnosti je potrebné preukázať **potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti** zariadenia, alebo **dokladom výrobcu o záruke** zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia.
   - Za splnenie podmienky sa považuje, ak zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie **je evidované na stránke Zelená domácnostiam (**https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia). V uvedenom prípade sa nevyžaduje predloženie dokumentácie.
   - Pri TČ s elektrickým pohonom sa preukazuje **technickou dokumentáciou zariadenia** a **záznamom v Európskom registri výrobkov s energetickým označením** (databáza EPREL https://eprel.ec.europa.eu/screen/home) zaradením do jednej z dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti v zmysle čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ v platnom znení.

---

[1] Toto obmedzenie sa bude uplatňovať v súlade s platným znením nariadenia o F plynoch. V nadväznosti na aktuálne platné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/573 zo 7. februára 2024 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 517/2014, sa podpora nebude poskytovať na zariadenia (v závislosti od typu zariadenia), ktoré nespĺňajú požiadavku na prahovú hodnotu chladiva (potenciál globálneho otepľovania) od dátumu zákazu podľa prílohy IV *Zákazy uvedenia na trh podľa článku 11 Ods. 1*.

- pri tepelných čerpadlách vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW sa splnenie podmienky sa preukazuje **záznamom v Európskom registri výrobkov s energetickým označením** (databáza EPREL https://eprel.ec.europa.eu/screen/home) .

2. **Nakladanie s batériami a akumulátormi**

Pri investíciách do materiálového vybavenia a investíciách do uskladňovania energie sa bude vychádzať zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Budú zavedené opatrenia na nakladanie s odpadom vo fáze používania (údržba) aj na konci životnosti batérií a akumulátorov, vrátane možnosti opätovného použitia a recyklácie batérií a akumulátorov (najmä kritických surovín v nich) v súlade s klasifikáciou typu odpadu. Pri vyradení (likvidácii) batérií a akumulátorov je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie podmienky je dodávateľ povinný predložiť technický list zariadenia a v prípade likvidácie batérií a akumulátorov počas realizácie, prípadne udržateľnosti projektu (ak relevantné) je povinný predložiť doklad preukazujúci likvidáciu odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

3. **Výmena spotrebičov vody**

Všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/).

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je dodávateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

- V prípade, že obstarávaný produkt je evidovaný v rámci vyššie uvedeného registra, stačí preukázať, že je zaradený v rámci dvoch najlepších tried spotreby vody tohto registra (**formou odkazu na konkrétny výrobok** z databázy, napr. https://uwla.eu/type-185-116365211/).
- V prípade, ak produkt nie je v rámci uvedeného registra evidovaný, uvedenú podmienku je možné preukázať aj prostredníctvom **údajových listov výrobkov, certifikátov** vydaných akreditovanými certifikačnými orgánmi, technickými parametrami spotrebiča, resp. iných dokladov, ak z nich jednoznačne vyplýva zaradenie uvedeného spotrebiča do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ. Hraničné hodnoty jednotlivých tried spotreby vody pre relevantné spotrebiče vody sú:

• Sprchové riešenia a zmiešavacie sprchy , sprchové výpuste (prietok v litroch za minútu):

1. tr. < 6,0 l/min
2. tr. < 8,0 l/min

• Kohútiky (priemerný prietok v litroch za minútu):

1. tr. < 6,0 l/min

2. tr. < 8,0 l/min

• WC súpravy, samostatné WC misy, nezávislé splachovacie nádržky pre WC (priemerný objem splachovania v litroch):

1. tr. < 3,5 l
2. tr. < 4,5 l

• Pisoárové misy, nezávislé splachovacie nádržky pisoárov (priemerný objem splachovania v litroch):

1. tr. < 1,0 l
2. tr. < 2,0 l

• Vane (kapacita v litroch):

Skutočná kapacita	Efektívna kapacita (40 % skutočnej)
1. tr. < 155 l	1. tr. < 62 l
2. tr. < 170 l	2. tr. < 68 l

Upozornenie:

Dodatočné nainštalovanie zariadení na zníženie spotreby vody (napr. perlátor) u spotrebičov vody, ktoré nepatria do dvoch najlepších tried spotreby vody, sa nepovažuje za splnenie podmienky.

4. Nakladanie so stavebným odpadom

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Splnenie tejto podmienky preukazuje dodávateľ v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

- **doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi** (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 4 Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ s názvom ***Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním*** *(Príloha č.15a)*, ktorý obsahuje:
  - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
  - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
  - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
  - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),

  - spôsob nakladania s odpadom a
  - dátum odovzdania odpadu,
  - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
- **doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby**, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
  - súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
  - registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

Upozornenie:

- V prípade spoločnosti oprávnenej na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov sa nemyslí spoločnosť iba na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorým je podľa § 5 ods. 3 zákona č. 79/2015 zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, napr. D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

- Ak sa preukáže, že viac ako 30 % z celkového množstva nie nebezpečných stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie bolo trvale uložených na skládku odpadov, bude sa to považovať za nesplnenie podmienky.

- Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním obsahuje v časti Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií aj informáciu „Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie/recyklovaný/inak materiálovo zhodnotený“, pričom v prípade odovzdania odpadu spoločnosti oprávnenej iba na zber odpadov táto nie je oprávnená stanoviť množstvo odpadu pripraveného na opätovné použitie.

- V prípade odovzdania odpadu spoločnosti oprávnenej na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov táto nevie pri odovzdaní odpadu exaktne stanoviť množstvo odpadu pripraveného na opätovné použitie pokiaľ zhodnoteniu nedôjde bezprostredne po odovzdaní odpadu.

- Odporúča sa, aby po odvážení odpadu prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadu stanovil množstvo - hmotnosť odpadu pripraveného na opätovné použitie podľa aplikačnej praxe/skúseností prevádzkovateľa zariadenia (jedná sa o časovo rýchlejší postup) alebo postupovať v súlade s § 14 ods. 1 zákona o odpadoch, podľa ktorého Držiteľ odpadu (podľa § 4 od. 2 - Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe) je povinný podľa písm. h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov.

- V prípade odovzdania odpadu spoločnosti oprávnenej na zber odpadu sa odporúča postupovať podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch.

- Doklad preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, na nakladanie s odpadom je možné získať priamo od oprávnenej osoby na nakladanie s odpadom pri odovzdaní odpadu alebo z web stránok konkrétnej registrovanej osoby, a sú tam uvedené aj jednotlivé/vybrané kategórie zbieraného odpadu podľa Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, s ktorými je registrovaná osoba oprávnená nakladať. Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest patria do skupiny č. 17, pričom podmienka DNSH sa uplatňuje na tie kategórie stavebného odpadu, ktoré sú označené ako ostatný (nie nebezpečný). Uvedené zároveň nezbavuje povinnosti dodávateľa nakladať s nebezpečným stavebných odpadom v súlade so zákonom o odpadoch. Zhodnocovanie nie nebezpečného stavebného odpadu podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. patrí do skupiny R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov. Zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

- Zoznam registrácií podľa § 98 ods. 1 alebo súhlasov podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch je možné získať na okresných úradoch – odbor odpadového hospodárstva alebo na MŽP SR.

5. Výrobky z dreva

Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Dodávateľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Splnenie podmienky preukáže dodávateľ prostredníctvom:

- **dokladu o dodaní výrobkov z dreva** obsahujúcom nasledovné údaje:
    - identifikácia spoločnosti dodávajúcej výrobky z dreva,
    - názov/druh výrobku,
    - merná jednotka,
    - počet jednotiek,
    - číslo certifikátu/osvedčenia,
    - držiteľ certifikátu/osvedčenia, alebo dodávateľ (ak výrobok nemá certifikát/osvedčenie a bol dodaný v rámci subdodávky),
- **certifikátu** k výrobkom z dreva,
- **sumarizácie údajov o výrobkoch z dreva** (na preukázanie splnenia požiadavky, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované

certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi) – ***Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o výrobkoch z dreva*** (*Príloha č.15b)*

6. Odstránenie azbestu

V prípade, ak projekt zahŕňa aj odstránenie azbestu, je dodávateľ povinný preukázať, že bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Dodávateľ preukazuje splnenie podmienky prostredníctvom predloženia:

- **potvrdenia o odovzdaní odpadu obsahujúceho azbest** fyzickej / právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň
- **kópiou oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu** alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3

Zoznam odborníkov

Predmet zákazky: Zníženie energetickej náročnosti CVČ Domino, Košice

P. č.	Meno a priezvisko	Funkcia/špecializácia	Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1			
2			
3			
4			
6			
7			

V Prešove, dňa 06.11.2026

.....

DAG SLOVAKIA, a. s.